

# PITULÁCIA STAVBY

029311

Objekt: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

SO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 27.3.2020

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 556,33
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	113 556,33	22 711,27
Cena s DPH v EUR			136 267,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**MIGI, spol. s r.o.**  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 832  
IČ DPH: SK2020033554

# POPIS PRÁCE A PRÍKLADY PRÁCE

029311

Objekt: **Zvýšení počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči**

Miesto:

Dátum:

27.03.2020

Objednávateľ:


Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>113 556,33</b>	<b>136 267,60</b>
01	Práce naviac- bránia technologickému postupu vykonať práce podľa zmluvy	95 529,42	114 635,30
02	Práce naviac- požiadavky objednávateľa	14 068,45	16 882,14
03	Práce naviac- na základe podmienok stavebného povolenia	3 958,46	4 750,15

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
ICO: 36 187 232  
IČ DPH: SK2020033554



# RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt:

01 - Práce naviac- bránia technologickému postupu vykonať práce podľa zmluvy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.03.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

95 529,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	95 529,42	20,00%	19 105,88

Cena s DPH

v EUR

114 635,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.

Matejovce nad Hornádom č. 96

IČO: 36 187 232

IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# POČET

ba:

Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt:

**01 - Práce naviac- bránia technologickému postupu vykonať práce**

Miesto:

Dátum:

27.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**95 529,422**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**74 616,306**

D 1

Zemné práce

**3 865,697**

1	K	132211101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	46,080	68,179	3 141,688
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,080	8,562	394,537
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,080	7,150	329,472

D 2

Zakladanie

**3 130,246**

4	K	212532111.S	Lôžko pre travivod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	46,080	51,080	2 353,766
5	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	64,000	9,247	591,808
6	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 125 mm	ks	8,000	5,242	41,936
7	M	286520039700	Tvarovky na napojenie do existujúceho rozvodu DN 125 a prip.prechod	ks	8,000	17,842	142,736

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**789,715**

8	K	311273521	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) - naviac voči ZoD - 1.NP	m2	8,500	51,077	434,155
9	K	317121102	Montáž prefabrikovaného alebo oceleového prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm - 2.NP	ks	4,000	26,667	106,668
10	M	593210000200.S	Preklad železobetónový RZP 149/7/24 P, lxšxv 1490x70x240 mm, plný alt. železný - 2.NP	ks	4,040	24,995	100,980
11	K	3171211021	Montáž prefabrikovaného prekladu alt. oceleového - 1.NP m.č. 1.17 oproti rampe	ks	1,000	26,667	26,667
12	M	593210000200.S 1	Preklad železobetónový RZP 149/7/24 P, lxšxv 1490x70x240 mm, plný alt. ocelový - 1.NP m.č. 1.17 oproti rampe	ks	1,010	24,995	25,245
13	K	346234311	Zabetonovanie rýh dodávka a montáž - otvor do vytahu - 2.NP m.č. 2.15	m	3,000	32,000	96,000

D 4

Vodorovné konštrukcie

**2 670,050**

14	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie - vŕťahova šachta	m2	26,050	18,628	485,259
15	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie - vŕťahova šachta	m2	26,050	12,428	323,749
16	K	411354211.S	Debnenie stropov (stratené) - energokanal - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	m2	24,000	26,091	626,184
17	K	411361821.S	Výstuž stropov a klenieb, nosikov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 - naviac voči ZoD - vŕťahova šachta	t	0,580	1 685,664	977,685
18	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový - naviac voči ZoD - vŕťahova šachta	m3	1,380	106,550	147,039
19	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - naviac voči ZoD - vŕťahova šachta	m2	9,200	8,658	79,654
20	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - naviac voči ZoD - vŕťahova šachta	m2	9,200	3,313	30,480

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**57 600,557**

21	K	612460203	Vnútrotná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 30 mm- schodište	m2	132,000	11,987	1 582,284
22	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu rimsy vonkajších maltou cementovou pre omietky - fasáda	m	12,000	79,000	948,000
23	K	622460213.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm + príplatok za hrubku - dodávka a montáž v zmysle technologického postupu výrobcu - fasáda	m2	1 239,000	30,520	37 814,280
24	K	622463031	Náter fasádny tekutý silikónový podkladný - vŕťahova šachta	m2	65,650	6,350	416,878
25	K	622463353	Vonkajší sanačný systém sokla hr. 35 mm - v zmysle technologických postupov od výrobcu - fasáda	m2	174,000	69,000	12 006,000

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová škrabaná, hr. 1,5 mm - vyťahova šachta	m2	65,650	13,520	887,588
	K 622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	65,650	5,369	352,475
28	K 625253654	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - vyťahova šachta	m2	65,650	36,790	2 415,264
29	K 631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.do 40 mm - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	m3	8,640	136,318	1 177,788
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>4 012,802</b>
30	K 941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	140,000	2,103	294,420
31	K 941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	140,000	1,339	187,460
32	K 948102392.S	Demontáž ocelových stĺpov - ktoré niesli ELI rozvod - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	ks	10,000	7,827	78,270
33	K 963023711	Vybúranie prekladu nad dverami - 1.NP m.č. 1.17 oproti rampe	m	1,300	37,720	49,036
34	K 965042141	Búranie podkladov a mazanín, betón hr.do 40 mm, - 1.NP - m.č.1.24 - SO 02	m3	8,640	84,118	726,780
35	K 968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2 vrátane dveri - 1.NP m.č. 1.17 kvôli rampe	m2	2,200	10,367	22,807
36	K 9690111311	Sekacie práce-elektroinštalácia	m	420,000	4,300	1 806,000
37	K 973028121	Vysekávanie ryhy v podlahe - otvor do vytahu - 2.NP m.č. 2.15	m	3,000	7,933	23,799
38	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	t	19,538	12,954	253,095
39	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	t	78,152	0,433	33,840
40	K 979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné- 1.NPm.č. 1.24 - SO 02	t	19,538	27,500	537,295
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>						<b>2 547,239</b>
41	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	73,626	34,597	2 547,239
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>14 780,541</b>
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>5 438,012</b>
42	K 711113202.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	m2	216,000	2,272	490,752
43	K 711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	115,200	3,087	355,622
44	M 283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu. ONDULINE	m2	132,480	1,854	245,618
45	M 553540001100.S	Prechodová lišta na nopovu fóliu	m	64,000	7,075	452,800
46	K 711411311.S	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	m2	216,000	17,898	3 865,968
47	K 998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m - 1.NP	t	0,907	30,046	27,252
<b>D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>						<b>440,000</b>
48	K 733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32. - otvor do vytahu - 2.NP m.č. 2.15	m	2,000	220,000	440,000
<b>D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>						<b>213,981</b>
49	K 735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebné dĺžky do 1500 mm, - otvor do vytahu - 2.NP m.č. 2.15	ks	1,000	33,981	33,981
50	K 735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového vrátane príslušenstva - oproti vchodu do vytahu - 2.NP m.č. 2.15	ks	1,000	180,000	180,000
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>1 536,807</b>
51	K 762332110R	Dodávka a montáž drevenej konštrukcie strechy-vyťahová šachta	m2	13,000	67,337	875,381
52	K 762431336.S	Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm - dodávka a montáž - 1.NP m.č. 1.04	m2	26,910	22,120	595,249
53	K 998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,706	4,500	66,177
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>332,608</b>
54	K 763710020	Montáž a dodávka priečok stĺpikovou konštrukciou - 1.NP m.č. 1.04	m2	26,910	12,360	332,608
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>235,720</b>
55	K 764359501	Montáž žlabu z poplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	4,000	11,660	46,640
56	M 553440044100	Žlab Z 33 pododkvapový poplst., r.š. 330 mm dl. 4000, 6000 mm, K/JG	m	4,200	5,062	21,260

Op	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	764752111R	Dodávka a montáž zvodov a príslušenstva	m	7,000	22,000	154,000
K	764762112R	Dodávka a montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	5,000	2,764	13,820
D	766	Konštrukcie stolárske				27,913
59	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových vrátane zárubne - 1.NP m.č. 1.17 oproti rampe	ks	1,000	27,913
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 530,234
60	K	767212801	Demontáž oceľových stĺpikov jestvujúcich - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	ks	10,000	17,885
61	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie inštalácií hmotnosti jednotlivo do 30 kg - 1.NP m.č. 1.24 - SO 02	ks	10,000	43,130
62	K	767920170	Montáž a dodávka doplnkových oceľových konštrukcií - stĺpikov vrát a brán na murovanu konštrukciu - vrata nad 15 m2 - 1.NP m.č. 1.24	ks	2,000	460,000
63	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m - 1.NP	t	0,002	42,144
D	771	Podlahy z dlaždíc - navyše výmera voči ZoD				3 354,086
64	K	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	91,200	3,248
65	M	5978651380	Keramický sokel	ks	456,000	2,310
66	K	771575110	Montáž podlah z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, skladaných do tmelu - navyše výmera voči ZoD	m2	59,250	14,344
67	M	597597-100	Keramická dlažba - navyše výmera voči ZoD	m2	60,435	16,940
68	K	771589795 1	Keramicke podlahy - príplatok k cene montáže keramickej dlažby za šparovanie tmelom - navyše výmera voči ZoD	m2	59,250	2,178
69	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m voči ZoD	%	33,523	0,054
D	783	Nátery				1 671,180
70	K	783890111	Epoxidový a bezprašný náter pre prehĺben výťahu - dodávka a montáž - vyťahova šachta	m2	70,000	23,874
D	M	Práce a dodávky M				6 132,575
D	210	Demontáž				118,310
71	K	1	Demontáž spínača č. 1	ks	7,000	5,600
72	K	2	Demontáž svetidla do 60W	ks	3,000	4,050
73	K	3	Demontáž svetidla do 200W	ks	4,000	4,550
74	K	6	Demontáž svetidla do 100W	ks	2,000	4,990
75	K	7	Demontáž svetidla do 400W	ks	7,000	5,540
D	21-M	Elektromontáže				4 072,425
76	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	32,000	1,135
77	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	32,000	0,150
78	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia.(1903, KR 68) kruhová	ks	4,000	4,846
79	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	93,000	0,712
80	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné al. vlhké vč. zapojenia jedнопólový- radenie 1	ks	7,000	3,803
81	M	3450203010	Spínač 1 s krytom kolísky 3558A-A01340 BW jedнопólv. biely	ks	7,000	3,225
82	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojпólový- radenie2	ks	4,000	3,714
83	M	3450203120	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW striedavý biely	ks	4,000	4,340
84	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojпólový- radenie2	ks	7,000	3,714
85	M	3450203180	Prepínač 6 s krytom kolísky 3558A-A06340 BW striedavý biely	ks	7,000	3,390
86	K	210110002.1	Spínač pohybu prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	3,000	3,714
87	M	3450200870	Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A-12100 B biely	ks	3,000	49,710
88	K	743234121	Vodiče izolovane voľne uložené CYKY 1kW 1x 120 - navyše voči ZOD - 2.NP	m	85,000	0,180
89	M	3413411403600	Nehorľavý kábel CHKE -R/C 3Cx1,5 - navyše voči ZoD - 2.NP	m	85,000	2,632
90	K	743234121	Vodiče izolovane voľne uložené CYKY 1kW 1x 120 - navyše voči ZOD - 2.NP	m	79,000	0,180
91	M	3411402700	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3A x1,5	m	79,000	2,492
92	K	743234121	Vodiče izolovane voľne uložené CYKY 1kW 1x 120 - navyše voči ZOD - 2.NP	m	50,000	0,180
93	M	3411401900	Nehorľavý kábel 1-CHJE-R 4Bx1,5	m	50,000	2,741

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 743234121	Vodiče izolovane volne uložené CYKY 1kW 1x 120 - naviac voči ZOD - 2.NP	m	36,000	0,180	6,480
	M 3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	36,000	0,630	22,680
96	K 7432341211	Vodiče izolovane volne uložené CYKY 1kW 1x 120 - naviac voči ZoD - 2.NP	m	110,000	0,180	19,800
97	M 34134114028001	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Cx2,5 - naviac voči ZoD - 2.NP	m	110,000	2,980	327,800
98	K 744111022	Montáž svietidla- žiarovkové bytové stropné vstavané 2 zdroje	ks	15,000	4,420	66,300
99	K 744111023	Montáž svietidla- žiarovkové bytové stropné vstavané 3 zdroje	ks	10,000	4,890	48,900
100	K 744121003	Montáž svietidla- žiarovkové stropné (E)	ks	2,000	6,870	13,740
101	K 744121005	Montáž svietidla- žiarovkové stropné, nástenné(D)	ks	2,000	6,470	12,940
102	M 3480110000	Svietidlo 2x18W BW	ks	15,000	27,920	418,800
103	M 3480109500	Svietidlo 4x18W BW	ks	10,000	31,820	318,200
104	M 3480106200.1	Svietidlo 2x9W nástenné stropné	ks	2,000	42,000	84,000
105	M 3480106200	Svietidlo 2x9W nástenné stropné	ks	2,000	42,000	84,000
106	K 745310102	Lišta elektroinštalácia z PH vč. spojok, ohybov , rohov, bez krabíc. uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	45,000	2,320	104,400
107	M 3451206200	Lišta L 40	m	45,000	1,129	50,805
108	K 745410321	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	17,000	3,550	60,350
109	K 748110002	Montáž celoplochovej rozvodnice 50 kg	ks	1,000	22,450	22,450
110	M 3570204200	ROzvodnica 12774 IP65 72 modulová (HR)	ks	2,000	50,850	101,700
111	M 3580760502	SPínač páčkový ASN 63/3+N	ks	1,000	31,250	31,250
112	M 3580700000	Prepätová ochrana typ 2	ks	3,000	22,100	66,300
113	M 3580760352	Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20	ks	3,000	83,680	251,040
114	M 3580760380	Prúdový chránič LFI16B/1N/0,03 kombinácia prúdového chrániča a ističa	ks	1,000	52,968	52,968
115	M 35807603384	Prúdový chránič LFI10C/1N/0,03 kombinácia prúdového chrániča a ističa	ks	2,000	68,238	136,476
116	M 3580760386	Prúdový chránič LFI20C/1N/0,03 kombinácia prúdového chrániča a ističa	ks	2,000	78,988	157,976
117	M 3580760390	Istič LSE 10B/1	ks	4,000	15,350	61,400
118	M 3580760391	Istič LSE 16B/1	ks	12,000	13,610	163,320
119	M 3580760398	Istič LSE 16C/1	ks	4,000	14,610	58,440
120	M 3580760406	Istič LSE 20B/3	ks	1,000	15,230	15,230
121	M 3580760407	Istič LSE 25B/3	ks	1,000	15,900	15,900
122	M 3580760405	Istič LSE 16B/3	ks	8,000	13,610	108,880
123	M 3450603700	Svorka 6035-00	ks	90,000	0,529	47,610
124	K HZS-004	Demontážne práce existujúcej inštalácie	hod	16,000	8,000	128,000

D	D4	Montáž				1 941,840
125	K 28	Odbočná skriňa poistková "DSP 2R62"	ks	2,000	36,940	73,880
126	K 30	Rozvádzač č.1	ks	1,000	682,720	682,720
127	K 31	Poistná skrinka	ks	2,000	420,000	840,000
128	K 32	Osadenie skriniek	ks	3,000	110,000	330,000
129	K 9	Krabica KP68	ks	6,000	2,540	15,240

# RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt:

02 - Práce naviac- požiadavky objednávateľa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.03.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**14 068,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 068,45	20,00%	2 813,69

**Cena s DPH**

**v EUR**

**16 882,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**MIGI, spol. s r.o.**

Matejovce nad Hornádom č. 96

IČO: 36 187 232

IČ DPH: SK2020033554

# POČET

Objekt: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči  
 Objekt: 02 - Práce naviac- požiadavky objednávateľa

Miesto:

Dátum: 27.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 068,452

D HSV Práce a dodávky HSV 12 248,932

D 1 Zemné práce 1 652,015

1	K	113307142.S	Odstránenie podkladu jestvujúceho v atriu do hr. 100 mm s vývozom	m2	176,309	9,370	1 652,015
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

D 5 Komunikácie 8 542,034

2	K	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm - atrium	m2	204,309	8,716	1 780,757
3	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - atrium	m2	204,309	4,320	882,615
4	K	596911122.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm- atrium	m2	204,309	17,380	3 550,890
5	M	592460018100	Dlažba betónová rozmer 100x200x40 mm - atrium	m2	208,395	11,170	2 327,772

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 346,240

6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - z atria	t	31,912	12,954	413,388
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - z atria	t	127,648	0,433	55,272
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - z atria	t	31,912	27,500	877,580

D 99 Presun hmôt HSV 708,643

9	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	95,672	7,407	708,643
---	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 819,520

D 783 Nátery 1 819,520

10	K	783824220	Nátery syntetické stien	m2	160,000	8,109	1 297,440
11	K	783897015R	Penetračný náter	m2	160,000	3,263	522,080

# RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt:

03 - Práce naviac- na základe podmienok stavebného povolenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.03.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 958,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 958,46	20,00%	791,69

Cena s DPH

v EUR

4 750,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 232  
IČ DPH: SK2020033554

# POČET

/ba:

Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt:

**03 - Práce naviac- na základe podmienok stavebného povolenia**

Miesto:

Dátum:

27.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 958,458**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**884,050**

### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**884,050**

1	K	9710360211	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien vrátane vyvozu sute - murivo tehlové - 1.NP m.č. 1.31- SO 02	cm	65,000	2,770	180,050
2	K	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien vrátane vyvozu sute - murivo tehlové - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	cm	220,000	3,200	704,000

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**2 953,328**

### D 769

#### Montáže vzduchotechnických zariadení

**2 953,328**

3	K	769011010	Montáž ventilátora nástenného na stenu s dobehom s napojením na ELI - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	ks	5,000	19,564	97,820
4	M	429110003800	Ventilátor s dobehom a napojením na ELI	ks	5,000	125,407	627,035
5	K	7690110101	Montáž ventilátora nástenného na stenu s dobehom s napojením na ELI - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	19,564	19,564
6	M	4291100038001	Ventilátor s dobehom a napojením na ELI - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	125,407	125,407
7	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 150 zvisle vrátane objímok - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	m	10,000	9,690	96,900
8	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 150 vrátane objímok	m	10,000	11,502	115,020
9	K	7690210061	Montáž spiro potrubia DN 150 zvisle vrátane objímok - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	m	1,500	9,690	14,535
10	M	4298100005001	Potrubie kruhové spiro DN 150 vrátane objímok 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	m	1,500	11,502	17,253
11	K	769021012	Montáž spiro potrubia do DN 300 vrátane objímok - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09- So 01 dielne	m	17,000	11,864	201,688
12	M	429810001000	Potrubie kruhové spiro DN 300 vrátane objímok	m	17,000	23,774	404,158
13	K	7690210121	Montáž spiro potrubia do DN 300 vrátane objímok - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	m	6,300	11,864	74,743
14	M	4298100010001	Potrubie kruhové spiro DN 300 vrátane objímok 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	m	6,300	23,774	149,776
15	K	769021295	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 300 - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	ks	2,000	16,988	33,976
16	M	429850003700	Koleno KS 45° DN 300 pre kruhové spiro potrubie,	ks	2,000	28,007	56,014
17	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 150 - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	ks	5,000	15,301	76,505
18	M	429850008100	Koleno KS 90° DN 150 pre kruhové spiro potrubie,	ks	5,000	17,480	87,400
19	K	7690213221	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 150 - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	15,301	15,301
20	M	4298500081001	Koleno KS 90° DN 150 pre kruhové spiro potrubie, 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	17,480	17,480
21	K	769021355	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 300 - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	ks	2,000	11,675	23,350
22	M	429850016200	Záslepka DN 300 pre kruhové spiro potrubie,	ks	2,000	8,640	17,280
23	K	7690213551	Montáž záslepy na spiro potrubie DN 300 - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	2,000	11,675	23,350
24	M	4298500162001	Záslepka DN 300 pre kruhové spiro potrubie, 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	2,000	8,640	17,280
25	K	769021403	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 300 na 150 - 2.NP m.č. 2.07. 2.08. 2.09 - SO 01	ks	5,000	17,115	85,575
26	M	429850011200	T-kus DN 300 na 150 pre kruhové spiro potrubie,	ks	5,000	40,338	201,690
27	K	7690214031	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 300 na 150 - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	17,115	17,115
28	M	4298500112001	T-kus DN 300 na 150 pre kruhové spiro potrubie, 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	40,338	40,338
29	K	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu - 2.NP m.č. 2.07, 2.08, 2.09 - SO 01	ks	2,000	14,256	28,512
30	M	429720219200	Mriežka kruhová so sieťou - 2.NP m.č. 2.07, 2.08, 2.09 - SO 01	ks	2,000	68,213	136,426
31	K	7690350391	Montáž mriežky na odvod vzduchu - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	14,256	14,256

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	M	4297202192001	Mriežka kruhova so sieťou - 1.NP m.č. 1.31 - SO 02	ks	1,000	68,213	68,213
33	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 8 m	%	29,040	1,700	49,368
D M Práce a dodávky M							121,080
D 21-M Elektromontáže							121,080
34	K	744111023	Montáž svietidla-žiarovkové bytové stropné vstavané 3 zdroje	ks	3,000	4,890	14,670
35	M	3480109600	Svietidlo 4x18W s batériou pre NS	ks	3,000	35,470	106,410