

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 96

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.9.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

525 244,17

0,00

Cena bez DPH

525 244,17

DPH základná 20,00%

z

0,00

znižená 20,00%

z

525 244,17

0,00

Cena s DPH

105 048,83

v

EUR

630 293,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.

Matejovce nad Hornádom č. 96

IČO: 36 187 232

IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 96

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		525 244,17	630 293,00
1	SO 01 Dielne č.1	242 165,62	290 598,74
2	SO 02 Dielne č.2	283 078,55	339 694,26
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		525 244,17	630 293,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 1 - SO 01 Dielne č.1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.9.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

242 165,62
0,00

Cena bez DPH

242 165,62

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	242 165,62

0,00
48 433,12

Cena s DPH

v EUR

290 598,74

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 1 - SO 01 Dielne č.1

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

242 165,62

D1 - Práce HSV

125 719,15

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

2 423,79

D3 - ZÁKLADY

2 815,21

D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

6 415,79

D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 207,21

D6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

56 476,12

D7 - OSTATNÉ PRÁCE

13 760,15

D8 - BÚRACIE PRÁCE

29 987,13

D9 - PRESUNY HMÔT

11 633,76

D10 - Práce PSV

67 457,02

D11 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

2 742,96

D12 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

293,34

D13 - ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

4 601,29

D14 - ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY

3 878,57

D15 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

377,56

D16 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

4 710,64

D17 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

7 520,31

D18 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

7 443,95

D19 - PODLAHY POVLAKOVÉ

1 717,75

D20 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

22 914,87

D21 - MAĽBY

11 255,77

D22 - Montážne práce

48 989,45

D23 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

12 238,30

D24 - M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

901,07

D25 - M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 850,09

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

242 165,62

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 1 - SO 01 Dielne č.1

Miesto: Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **242 165,620**

D1 - Práce HSV **125 719,152**

D2 - ZEMNÉ PRÁCE **2 423,785**

0	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	28,674	60,179	1 725,573
0	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1-4	m3	28,674	8,562	245,507
0	K	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	28,674	7,812	224,001
0	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	28,674	7,150	205,019
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	28,674	0,826	23,685

D3 - ZÁKLADY **2 815,214**

0	K	274313511	Betón základových pásov prostého trieda C12/15	m3	28,674	86,989	2 494,323
0	K	274351215	Debnenie základových pásov - zhotovenie	m2	20,680	12,758	263,835
0	K	274351216	Debnenie základových pásov - odstránenie	m2	20,680	2,759	57,056

D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE **6 415,787**

0	K	311273500	Murivo presné nosné z porobetonových tvárnic hr. 250mm	m3	2,300	185,274	426,130
0	K	311273501	Murivo presné nosné z porobetonových tvárnic hr. 300mm	m3	23,556	170,255	4 010,527
0	K	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	62,143	6,324	392,992
0	K	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.80-150mm	m2	62,143	25,524	1 586,138

D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE **2 207,205**

0	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(zn.III)	m3	3,920	102,956	403,588
0	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	26,050	11,316	294,782
0	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	26,050	4,683	121,992
0	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,470	1 685,664	792,262
0	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	m3	1,548	106,550	164,939
0	K	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,450	8,658	55,844

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,450	3,313	21,369
0	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,124	1 512,722	187,578
0	K	434311115	Stupne dusané z betónu triedy C16/20 bez poteru so zahladením povrchu	m	9,150	9,166	83,869
0	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,575	14,126	64,626
0	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,575	3,575	16,356

D6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

56 476,121

0	K	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	19,600	8,943	175,283
0	K	611422133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová klenieb a škrupín štuková	M2	76,020	9,350	710,787
0	K	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	m2	33,880	9,559	323,859
0	K	612474101	Vnútna omietka stien tenkovrstva na tvárnice	m2	96,920	7,821	758,011
0	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	1 023,158	5,369	5 493,335
0	K	622421147	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 6	m2	1 239,000	9,647	11 952,633
0	K	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plst'ou hladená, v stupni zložitosti III	m2	223,500	9,350	2 089,725
0	K	622465111	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, jemnozrnná	m2	223,500	20,214	4 517,829
0	K	622484010	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou v lepiacej malte	m2	223,500	6,581	1 470,854
0	K	622491301	Náter fasádny dvojnásobný + penetračný	m2	1 239,000	10,948	13 564,572
0	K	631313511	Mazanina z betónu prostého zn 2 12 cm	m3	8,290	112,112	929,408
0	K	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	8,290	20,218	167,607
0	K	631319173	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	8,290	6,128	50,801
0	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,358	1 455,897	521,211
0	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	14,058	50,278	706,808
0	K	632450231	Vyrovnávací poter cem. samonivelačný, hrúbky 20 mm	m2	201,850	21,055	4 249,952
0	K	632451065	Poter pieskovocementový min. 25 MPa (pripojený) hr. do 50 mm	M2	201,850	7,654	1 544,960
0	K	632456131	Poter pieskovocementový 600kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	37,425	25,397	950,483
0	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 50 % štukových	m2	162,520	9,354	1 520,212
0	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% štukových	m2	584,218	7,997	4 671,991
0	K	632457302	Pripl. za ryhovanie poteru	m2	37,425	2,827	105,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D7 - OSTATNÉ PRÁCE

13 760,146

0	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 558,000	2,103	3 276,474
0	K	941941191	Priplatoľ za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	4 674,000	1,399	6 538,926
0	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	201,850	3,796	766,223
0	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 558,000	1,339	2 086,162
0	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	266,820	4,094	1 092,361

D8 - BÚRACIE PRÁCE

29 987,134

0	K	289902211	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok líca klenieb -0,063t	m2	76,020	16,410	1 247,488
0	K	961044111	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	M3	7,500	97,063	727,973
0	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	10,093	137,447	1 387,253
0	K	965081712	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	m2	201,850	1,977	399,057
0	K	967031132	Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -0,055 t	m2	62,143	5,852	363,661
0	K	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	62,143	15,821	983,164
0	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	ks	1,000	0,364	0,364
0	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	14,000	0,597	8,358
0	K	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t + parapet	m2	1,785	6,811	12,158
0	K	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	24,625	19,462	479,252
0	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	0,893	86,214	76,989
0	K	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	162,520	1,730	281,160
0	K	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 50 %	M2	584,218	1,324	773,505
0	K	978015391	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v V. až VII.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,092t	M2	1 462,000	2,649	3 872,838
0	K	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 1 m2 -0,068 t	m2	283,930	6,727	1 909,997
0	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	245,537	9,200	2 258,940
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	245,537	12,954	3 180,686
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	982,148	0,433	425,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	245,537	9,283	2 279,320
0	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 964,296	1,043	2 048,761
0	K	979089512	Poplatok za skládku zeminy	m3	21,114	22,000	464,508
0	K	979131409	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku ostatný odpad	T	245,537	27,500	6 752,268
0	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby nad 20 M2	m2	22,000	2,462	54,164

D9 - PRESUNY HMÔT

11 633,760

0	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	336,265	34,597	11 633,760
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

D10 - Práce PSV

67 457,016

D11 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNOSTI

2 742,960

0	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	13,500	0,206	2,781
0	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	27,000	3,829	103,383
0	K	711191500	Hydroizolačná stierka SANIFLEX + pas ASO-DICHTBAND, vodorovne	m2	201,850	3,421	690,529
0	K	711191501	Hydroizolačná stierka SANIFLEX + pas ASO-DICHTBAND, na zvislej ploche	m2	491,700	3,575	1 757,828
0	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 420,964	0,033	79,892
0	K	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,004	2 133,758	8,535
0	K	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	31,050	3,221	100,012

D12 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

293,343

0	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	27,000	1,254	33,858
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	262,740	0,017	4,335
0	K	631412300	Dosky z mineral. vlny hrúbka 12 cm	M2	28,350	9,000	255,150

D13 - ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

4 601,288

0	K	721 - 001	ZTI - vnútorná kanalizácia - úprava rozvodov, vr. stav. úprav, D+M + demontáž	KPL	1,000	4 555,731	4 555,731
0	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 555,731	0,010	45,557

D14 - ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

3 878,572

0	K	725 - 001	ZTI - zariadenie predmetov - vr. staveb. úprav, D+M+demontáž	KPL	1,000	3 866,971	3 866,971
0	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 866,971	0,003	11,601

D15 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

377,561

0	K	764310001	Klampiarské konštrukcie - zastrešenie z LP-plechu, vr. doplnkov	m2	13,500	27,500	371,250
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	337,500	0,019	6,311

D16 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

4 710,640

0	K	766 - 002	Stolárske konštrukcie - D+M dvere vnutor. 800, 900/1970mm, vr. zárubne, prahu, kovania	KUS	14,000	275,000	3 850,000
0	K	766 - 003	Stolárske konštrukcie - D+M drevené dvere vonkajšie, 1000/2000mm, vr. systemových doplnkov	KUS	1,000	319,000	319,000
0	K	766 - 004	Stolárske konštrukcie - D+M okno drevené, 1200/1500mm, vr. parapetu E/I, a systemových doplnkov	KUS	1,000	495,000	495,000
0	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 240,000	0,011	46,640

D17 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

7 520,311

0	K	767 - 001A1	D+M plastovej priečky WC vr. dverí, kotvenia, a stav. úprav kpl	M2	19,448	220,000	4 278,560
0	K	767 - 001A2	Kovové konštrukcie - D+M oceľ. zábradlie všetkých ramp vr. kotvenia a povrch. úpravy	KUS	1,000	1 650,000	1 650,000
0	K	767 - 001A3	Kovové konštrukcie - D+M prestrešenie vstupu, oceľ. konštr., vr. kotvenia a povrch. úprav	KUS	1,000	1 320,000	1 320,000
0	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 755,575	0,013	89,174
0	K	767112811	Demontáž stien a priečok plastových vr. dverí a kotvenia	m2	17,776	10,271	182,577

D18 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

7 443,954

0	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, ukladaných do tmelu,	m2	201,850	14,344	2 895,336
0	K	771589795_1	Keramické podlahy - príplatok k cene montáže keramickej dlažby za špárovanie tmelom	M2	201,850	2,178	439,629
0	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 451,126	0,054	347,716
0	M	597 - 100	Keramická dlažba	M2	222,035	16,940	3 761,273

D19 - PODLAHY POVLAKOVÉ

1 717,747

0	K	776411000_1	Lepenie podlahovej lišty prechodové samolepiace soklíky a lišty	M	23,600	2,562	60,463
0	K	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččeného PVC	M	23,600	2,067	48,781
0	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	33,100	7,082	234,414
0	K	776583110	Voľné polozenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	33,100	4,375	144,813
0	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 555,349	0,004	6,844
0	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	23,600	1,080	25,488
0	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	33,100	2,738	90,628
0	M	283000202	Lišta PVC	m	24,308	0,836	20,321
0	M	284 - 100	Podlahovina PVC	M2	36,802	24,200	890,608
0	M	284 - 101	Podložka pod PVC	M2	34,093	5,731	195,387

D20 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

22 914,871

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu	m2	491,700	19,246	9 463,258
0	K	781779704_1	Keramické obklady - príplatok k cene montáže keramických obkladov za špárovanie tmelom	M2	491,700	2,178	1 070,923
0	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20 323,436	0,028	558,894
0	M	597 - 001	Keramický obklad, lišty, rohy	M2	540,870	21,857	11 821,796

D21 - MALBY

11 255,769

0	K	784412301	Pačok. vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	849,938	0,607	515,912
0	K	784452271	Malby z maliar. zmesí tekutých jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m	m2	1 023,158	1,132	1 158,215
0	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	849,938	0,851	723,297
0	K	784482910_1	Stierka stropov, stien a na schodisku v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 023,258	8,657	8 858,345

D22 - Montážne práce

48 989,452

D23 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

12 238,295

0	K	210 - 003	ELI - úprava rozvodov a výmena svetidiel D+M	KPL	1,000	12 238,295	12 238,295
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

D24 - M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

901,070

0	K	240 - 001	VZT - klimatizačná jednotka D+M (do skladu)	KPL	1,000	901,070	901,070
---	---	-----------	---	-----	-------	---------	---------

D25 - M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 850,087

0	K	430 - 003	D+M výťah pre imobilných	sub	1,000	31 530,087	31 530,087
0	K	430841105-D	D+M schodisková plošina pre imobilných, vr. stav. úprav	sub	1,000	4 320,000	4 320,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 1 - SO 01 Dielne č.1

Časť: 1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 238,295

21-M - Elektromontáže

12 238,295

1	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	47,000	1,135	53,345
2	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	47,000	0,150	7,050
3	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	9,000	4,846	43,614
4	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	125,000	0,712	89,000
5	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	8,000	3,803	30,424
6	M	3450203010	Spínač 1 s krytom kolísky 3558A-A01340 BW jedнопól. biely	ks	8,000	3,225	25,800
7	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,000	3,714	7,428
8	M	3450203120	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW striedavý biely	ks	2,000	4,340	8,680
9	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	5,000	3,714	18,570
10	M	3450203180	Prepínač 6 s krytom kolísky 3558A-A06340 BW striedavý biely	ks	5,000	3,390	16,950
11	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,000	3,714	3,714
12	M	3450203310	Prepínač 7 s krytom kolísky 3558A-A07340 BW krížový biely	ks	1,000	4,622	4,622
13	K	210110002.1	Spínač pohybu prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,000	3,714	7,428
14	M	3450200870	Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A-12100 B biely	ks	2,000	49,710	99,420
15	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	4,064	81,280
16	M	345035020	Zásuvka PT 130PF biela	ks	20,000	4,580	91,600
17	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	320,000	0,380	121,600
18	M	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	640,000	0,024	15,360
19	K	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	35,000	0,180	6,300
20	M	3411402700	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Ax1,5	m	35,000	2,492	87,220

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	30,000	0,180	5,400
22	M	3411401600	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 2Ax1,5	m	30,000	2,325	69,750
23	K	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	290,000	0,180	52,200
24	M	3411403600	Nehorľavý kábel CHKE-R/C 3Cx1,5	m	290,000	2,632	763,280
25	K	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	15,000	0,180	2,700
26	M	3411401900	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 4Bx1,5	m	15,000	2,741	41,115
27	K	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	320,000	0,180	57,600
28	M	3411402800	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Cx2,5	m	320,000	2,980	953,600
29	K	743234121	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x120	m	80,000	0,180	14,400
30	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	80,000	0,630	50,400
31	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,220	4,400
32	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	20,000	0,400	8,000
33	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	35,000	0,220	7,700
34	M	3410932000	Kábel flexibilný medený H 05 VV-F 2x0,75 biele	m	35,000	0,310	10,850
35	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,220	4,400
36	M	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	20,000	2,440	48,800
37	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,220	4,400
38	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	20,000	1,650	33,000
39	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,220	4,400
40	M	3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	20,000	3,970	79,400
41	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	45,000	0,220	9,900
42	M	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	45,000	3,970	178,650
43	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	20,000	0,220	4,400
44	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	20,000	1,650	33,000
45	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	120,000	0,220	26,400
46	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	120,000	0,400	48,000
47	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	45,000	0,220	9,900
48	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	45,000	0,380	17,100
49	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	30,000	0,220	6,600
50	M	3410106800	Kábel silový medený CYKY 3Cx06	m	30,000	0,690	20,700
51	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	30,000	0,220	6,600
52	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	30,000	0,350	10,500
53	K	743234122	Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 1x150, 1x185	m	70,000	0,220	15,400
54	M	3410110100	Kábel silový medený CYKY 5Cx35	m	70,000	14,520	1 016,400
55	M	3480109500	Svietidlo 4x18W BW	ks	32,000	31,820	1 018,240
56	M	3480109600	Svietidlo 4x18W S BATÉRIOU PRE NS	ks	11,000	35,470	390,170
57	M	3480110000	Svietidlo 2x18W BW	ks	1,000	27,920	27,920
58	M	3480106200	Svietidlo 2x9W „F“ nástenné (stropné)	ks	2,000	42,000	84,000
59	M	3480106100	Svietidlo 1x9W stropné „B“	ks	12,000	38,000	456,000
60	M	3480106200.1	Svietidlo 2x9W „F“ nástenné (stropné)	ks	4,000	42,000	168,000
61	M	3470317300	Trubica 60cm 18W	ks	130,000	1,500	195,000
62	M	3470200800	Kompaktná žiarovka 9W E27	ks	12,000	1,500	18,000
63	M	3481200700	Štartér 4-22W S 2	ks	130,000	0,340	44,200

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	744111022	Montáž svetidla - žiarovkové bytové stropné vstavané 2 zdroje	ks	1,000	4,420	4,420
65	K	744111023	Montáž svetidla - žiarovkové bytové stropné vstavané 3 zdroje	ks	43,000	4,890	210,270
66	K	744121003	Montáž svetidla - žiarovkové stropné (E)	ks	4,000	6,870	27,480
67	K	744121005	Montáž svetidla - žiarovkové stropné, nástenné (D)	ks	2,000	6,470	12,940
68	M	3543230501	HR-Svorka Bernard vč. CU pásika	ks	30,000	1,070	32,100
69	K	745310102	Lišta elektroinštalčná z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 pretahovací	m	20,000	2,320	46,400
70	M	3451206200	Lišta L 40	m	20,000	1,129	22,580
71	K	745410321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	9,000	3,550	31,950
72	K	745610452	Ochranné pospájanie v prácoviach, kúpeľniach a pod. pevne uložené Cu 4-16 mm ²	m	160,000	1,830	292,800
73	M	341040340	Vodič medený CY 06 zz	m	140,000	0,560	78,400
74	M	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	20,000	2,560	51,200
75	K	747161031	Zásuvka domová, v škatuli 2P+Z pre vonkajšie prostredie	ks	10,000	5,280	52,800
76	M	3450364670	Zásuvka s viečkom nástenná, IP44 5515-3750 C	ks	10,000	4,850	48,500
77	K	748110002	Montáž celoplochovej rozvodnice 50kg	ks	1,000	22,450	22,450
78	M	3570204200	Rozvodnica 12774 IP65 72modulová (HR)	ks	1,000	50,850	50,850
79	M	3580760502	Spínač páčkový ASN 63/3+N	ks	1,000	31,250	31,250
80	M	3580700000	Prepätová ochrana typ 2	ks	4,000	22,100	88,400
81	M	3580760352	Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20	ks	4,000	83,680	334,720
82	M	3580760380	Prúdový chránič LFI16B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa	ks	3,000	52,968	158,904
83	M	3580760384	Prúdový chránič LFI10C/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa	ks	1,000	68,238	68,238
84	M	3580760386	Prúdový chránič LFI20C/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa	ks	1,000	78,988	78,988
85	M	3580760390	Istič LSE 10B/1	ks	5,000	15,350	76,750
86	M	3580760391	Istič LSE 16B/1	ks	10,000	13,610	136,100
87	M	3580760398	Istič LSE 16C/1	ks	6,000	14,610	87,660
88	M	3580760406	Istič LSE 20B/3	ks	1,000	15,230	15,230
89	M	3580760407	Istič LSE 25B/3	ks	1,000	15,900	15,900
90	M	3580760405	Istič LSE 16B/3	ks	12,000	13,610	163,320
91	M	3450603700	Svorka 6035-00	ks	123,000	0,529	65,067
92	K	756831201	Kábel JYTY 1 x4 mm na stenu 5 žíl	m	25,000	0,290	7,250
93	M	3410306700	Kábel oznamovací medený JYTY 04Bx1	m	25,000	0,640	16,000
94	K	HZS-001	Revízie	hod	60,000	10,000	600,000
95	K	HZS-004	Demontážne práce existujúcej inštalácie	hod	125,000	8,000	1 000,000
96	K	HZS-005	Nešpecifikované práce	hod	15,000	8,000	120,000
97	K	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,000	31,280	31,280
98	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	77,610	232,830
99	K	PC-R1-R6	Kompletná cena rozvodnic (HR)	%	13,980	77,610	1 084,988
100	K	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,011	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 1 - SO 01 Dielne č. 1

Časť: 2 - ZTI

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 422,702

PSV - Práce a dodávky PSV

8 422,702

713 - Izolácie tepelné

1 063,775

1	K	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	38,000	1,415	53,770
2	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	5,000	2,001	10,005
3	K	HZS-004	Vrtanie prechodových otvorov, murárska výpomoc	hod	50,000	8,000	400,000
4	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	50,000	12,000	600,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 491,956

5	K	HZS-007	Demontážn existujúcich rozvodov	hod	20,000	8,000	160,000
6	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	3,000	16,487	49,461
7	M	2861116400	Rúrka odpadná rovná 50x1,8	m	10,000	0,636	6,360
8	M	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	40,000	0,628	25,120
9	M	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000	kus	6,000	4,913	29,478
10	M	2862103200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/100 60°	kus	1,000	8,082	8,082
11	M	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 150/150 60°	kus	1,000	8,092	8,092
12	M	2862108400	PVC-U odbočka jeDNoduchá odpadová 110/40 45s	kus	2,000	1,500	3,000
13	M	2862108700	Odbočka odpadová PVC D 110/110 mm	kus	1,000	2,638	2,638
14	M	2862107600	Odbočka odpadová PVC D 50/50/45° mm	kus	3,000	0,595	1,785
15	M	2862107300	PVC-U odbočka jeDNoduchá odpadová 40/40 45s	kus	6,000	0,487	2,922
16	M	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000	kus	12,000	10,060	120,720
17	M	2862710250	Geberit PE redukcia excentrická DN 110/40	ks	3,000	7,101	21,303
18	M	2862705600	PP redukcia PN10 110/50	kus	1,000	2,949	2,949
19	M	2862710310	Geberit redukcia excentrická 125/50	ks	1,000	15,280	15,280
20	M	2862710370	Geberit PE excentrická redukcia DN 125/110	ks	1,000	21,615	21,615
21	M	2862710410	Geberit PE excentrická redukcia DN 150/125	ks	1,000	28,670	28,670
22	M	2862710440	Geberit PE excentrická redukcia DN 200/150 dlhá	ks	1,000	35,240	35,240
23	M	2863103000	PVC-U koleno patkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	kus	1,000	5,917	5,917
24	M	2863103100	PVC-U koleno patkové pre kanalizačné rúry hladké 125/140	kus	1,000	6,100	6,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	2863105200	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 30s	kus	2,000	1,012	2,024
26	M	2863105400	Koleno nad 87 stupňov D 40 mm PVC	kus	8,000	0,362	2,896
27	M	2863105700	Koleno nad 87 stupňov D 50 mm PVC	kus	15,000	0,409	6,135
28	M	2863107000	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 87s	kus	4,000	2,690	10,760
29	M	2863108400	Koleno odpadové PVC 87 st. D 125/2,9 mm	kus	1,000	2,990	2,990
30	M	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom	ks	5,000	25,066	125,330
31	M	2864700070	Geberit čistiaci kus s viečkom DN 125	ks	2,000	30,780	61,560
32	M	2864700100	Geberit PE čistiaci kus DN 150 s ručne snímateľným viečkom	ks	2,000	55,062	110,124
33	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000	kus	15,000	22,324	334,860
34	K	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	40,000	5,759	230,360
35	K	722172305	Lepenie plastového potrubia DN 50	m	10,000	6,408	64,080
36	K	722172309	Lepenie plastového potrubia DN 110	m	35,000	9,533	333,655
37	K	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	40,000	1,560	62,400
38	K	722172505	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 50	m	10,000	1,680	16,800
39	K	722172509	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 110	m	35,000	2,510	87,850
40	K	722172510	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 125-200	m	30,000	2,840	85,200
41	K	722173004	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 40	ks	16,000	6,803	108,848
42	K	722173005	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 50	ks	4,000	11,145	44,580
43	K	722173009	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 110	ks	14,000	21,120	295,680
44	K	722173010	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 125-200	ks	8,000	23,150	185,200
45	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,600	34,370	54,992
46	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	50,000	8,000	400,000
47	M	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 20 x 2,8 x L	bm	69,000	1,950	134,550
48	M	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 25 x 3,5 x L	bm	20,000	2,120	42,400
49	M	2861135600	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 20 x 3,4 x L	bm	57,000	2,350	133,950

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

3 866,971

50	K	HZS-007.1	Demontážn zariadení predmetov	hod	20,000	8,000	160,000
51	M	6420139370	Sanitárna keramika WC kombi 2264.4 zad.šikmý	ks	7,000	200,000	1 400,000
52	M	6421431600	Umývadlo výber 60cm 1434	kus	9,000	72,417	651,753
53	M	6420134730	Sanitárna keramika sprchová vaňička 90x90x14	ks	2,000	123,000	246,000
54	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	7,000	29,419	205,933
55	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	7,000	3,500	24,500
56	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	9,000	29,621	266,589
57	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	3,000	11,500	34,500
58	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	3,000	7,224	21,672
59	M	5514362600	Umývadlová jednopák.batéria s odpadom	kus	9,000	47,580	428,220
60	M	5514363900	Sprchová batéria	kus	2,000	71,850	143,700

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	5514356800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom BTU - 500 XV - 1/2"x 150 mm	kus	3,000	20,428	61,284
62	K	DOD.	WC pre imobilných	ks	1,000	110,200	110,200
63	K	dod.2	Presun zariad.predmetov		3,000	37,540	112,620
OST - Ostatné							0,000
64	K	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,008	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 1 - SO 01 Dielne č.1

Časť: 3 - Klimatizácia

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

901,070

M - Práce a dodávky M

901,070

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

901,070

1	M	4290051030	Splitová klimatizačná jednotka podstrtopná chladiaci výkon 10 kW	ks	1,000	590,000	590,000
2	K	pc6	Axiálny ventilátor do potrubia výkon 100 m3/h	bm	1,000	71,340	71,340
3	K	m1	Dodávka montáž plast.potrubia pre odvod vzduchu D 200	m	3,000	53,910	161,730
4	K	m2	Montáž ventulátora a chladiacej jednotky	kpl	1,000	78,000	78,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 2 - SO 02 Dielne č.2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.9.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	283 078,55
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	283 078,55
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	283 078,55	56 615,71

Cena s DPH	v EUR	339 694,26
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 2 - SO 02 Dielne č.2

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

283 078,55

HSV - Práce a dodávky HSV

106 456,61

1 - Zemné práce

274,59

2 - Zakladanie

395,43

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 064,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43 122,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 023,17

99 - Presun hmôt HSV

9 576,80

PSV - Práce a dodávky PSV

165 820,37

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 696,03

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

590,35

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

351,65

723 - Zdravotechnika - armatúry

2 596,28

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

4 136,95

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

499,97

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

82,13

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

757,37

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 552,65

764 - Konštrukcie klampiarske

1 315,71

766 - Konštrukcie stolárske

83 041,23

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 851,52

771 - Podlahy z dlaždíc

17 338,97

776 - Podlahy povlakové

855,39

781 - Dokončovacie práce a obklady

10 758,95

783 - Dokončovacie práce - nátery

430,40

784 - Dokončovacie práce - maľby

17 964,81

M - Práce a dodávky M

10 801,57

21-M - Elektromontáže

10 801,57

2) Ostatné náklady

0,00

celkové náklady za stavbu 1) + 2)

283 078,55

ROZPOČET

stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 2 - SO 02 Dielne č.2

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283 078,551

HSV - Práce a dodávky HSV

106 456,610

1 - Zemné práce

274,589

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,350	32,665	142,093
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,432	38,606	132,496

2 - Zakladanie

395,429

3	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,540	96,430	52,072
4	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,030	1 448,449	43,453
5	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,818	86,989	158,146
6	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,344	86,864	116,745
7	K	279351107	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	1,680	10,859	18,243
8	K	279351108	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	1,680	4,030	6,770

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 064,246

9	K	311271323	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m2	2,510	53,336	133,873
10	K	311273521	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m2	6,804	51,077	347,528
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,030	672,889	20,187
12	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	7,000	5,115	35,805
13	M	5953172403	YTONG Nenosný preklad, rozmer 100x249x1250 mm	ks	4,000	16,508	66,032
14	M	5953172425	YTONG Nenosný preklad, rozmer 100x249x2500 mm	ks	3,000	33,003	99,009
15	K	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	211,280	6,324	1 336,135
16	K	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekání tehál hr.80-150mm	m2	211,280	25,524	5 392,711
17	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	66,988	24,377	1 632,966

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43 122,377

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	351,318	5,947	2 089,288
19	K	611422331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, štuková	m2	237,600	5,690	1 351,944
20	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 037,296	4,355	4 517,424
21	K	612464242	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, hladená, hr. 3-4 mm	m2	109,720	7,984	876,004
22	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový prednástre, ručné nanášanie	m2	109,720	6,567	720,531
23	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	185,120	5,369	993,909
24	K	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plst'ou hladená, v stupni zložitosti III	m2	77,567	9,350	725,251
25	K	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	m2	1 543,174	3,556	5 487,527
26	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrnná	m2	77,567	20,214	1 567,939
27	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	77,567	5,369	416,457
28	K	622491402	Fasádny náter omietky	m2	1 543,174	5,757	8 884,053
29	K	624601121	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	m	28,080	10,339	290,319
30	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,911	120,577	351,000
31	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	19,008	120,237	2 285,465
32	K	631316112	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom - Durostone, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 3 mm	m2	216,000	7,415	1 601,640
33	K	631319101	Ochranný nástreok betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	216,000	0,558	120,528
34	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva), zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	260,100	2,659	691,606
35	K	632450205	Cementový poter, 20 MPa, hr. 30 mm	m2	331,380	16,564	5 488,978
36	K	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. nad 20 do 30 mm	m2	3,600	6,663	23,987
37	K	632451911	Príplatok za úpravu povrchu valčekom, (vtlačovaním ryhovaním) na mazaninách	m2	3,600	0,378	1,361
38	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	331,380	11,495	3 809,213
39	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,000	44,866	538,392
40	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	5,000	23,592	117,960
41	M	5533194200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm L	ks	1,000	24,143	24,143
42	M	5533194300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm P	ks	1,000	24,143	24,143
43	M	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	3,000	24,663	73,989

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	2,000	24,663	49,326

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

							44 023,173
45	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,100	2,712	24,679
46	K	919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	20,300	21,219	430,746
47	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 212,030	2,103	4 651,899
48	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4 424,060	1,399	6 189,260
49	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 212,030	1,339	2 961,908
50	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	547,380	4,094	2 240,974
51	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	56,480	2,588	146,170
52	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	28,310	71,375	2 020,626
53	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	112,980	1,977	223,361
54	K	965081812	Búranie dlažieb, z terazzových dlžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	216,000	3,474	750,384
55	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	211,280	5,852	1 236,411
56	K	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	211,280	15,821	3 342,661
57	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	43,000	0,364	15,652
58	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,597	8,955
59	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	11,340	11,348	128,686
60	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,000	6,811	20,433
61	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	50,400	5,644	284,458
62	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	25,920	4,501	116,666
63	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	45,000	0,548	24,660
64	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	11,000	0,816	8,976
65	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	6,000	1,340	8,040
66	K	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	6,000	2,929	17,574
67	K	968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	10,530	3,869	40,741

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	230,040	2,554	587,522
69	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,090	19,462	332,606
70	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	17,640	14,596	257,473
71	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	23,760	3,528	83,825
72	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	681,120	1,018	693,380
73	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	945,094	0,816	771,197
74	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1 543,174	0,204	314,807
75	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	123,650	3,456	427,334
76	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	77,567	4,487	348,043
77	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	221,981	9,200	2 042,225
78	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	221,981	12,954	2 875,542
79	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	885,340	0,433	383,352
80	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	221,981	9,283	2 060,650
81	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 770,680	1,043	1 846,819
82	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	221,981	27,500	6 104,478

99 - Presun hmôt HSV

83	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	276,810	34,597	9 576,796
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

165 820,369

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 696,032

84	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	78,910	23,308	1 839,234
85	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	232,829	24,333	5 665,428
86	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	75,047	2,550	191,370

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

590,350

87	K	721-ZTI	ZTI - D+M - úprava rozvodov vrátane stavebných úprav	eur	1,000	584,216	584,216
88	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,842	1,050	6,134

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

351,648

89	K	722-ZTI	ZTI - D+M - úprava rozvodov vrátane stavebných úprav	eur	1,000	349,030	349,030
----	---	---------	--	-----	-------	---------	---------

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,490	0,750	2,618
723 - Zdravotechnika - armatúry							2 596,283
91	K	723-ZTI	ZTI - D+M - úprava rozvodov vrátane stavebných úprav	eur	1,000	2 571,850	2 571,850
92	K	998723202	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,719	0,950	24,433
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							4 136,946
93	K	725-ZTI	ZTI - D+M - zariadenie predmety, vrátane demontáže a stavebných úprav	eur	1,000	4 124,572	4 124,572
94	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,246	0,300	12,374
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							499,972
95	K	731-UVK	UVK - vypustenie a napustenie systému, vrátane skúšok	eur	1,000	484,000	484,000
96	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	4,840	3,300	15,972
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							82,134
97	K	733-UVK	UVK - D+M - úprava rozvodov vrátane stavebných úprav	eur	1,000	81,000	81,000
98	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,810	1,400	1,134
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							757,369
99	K	734-UVK	UVK - D+M - úprava rozvodov vrátane stavebných úprav	eur	1,000	755,480	755,480
100	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,555	0,250	1,889
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							2 552,650
101	K	735-UVK	UVK - D+M - vykurovacie telesá, vrátane demontáže a stavebných úprav	eur	1,000	2 512,450	2 512,450
102	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	25,125	1,600	40,200
764 - Konštrukcie klampiarske							1 315,710
103	K	764171301	Krytina falcovaná, sklon strechy do 30°	m2	24,780	34,180	846,980
104	K	764171879	Krytina falcovaná - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	20,000	8,362	167,240
105	K	764171885	Krytina falcovaná - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,043	24,172
106	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	24,780	1,148	28,447
107	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	4,000	0,723	2,892
108	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	3,500	26,418	92,463
109	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	4,000	28,571	114,284
110	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm	ks	1,000	14,699	14,699
111	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,912	1,900	24,533

766 - Konštrukcie stolárske

83 041,230

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	492,800	11,386	5 611,021
113	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	517,440	2,199	1 137,851
114	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérový 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	517,440	0,736	380,836
115	M	611_PC	D+M Plastové okná, dvere a zasklené steny, izolačné trojsklo, 5 komorový profil, vrátane kovania, vnútorného a vonkajšieho parapetu	m2	332,760	220,000	73 207,200
116	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	35,400	8,395	297,183
117	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	17,780	284,480
118	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	16,000	20,976	335,616
119	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	16,000	58,570	937,120
120	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	16,000	7,217	115,472
121	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	7,000	4,039	28,273
122	M	6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm	ks	2,000	4,695	9,390
123	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	7,000	5,390	37,730
124	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	823,822	0,800	659,058

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 851,523

125	K	767659003	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	194,967	389,934
126	M	553_PC	D+M Garážové vráta rolovacie 3600x3300 vodorovne rebrovaná, zateplená, vrátane automatického ovládania - komplet	ks	2,000	7 150,000	14 300,000
127	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	146,899	1,100	161,589

771 - Podlahy z dlaždíc

17 338,970

128	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	23,111	18,739	433,077
129	M	5978651540	Keramické dlaždice, rozmer 295x295x8 mm	m2	23,573	23,968	564,998
130	K	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	182,900	3,248	594,059
131	M	5978651380	Keramický sokel s požliabkom, rozmer 198x90x9 mm	ks	915,000	2,310	2 113,650
132	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	322,220	15,843	5 104,931
133	M	5978651540	Keramické dlaždice, rozmer 295x295x8 mm	m2	328,664	23,968	7 877,419
134	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	166,881	3,900	650,836

776 - Podlahy povlakové

855,387

135	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	26,320	2,218	58,378
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	26,400	1,080	28,512
137	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo tíšt	m	155,860	1,080	168,329
138	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	218,110	2,738	597,185
139	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,524	0,350	2,983

781 - Dokončovacie práce a obklady

10 758,949

140	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	232,829	25,636	5 968,804
141	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	237,486	19,195	4 558,544
142	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,273	2,200	231,601

783 - Dokončovacie práce - nátery

430,402

143	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	72,900	1,019	74,285
144	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	72,900	4,885	356,117

784 - Dokončovacie práce - maľby

17 964,814

145	K	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	945,094	0,851	804,275
146	K	784402802	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky nad 3, 80 m	m2	681,120	0,939	639,572
147	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	945,094	0,801	757,020
148	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	681,120	0,845	575,546
149	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	945,094	0,607	573,672
150	K	784412302	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov nad 3, 80 m	m2	681,120	0,668	454,988
151	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	945,094	2,028	1 916,651
152	K	784452372	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	681,120	2,104	1 433,076
153	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	360,947	6,218	2 244,368
154	K	784481020	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3, 80 m	m2	443,520	6,595	2 925,014
155	K	784481022	Stierka stien na podklad jemnozrnný na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	118,720	6,713	796,967
156	K	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	351,318	7,483	2 628,913
157	K	784481122	Stierka stropov na podklad jemnozrnný na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	20,800	8,023	166,878
158	K	784481220	Stierka stropov rebrových na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	237,600	8,619	2 047,874

M - Práce a dodávky M

10 801,572

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21-M - Elektromontáže							10 801,572
159	K	210 - D	ELI - nosný materiál	eur	1,000	8 467,240	8 467,240
160	K	210 - M	ELI - montáž	eur	1,000	1 953,116	1 953,116
161	K	210	ELI - demontáž	eur	1,000	381,216	381,216

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 2 - SO 02 Dielne č.2

Časť: 1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

13.9.2017

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Majstra Pavla v Levoči

Projektant:

Slovak Medical Company, a.s.,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 801,572

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 334,332

210 - DEMONTÁŽ

381,216

1	K	Pol1	Demontáž spínača č. 1	ks	9,000	5,600	50,400
2	K	Pol2	Demontáž svetidla do 60W	ks	10,000	4,050	40,500
3	K	Pol3	Demontáž svetidla do 200W	ks	8,000	4,550	36,400
4	K	Pol4	Demontáž svetidla do 2x36W	ks	18,000	4,850	87,300
5	K	Pol5	Demontáž svetidla do 2x18W	ks	4,000	4,120	16,480
6	K	Pol6	Demontáž svetidla do 100W	ks	8,000	4,990	39,920
7	K	Pol7	Demontáž svetidla do 400W	ks	16,000	5,540	88,640
55	K	PPV	PPV	%	6,000	3,596	21,576

D4 - MONTÁŽ

1 953,116

8	K	Pol8	Rúrka FXP 25-pevne uložený	m	2,000	1,120	2,240
9	K	Pol9	Krabica KP68	ks	16,000	2,540	40,640
10	K	Pol10	Krabica 1903	ks	12,000	4,850	58,200
11	K	Pol11	Žľab PVC 60/40	m	12,000	8,740	104,880
12	K	Pol12	Kábel CYKY-0 2x1,5mm2 pevne uložený	m	20,000	0,630	12,600
13	K	Pol13	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	40,000	0,660	26,400
14	K	Pol14	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	90,000	0,720	64,800
15	K	Pol15	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	15,000	0,690	10,350
16	K	Pol16	Príplatok na ťaženie káblov do tvár.trás, váha kábla do 0,75kg	m	2,000	0,270	0,540
17	K	Pol17	Ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	31,000	0,720	22,320
18	K	Pol18	Drážka pre kábel do 029	m	60,000	2,310	138,600
19	K	Pol19	Montáž spínača č. 1	ks	10,000	7,800	78,000
20	K	Pol20	Zásuvka 16A, 230V, zapustená	ks	6,000	3,410	20,460
21	K	Pol21	Montáž svetidla typ "A"	ks	11,000	6,470	71,170
22	K	Pol22	Montáž svetidla typ "B"	ks	8,000	6,470	51,760
23	K	Pol23	Montáž svetidla typ "C"	ks	18,000	6,470	116,460
24	K	Pol24	Montáž svetidla typ "D"	ks	4,000	6,470	25,880
25	K	Pol25	Montáž svetidla typ "E"	ks	2,000	6,470	12,940
26	K	Pol26	Montáž svetidla typ "F"	ks	22,000	25,000	550,000
27	K	Pol27	Montáž svetidla typ "G"	ks	2,000	25,000	50,000
28	K	Pol28	Odbočná skriňa poistková "DSP 2R62"	ks	2,000	36,940	73,880
29	K	Pol29	Poiska nožová PN000-16A, g6	ks	6,000	0,740	4,440
30	K	Pol30	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	hod	17,000	10,000	170,000
31	K	Pol31	Naviac práce	hod	17,000	8,000	136,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	PPV	PPV	%	6,000	18,426	110,556

D6 - NOSNÝ MATERIÁL

32	K	Pol32	Rúrka FXP 25				8 467,240
33	K	Pol9	Krabica KP68	m	2,000	0,710	1,420
34	K	Pol10	Krabica 1903	ks	16,000	2,680	42,880
35	K	Pol11	Žľab PVC 60/40	ks	12,000	1,160	13,920
36	K	Pol33	Kábel CYKY-0 2x1,5mm2	m	12,000	1,700	20,400
37	K	Pol13	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	20,000	0,310	6,200
38	K	Pol14	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	40,000	0,400	16,000
39	K	Pol15	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	90,000	0,630	56,700
40	K	Pol34	Spínač č. 1, 10A, 230V, zapustený	m	15,000	0,650	9,750
41	K	Pol20	Zásuvka 16A, 230V, zapustená	ks	10,000	1,200	12,000
42	K	Pol29	Poiska nožová PN000-16A, g6	ks	6,000	3,390	20,340
43	K	Pol35	Odbočná skriňa poistková "DSP 2R62" pre PPR	ks	6,000	8,020	48,120
44	K	Pol36	Svietidlo typ "A" - LED 7W, 230V, 50Hz, IP20	ks	2,000	70,940	141,880
45	K	Pol37	Úprava "RE1.10"	ks	11,000	20,050	220,550
46	K	Pol38	Svietidlo typ "B" - LED 12W, 230V, 50Hz, IP44	ks	1,000	10,540	10,540
47	K	Pol39	Svietidlo typ "C" - LED 36W, 230V, 50Hz, IP20	ks	8,000	33,020	264,160
48	K	Pol40	Svietidlo typ "D" - LED 18W, 230V, 50Hz, IP20	ks	18,000	90,150	1 622,700
49	K	Pol41	Svietidlo typ "E" - LED 36W, 230V, 50Hz, IP44	ks	4,000	46,010	184,040
50	K	Pol42	Svietidlo typ "F" - LED 100W, 230V, 50Hz, IP44	ks	2,000	92,140	184,280
51	K	Pol43	Svietidlo typ "G" - LED 50W, 230V, 50Hz, IP44	ks	22,000	213,260	4 691,720
52	K	PM	Podružný materiál	ks	2,000	136,220	272,440
53	K	S	Stratné	%	3,000	78,400	235,200
				%	5,000	78,400	392,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 2 - SO 02 Dielne č.2

Časť: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 832,930

731 - Ústredné kúrenie, kotolne a strojovne

484,000

1	K	pc	Vypustenie vody zo systému, preplach a opätovné napustenie systému	ks	1,000	100,000	100,000
2	K	pc.1	Vykurovací a tlaková skúška	hod	48,000	8,000	384,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

81,000

3	K	pc.2	Úpravy na pripojovacom potrubí z rúrok ocelových hladkých DN10	bm	10,000	2,270	22,700
4	K	pc.3	Úpravy na pripojovacom potrubí z rúrok ocelových hladkých DN15	bm	10,000	2,590	25,900
5	K	pc.4	Úpravy na pripojovacom potrubí z rúrok ocelových hladkých DN20	bm	10,000	3,240	32,400

734 - Ústredné kúrenie, armatúry

755,480

6	K	pc.5	Uzáver guľový závitový DN20 D+M	ks	0,000	0,000	0,000
7	K	pc.6	Vypúšťací kohút DN15 D+M	ks	17,000	5,460	92,820
8	K	pc.7	Ventil termostatický na VT priamy/rohový Heimeier V-exakt DN10/15 D+M	ks	17,000	13,200	224,400
9	K	pc.8	Termostatická hlavica na termostatický ventil do verejných priestorov s poistkou proti odcudzeniu D+M	ks	17,000	13,250	225,250
10	K	pc.9	Ručná hlavica na termostatický ventil D+M	ks	0,000	0,000	0,000
11	K	pc.10	Regulačná spojka na VT priama/rohová Regulux DN10/15 D+M	ks	17,000	12,530	213,010

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

2 512,450

12	K	pc.11	USS Korad 215-550/1200 s montážnou sadou, D+M	ks	2,000	105,000	210,000
13	K	pc.12	USS Korad 215-900/700 s montážnou sadou, D+M	ks	2,000	115,000	230,000
14	K	pc.13	USS Korad 215-900/1000 s montážnou sadou, D+M	ks	9,000	135,000	1 215,000
15	K	pc.14	USS Korad 215-900/1400 s montážnou sadou, D+M	ks	1,000	170,000	170,000
16	K	pc.15	USS Korad 215-900/1600 s montážnou sadou, D+M	ks	2,000	190,000	380,000
17	K	pc.16	USS Korad 215-900/1800 s montážnou sadou, D+M	ks	1,000	208,000	208,000
18	K	pc.17	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových vrátane konzol a pripojovacích armatúr	ks	17,000	5,850	99,450

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

Objekt: 2 - SO 02 Dieľne č.2

Časť: 3 - ZTI

Miesto:

Dátum: 13.9.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 629,668

721 - Vnútrotná kanalizácia

584,216

1	K	17-3205 721	Potrúbie PVC pripoj. D50x1,8	bm	10,000	7,390	73,900
2	K	17-3205 721.1	Potrúbie PVC pripoj. D110x2,2	bm	3,000	14,250	42,750
3	K	19-4105 721	Vyvedenie kan. výpustiek	ks	10,000	8,600	86,000
4	K	HL310 721	Podlahová vpust' HL310NP aj so suchou zápach uzávierkou, D+M	súb	9,000	38,740	348,660
5	K	29-0111 721	Skúška tesnosti kanaliz. vodou	bm	13,000	0,710	9,230
6	K	29-0123 721	Skúška tesnosti kanaliz. dymom	bm	13,000	0,940	12,220
7	K	72-1202 998	Kanalizácia presun hmôt výška 12m	%	1,000	5,728	5,728
8	K	72-1293 998	Kanalizácia presun hmôt prípl. 500m	%	1,000	5,728	5,728

722 - Vnútrotný vodovod

349,030

9	K	17-3312 722	Potrúbie PPr D20 - DN15, D+M	bm	25,000	3,650	91,250
10	K	17-3313 722	Potrúbie PPr D25 - DN20, D+M	bm	5,000	4,250	21,250
11	K	17-3314 722	Potrúbie PPr D32 - DN25, D+M	bm	0,000	0,000	0,000
12	K	18-2111 722	Ochrana potr. D20 tep. izol Mirelon, D+M	bm	25,000	1,750	43,750
13	K	18-2112 722	Ochrana potr. D25 tep. izol Mirelon, D+M	bm	5,000	2,100	10,500
14	K	18-2111 722.1	Ochrana potr. D32 tep. izol Mirelon, D+M	bm	0,000	0,000	0,000
15	K	19-0401 722	Upevnenie výpust. DN15	ks	15,000	6,520	97,800
16	K	pc 722	Tlak. skúška potr. závit. do DN50	hod	4,000	20,000	80,000
17	K	72-1202 998.1	Vodovod presun hmôt výška 12m	%	0,700	3,446	2,412
18	K	72-1293 998.1	Vodovod presun hmôt prípl. 500m	%	0,600	3,446	2,068

723 - Armatúry

2 571,850

19	K	GK20 723	Guľový kohút DN20	ks	3,000	18,860	56,580
20	K	EPO-Ud 723	El. prietokový ohrievač pod umývadlo so stoj. pákovou batériou, D+M	ks	5,000	135,000	675,000
21	K	EPO-Uh 723	El. prietokový ohrievač nad výlevku s nástennou pák. batériou, D+M	ks	1,000	112,000	112,000
22	K	RV15 723	Rohový výtokový ventil DN15-3/8" umývadlo, WC, D+M	ks	11,000	18,570	204,270
23	K	Ubat 723	Batéria zmiešavacia nástenná umývadlová páková, D+M	ks	18,000	55,000	990,000
24	K	Sbat 723	Batéria zmiešavacia nástenná sprchová páková s pevnou sprchou, D+M	ks	6,000	89,000	534,000

725 - Zariadenie predmety

4 124,572

25	K	U 725	Umývadlo š60 + zápach.uzáver, D+M	ks	12,000	80,000	960,000
----	---	-------	-----------------------------------	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	Ue 725	Umývadlo š60 s otvorom pre stoj. bateriu + zápach.uzáver, D+M	ks	4,000	85,000	340,000
27	K	Uie 725	Umývadlo š60,pre imobilných + zápach.uzáver, D+M	ks	1,000	75,000	75,000
28	K	UN 725	Umývadlo na nohy/pedikérna vanička + zápach.uzáver, D+M	ks	5,000	95,000	475,000
29	K	WC 725	Klozet dit. kombi, odpad spodný vrát. sedadla s poklopom, D+M	ks	5,000	164,000	820,000
30	K	WCi 725	Klozet dit. Kombi pre imobilných, odpad zadný vrátane madiel a sedadla s poklopom, D+M	ks	1,000	195,000	195,000
31	K	V / Ve 725	Výlevka, D+M	ks	2,000	200,000	400,000
32	K	P 725	Pisoárová misa s vnútorným automatickým splachovaním na batériu a odsávacím zápach uzáverom, D+M	ks	4,000	158,000	632,000
33	K	Demont 725	Demontáž zariadení predmetov	ks	34,000	5,850	198,900
34	K	72-5202 998	Zar. predm. presun hmôt výška 12m	%	0,300	40,959	12,288
35	K	72-5293 998	Zar. predm. presun hmôt prípl. 500m	%	0,400	40,959	16,384

Údaje o subdodávateľoch

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	okno-prim, s.r.o. Letná 37 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 46 839 909 JUDr. Michal Bečarik Narcisová 3222/15 052 01 Spišská Nová Ves	JUDr. Michal Bečarik 0905885477 okno@okno-prim.sk	dodávka a montáž okien	13,3 %	69.855,83

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15.10.2018

MIGI, spol. s r.o.
M. Hájovce nad Hornádom č. 25
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

.....
Henrich Hadušovský, konateľ