



*architektonický
ateliér*

s.r.o.

STAVBA:

**DEBARIERIZÁCIA GYMNÁZIA
JANA ADAMA RAYMANA,
MUDROŇOVA 20, PREŠOV**

STUPEŇ:

PROJEKT
PRE REALIZÁCIU STAVBY

OBSAH:

A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA

VEDÚCI PROJEKTANT : Ing.arch. Rudolf Bicek

10/2023

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby: **DEBARIERIZÁCIA GYMNÁZIA JANA ADAMA RAYMANA, MUDROŇOVA 20, PREŠOV**

Miesto: Mudroňová 20, Prešov

Okres : Prešov

Katastrálne územia: Prešov

Parcela: 3069

Investor: Gymnázium J.A.Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Gen. projektant: A-typ, architektonický ateliér, s.r.o. Prešov

Charakter stavby: debarierizácia

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Jedná sa o debarierizáciu priestorov školy na 1. NP a 2. NP. Na úrovni 1.NP sa zrealizuje jedna rampa pri hlavnom východnom vstupe pre prístup imobilného do priestorov šatní ako aj pre prístup do hlavnej haly s dvoma bočnými dvojramennými schodiskami. Na 2.NP sa k telocvični nachádza ešte jedno jednoramenné schodisko , na ktoré sa umiestní druhá automatická šikmá schodisková plošina. V rámci debarierizácie sa vytvoria osobitné kabínky wc pre imobilných a to vo wc mužov a wc žien . Taktiež sa vytvoria nové sprchovacie kabínky v sprchách žien a sprchách mužov.

Objekt bude naďalej využívaný ako stredná škola - gymnázium.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo použité

- výškopisné a polohopisné zameranie pozemku
- katastrálna mapa
- vyjadrenia správcov k existencii inžinierskych sietí v území
- zameranie skutočného stavu objektu
- požiadavky investora

4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI ŠKOLY

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba nemá väzby na okolitú výstavbu a nemá súvisiace investície.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom stavby bude Gymnázium J. A. Raymana a užívateľom budú zamestnanci a študenti gymnázia.

7. LEHOTY VÝSTAVBY V MESIACOCH

Výstavba bude trvať 6 mesiacov.

8. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY

Zahájenie stavby :

Ukončenie stavby :

9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY

Stavba bude uvedená do prevádzky naraz.

10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCIÍ STAVBY

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Orientačné náklady : 0,14 mil. €bez DPH