

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Časť - A	29 224,84	0,00		0,00		29 224,84
Časť - B	46 174,41	0,00		0,00		46 174,41
Časť - C	2 375,65	0,00		0,00		2 375,65
Časť - D	3 544,80	0,00		0,00		3 544,80
Celkom bez DPH	81 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81 319,70
DPH 20% z	81 319,70					16 263,94
DPH 20% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						97 583,64

## Krycí list stavby

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.01.2025

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	27914,51	1695,2	29609,72	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	38 419,73	13 290,24	51 709,98			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			81 319,70	10	Spolu	0,00
C		VRN			D		VRN
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20		81 319,70
				22	DPH 20% z 81 319,70		16 263,94
				23	DPH 20% z 0,00		0,00
				24	Spolu v EUR		97 583,64
F							

Odberateľ

Dodávateľ

## Krycí list rozpočtu

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2., 080 01 Prešov

Objekt Časť - A

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.01.2025

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324

DIČ:

A ZRN				B			
Montáž	Materiál			ZRN spolu			
1 HSV	6471,95	912,8		7384,75	7	Ostatné náklady	0,00
2 PSV	16 383,79	5 456,30		21 840,09			
3 MONT					8	Kompletačná činnosť	0,00
4 OST					9	HZS	0,00
5 VN							
6 Spolu				29 224,84	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
12 Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20			29 224,84
				22 DPH 20% z	29 224,84		5 844,97
				23 DPH 20% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			35 069,81
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

Spracoval:

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 31.1.2025

Stavba Debariežacia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5082,97	912,8	5995,77	7,07	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1127,95	0	1127,95	0,03	3,91
PRESUNY HMŔT	261,03	0	261,03	0	0
Práce HSV	6471,95	912,8	7384,75	7,1	3,91
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1138,11	424,7	1562,81	0,02	0,13
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	7796	3705,6	11501,6	0	0,31
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	676,93	0	676,93	0,25	0
OBKLADY KERAMICKÉ	961,1	1326	2287,1	0,77	0
NÁTERY	2744,06	0	2744,06	0,12	0
MAĽBY	3067,59	0	3067,59	0	0
Práce PSV	16383,79	5456,3	21840,09	1,16	0,44
Celkom v EUR					
	22 855,74	6 369,10	29 224,84	8,2600	4,3500

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - A

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov										Spracoval:			
Projektant: mArchus s.r.o.										Ks:			
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov										Dátum: 31.01.2025			
Zákazka Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov													
Objekt Časť - A													
Prehľad rozpočtových nákladov													
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina			
	6	Práce HSV											
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2. 5m2	kus	14,000	54,22	0,00	759,08	0,035	0,487	0,000			
11/A 1	612425938	Vyspravky ostenia dverného-omietkou (poz.4/n)	m2	34,750	17,98	0,00	624,81	0,023	0,806	0,000			
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	kus	14,000	0,00	65,20	912,80	0,000	0,000	0,000			
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov opravovaná plocha do 10 % štuková (poz.1/n,2/n,3/n)	m2	275,180	3,10	0,00	853,06	0,004	1,150	0,000			
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien pravovaná plocha do 10 % štuková (poz.1/n,2/n,3/n,4/n )	m2	820,012	3,00	0,00	2 460,04	0,004	3,272	0,000			
11/A 1	632477001	Liaty samonivelačný polemin.10 mm kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou (poz. 3/n)	m2	9,220	9,74	0,00	89,80	0,045	0,416	0,000			
11/A 1	612421615	Vyspravenie stien po vyburaní obkladov vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	28,425	10,42	0,00	296,18	0,033	0,937	0,000			
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			5 082,97	912,80	5 995,77		7,070	0,000			
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.1,2)	kus	14,000	0,82	0,00	11,48	0,000	0,000	0,000			
13/B 1	968071148	Zväčšenie vstupu do prechodového krčka ,odrezaním rámu oceľovej konštrukcie z rozšírením otvoru na 800 mm oceľovu konštrukciu nad odrezanou časťou prekotvit' do muríva 3 x kotva - 0,2400t (poz.8)	kus	1,000	49,60	0,00	49,60	0,000	0,000	0,000			
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,557	12,50	0,00	69,46	0,000	0,000	0,000			
13/B 1	979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	t	5,557	0,92	0,00	5,11	0,000	0,000	0,000			
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,570	0,51	0,00	28,34	0,000	0,000	0,000			
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,557	12,40	0,00	68,91	0,000	0,000	0,000			

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov / Časť - A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suite na skládku	t	5.557	40,90	0,00	227,28	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081132	Poplatok za nakladanie suliny do kontajnera	t	5.557	6,10	0,00	33,90	0,000	0,000	0,000
11/A 1	952901252	Vyčistenie podkladu od zbytkov po vyburaní podlahy (poz.6)	m2	9.220	4,05	0,00	37,34	0,000	0,000	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m (poz.6)	m2	9.220	5,27	0,00	48,59	0,000	0,000	0,000
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -vč.sokla 0,02000t (poz.6)	m2	9.220	2,78	0,00	25,63	0,000	0,000	0,184
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	kus	1,000	132,00	0,00	132,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t (poz.7)	m2	28.425	9,28	0,00	263,78	0,000	0,000	1,933
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz.1)	m2	21.816	5,80	0,00	126,53	0,001	0,025	1,789
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 127,95	0,00	1 127,95		0,030	3,910
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6.002	43,49	0,00	261,03	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			261,03	0,00	261,03		0,000	0,000
		Práce HSV			6 471,95	912,80	7 384,75		7,100	3,910
		Práce PSV								
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok vč.výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.4)	kus	1,000	36,20	0,00	36,20	0,000	0,000	0,019
721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t (poz.4)	kus	3,000	8,08	0,00	24,24	0,000	0,000	0,103
721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.4)	kus	1,000	4,59	0,00	4,59	0,000	0,000	0,003
721/A 5	725413212	Dodávka a montáž zariadenia imobilného WC prevedenie nerez 1x sklopné madlo dl.700mm,1x pevné madlo dl.700 mm (poz.2/m)	kus	1,000	410,00	0,00	410,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725413213	2x pevné madlo dl.600 mm (poz.2/m)	kus	1,000	256,00	0,00	256,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej pre imobilných (poz.1/m)	súb	1,000	37,60	0,00	37,60	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú so zápachovou uzávierkou na konzoly (poz. 1/m)	súb	1,000	44,43	0,00	44,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	6420139530.1	WC+WC kombi. so zvýšenou výškou, komplet so sedátkom, JIKA zadný odpad, biele, PRE IMOBILNÝCH (poz. 2/m)	kus	1,000	294,10	0,00	294,10	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových pre imobilných (poz. 1/m)	kus	1,000	15,47	0,00	15,47	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	51,60	0,00	15,48	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariaďovacie predmety	kus	1,000	0,00	179,00	179,00	0,000	0,000	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria s odtok súpravou pre imobilných (poz. 1/m)	kus	1,000	0,00	149,80	149,80	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny vr. sífónu pre imobilných (poz. 1/m)	kus	1,000	0,00	95,90	95,90	0,019	0,019	0,000
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			1 136,11	424,70	1 562,81		0,020	0,130
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t (poz. 1)	kus	10,000	2,11	0,00	21,10	0,000	0,000	0,010
766/B 1	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t (poz. 2)	kus	2,000	2,87	0,00	5,74	0,000	0,000	0,004
766/B 1	766112839	Demontáž dreveného zabradlia 2500x400x80 mm vrátane kotviciach prvkov (poz. 3)	m	16,950	10,20	0,00	172,89	0,000	0,000	0,271
766/A 1	766652112	Montáž dverového kridla nekompletiz otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové	kus	12,000	22,60	0,00	271,20	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766652132	Montáž dverového kridla nekompletiz otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkridlové	kus	2,000	28,00	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	142,30	0,00	113,84	0,000	0,000	0,000
S/S90	611602010	Dvere jednokridlové vnútorné hladké 90x197 cm (vč.kľučky a šítkov zámku) (poz. 1/L, 2/P)	kus	12,000	0,00	242,80	2 913,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	611602970	Dvere vnútorné hladké plné 2-kridl. 135x197 cm (vč.kľučky a šítkov zámku)(poz. 3/DL)	kus	2,000	0,00	396,00	792,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766665239	Stolárske konštrukcie - Vyhovorenie rampy na prekonanie rozdielov výšok 200 mm, drevená konštrukcia : rošt 60x0-150*4200 mm po 380 mm doskový zaklop + OSB 20 mm, PVC podlaha úprava pre prechod osôb z obmedzenou schopnosťou pohybu imobilných.	m2	17,699	384,00	0,00	6 796,63	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokridlovým a dvojkridlových dverí s nábehmi na rozdiel výšok ( poz. ( D1/L, D2/P, 3/DL)	m	13,500	15,23	0,00	205,61	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662836	Demontáž existujúcich montovaných deliacich stien z vysokotlakového laminátu vrátane dverí a konštrukcie -0,00200t (poz. 5)	m2	12,150	12,60	0,00	153,09	0,000	0,000	0,024

# Rozpočet Debariážia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			7 796,00	3 705,60	11 501,60		0,000	0,310
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771589880	Výhotovenie nábehovej hrany medzi chodbami s rozdielom výšok 50 mm vyhotovným nábehu z cementovej oprav.zmesy vátsne uloženia ker.dlažby (poz.5/m)	m	0,600	38,40	0,00	23,04	0,000	0,000	0,000
771/A 1	7711422132	Hydroizolačný náter pred lepením pod všetky keramické dlažby (poz.3/m)	m2	9,220	3,90	0,00	35,96	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771589795	Priplatok k cene za škárovanie (poz.3/m)	m2	9,220	0,39	0,00	3,60	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu (poz.3/m)	m2	9,220	21,73	0,00	200,35	0,005	0,045	0,000
S/S70	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom protišmykové (poz.3/m)	m2	10,142	27,90	0,00	282,96	0,020	0,203	0,000
P/P/C	000004425	Šparovací tmel (poz.3/m)	kg	9,220	3,20	0,00	29,50	0,000	0,000	0,000
P/P/C	000004424	Lepiaci tmel ((poz.3/m)	kg	46,100	1,50	0,00	69,15	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	8,30	0,00	32,37	0,000	0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			676,93	0,00	676,93		0,250	0,000
781		OBLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu (poz. 4/m)	m2	28,425	22,76	0,00	646,94	0,003	0,084	0,000
771/A 2	781449704	Priplatok za škárovanie	m2	28,425	1,30	0,00	36,95	0,001	0,026	0,000
771/A 2	781479701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore (poz.4/m)	m2	28,425	5,92	0,00	168,27	0,000	0,000	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,600	41,90	0,00	108,94	0,000	0,000	0,000
P/P/C	000004393	Lepiaci tmel vodoprepustný (poz. 4/m)	kg	142,123	0,00	2,64	375,20	0,000	0,000	0,000
P/P/C	000004425	Šparovací tmel (poz. 4/m)	kg	28,425	0,00	3,20	90,96	0,000	0,000	0,000
S/S70	597656450	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, ak.1a (poz. 4/m)	m2	31,267	0,00	27,50	859,84	0,021	0,657	0,000
781		OBLADY KERAMICKÉ			961,10	1 326,00	2 287,10		0,770	0,000
783		NÁTERY								
783/A 1	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním (sokel) (poz.2/n,3/n,4/n)	m2	269,070	9,24	0,00	2 486,21	0,000	0,108	0,000



Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Súšina
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnasobné s 1x emailovaním	m2	34,750	7,42	0,00	257,85	0,000	0,016	0,000
	783	NÁTERY			2 744,06	0,00	2 744,06		0,120	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex alebo Superflex bez pačokovania jednofarebné dvojnasobné v miestnostiach v. do 3,8 (poz. 1/n, 2/n, 3/n)	m2	275,180	2,68	0,00	737,48	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784453941	Maľby stien z maliar. zmesí Primalex jednofarebné dvojnasobné s bielym stropom do 3, 80 m (poz. 1/n, 2/n, 3/n, 4/n )	m2	550,942	2,28	0,00	1 256,15	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz. 1/n, 2/n, 3/n, 4/n )	m2	826,122	1,30	0,00	1 073,96	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			3 067,59	0,00	3 067,59		0,000	0,000
		Práce PSV			16 383,79	5 456,30	21 840,09		1,160	0,440
		Celkom v EUR			22 855,74	6 369,10	29 224,84		8,260	4,350

### Krycí list rozpočtu

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - B

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.01.2025

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324

DIČ:

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	19010,82	521,6	19532,43	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	19 779,23	6 862,74	26 641,98			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			46 174,41	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		46 174,41
				22	DPH 20% z 46 174,41		9 234,88
				23	DPH 20% z 0,00		0,00
				24	Spolu v EUR		55 409,29
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

Projektant: mArchus s.r.o.

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov

Objekt Časť - B

Spracovali:

Ks:

Dátum: 31.1.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1005,9	0	1005,9	0	12,49
ZÁKLADY	141,77	0	141,77	2,19	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1901,11	0	1901,11	7,63	0
SPEVNENÉ PLOCHY	2137,76	0	2137,76	0,01	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6428,14	521,6	6949,74	13,03	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6400,03	0	6400,04	0,05	37,38
PRESUNY HMŔ	996,11	0	996,11	0	0
Práce HSV	19010,82	521,6	19532,43	22,91	49,87
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	611,1	0	611,1	0	0
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2342,32	1138,3	3480,62	0,08	0,35
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	119,5	0	119,5	0,02	0,01
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	209	0	209	0	0,08
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	8330,5	1942,4	10272,9	0	1,14
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	526,47	694,8	1221,27	0,45	0
OBKLADY KERAMICKÉ	2237,54	3087,24	5324,79	1,79	0
NÁTERY	2353,34	0	2353,34	0,11	0
MALBY	3049,46	0	3049,46	0	0
Práce PSV	19779,23	6862,74	26641,98	2,44	1,58
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0	0	0	0	0
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH	0	0	0	0	0
Montážne práce	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	38 790,05	7 384,34	46 174,41	25,3500	51,4500

Rozpočet Debariežacia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov			Spracovali:							
Projektant: mArchus s.r.o.			Ks:							
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov			Dátum:			31.01.2025				
Zákazka Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.080 01 Prešov										
Objekt Časť - B										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181201178	Dosypanie zeminy vrátane zatrávnenia do výšky obrubníkov výšky 380 mm vč.hutnenia zeminy vibračnou nohou (poz.15/m)	m2	23,160	33,10	0,00	766,60	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, pre opetovné polozenie -0,15400 t (poz.10)	m2	20,000	5,10	0,00	102,00	0,000	0,000	5,200
221/B 1	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, obrubníkov stojatých, -0,14500t (poz.10)	m	26,110	2,91	0,00	75,98	0,000	0,000	3,786
221/B 1	113207122	Odrežanie zámkovej dlažby	m	7,000	8,76	0,00	61,32	0,000	0,000	3,500
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 005,90	0,00	1 005,90		0,000	12,490
2		ZÁKLADY								
11/A 1	273321411	Výhotovenie nájazdovej plošiny z asfaltu 1500x22000 mm na prekonanie výšk.ozdielu 100 mm pre imobilné osoby rozdiel výš.20 mm vč.úpravy pre prechod imobilných osôb (poz.12/m)	m3	0,990	143,20	0,00	141,77	2,212	2,190	0,000
2		ZÁKLADY			141,77	0,00	141,77		2,190	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 (poz.9/m)	t	0,312	2 743,50	0,00	857,07	1,090	0,341	0,000
11/A 1	317321315	Doplnenie prekladu betonom bez výstuže ) Ir.C 20/25 (poz.9/m)	m3	2,500	132,58	0,00	331,45	2,212	5,530	0,000
11/A 1	611481111	Potiahnutie prekladov vnútorných rabcovým pletivom (poz.9/m)	m2	15,000	12,99	0,00	194,85	0,001	0,016	0,000
11/A 1	342256001	Domurovanie vyťahovej šachty priečky YTONG P3-580 hr. 150 mm (poz.10/m)	m2	6,470	26,20	0,00	169,51	0,003	0,020	0,000
11/A 1	311272102	Zamurovanie otvoru nad prekladom vyťahovej šachty murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.200 P3-550 (poz.9/m)	m3	2,288	152,20	0,00	348,23	0,753	1,722	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 901,11	0,00	1 901,11		7,630	0,000

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov / Časť - B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	596911118	Vyhlovenie chodníka z pôv.zamkovej dlažby a sklon 1:12 na prekonanie výš.rozdielu 340 mm.dorovanie štrkového okap.chodníka, pred vstupom z novej zam dlažby rozdiel výšok prechodu 5 mm vč.náspov a geotextílii v.č. 14 (poz.6/m)	m2	20,670	81,14	0,00	1 677,16	0,000	0,000	0,000
221/A 1	564531138	Dosypanie okapového chodníka okrasným dunajským štrkom do výšky úpravených obrubníkov hr.340 mm (poz.14)	m2	4,700	98,00	0,00	460,60	0,002	0,009	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			2 137,76	0,00	2 137,76		0,010	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2. 5m2	kus	8,000	54,22	0,00	433,76	0,035	0,278	0,000
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	kus	8,000	0,00	65,20	521,60	0,000	0,000	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov opravovaná plocha do 10 % štuková (poz.1/n,2/n,3/n)	m2	176,080	3,10	0,00	545,85	0,004	0,736	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien pravovaná plocha do 10 % štuková (poz.2/n,3/n )	m2	713,065	3,00	0,00	2 139,19	0,004	2,845	0,000
11/A 1	612425938	Vyspravky ostenia dverného-omietkou (vytklenky poz.4/n)	m2	46,125	12,50	0,00	576,56	0,023	1,070	0,000
11/A 1	611422133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová k štuková (poz.5/n)	m2	94,433	9,01	0,00	850,84	0,051	4,835	0,000
11/A 1	612401993	Penetrácia podkladu pred omietkou (poz.5/n)	m2	94,433	1,28	0,00	120,87	0,000	0,000	0,000
11/A 1	632477001	Liaty samonivelačný potermin,10 mm kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou (poz. 3/m)	m2	18,000	9,74	0,00	175,32	0,045	0,812	0,000
11/A 1	612421615	Vyspravenie stien po vyburaní obkladov vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá (poz.4/m)	m2	66,179	10,42	0,00	689,59	0,033	2,181	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (poz.5/n)	m2	94,433	9,49	0,00	896,16	0,003	0,272	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			6 428,14	521,60	6 949,74		13,030	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	978059511	Odsekánie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2. - 0,06800t (poz.7)	m2	28,425	9,28	0,00	263,78	0,000	0,000	1,933
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kídla do 2 m2 (poz.1,2)	kus	14,000	0,82	0,00	11,48	0,000	0,000	0,000
13/B 1	966031429	Vybúranie -rozšírenie vyťahovej šachty o 200 mm na šírku šachty 1450mm pre nový preklad (poz.14)	m2	0,580	64,20	0,00	37,24	0,000	0,000	0,064

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz.1)	m2	19,953	5,80	0,00	115,73	0,001	0,023	1,636
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	44,046	12,50	0,00	550,58	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	440,460	0,51	0,00	224,64	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081132	Poplatok za nakladanie sutiny do kontajnera	t	44,046	6,10	0,00	268,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	972054121	Vybúranie otvorov v stropoch železob. 150x150 a 120x80 mm pre inštaláciu výťahu -0,005 t (poz.16)	kus	0,000	66,20	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,046	12,40	0,00	546,17	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	44,046	40,90	0,00	1 801,48	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081135	Uloženie stavebnej suty na skládku (bez poplatku za skládku)	t	44,046	0,92	0,00	40,52	0,000	0,000	0,000
11/A 1	952901252	Výčistenie podkladu od zbytkov po vyburaní podlahy (poz.6)	m2	18,000	4,05	0,00	72,90	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059511	Odsekánie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t (poz.7)	m2	66,179	9,28	0,00	614,14	0,000	0,000	4,500
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m (poz.6)	m2	18,000	5,27	0,00	94,86	0,000	0,001	0,000
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -vč.sokla 0,02000t (poz.6)	m2	18,000	2,78	0,00	50,04	0,000	0,000	0,360
13/B 1	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	4,000	132,00	0,00	528,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968071142	Búracie práce - demontáž vstupných drevených dvojkrídlových dverí 1850/3400 mm vrátane zárubne (poz.8)	m2	6,290	38,40	0,00	241,54	0,000	0,000	0,000
13/B 1	963042819	Vybúranie pieskovcového schodu pred vstupom do budovy -0,07000t (poz.9)	m	1,800	15,17	0,00	27,31	0,000	0,000	0,126
221/A 1	915701115	Označenie odstavných plochy 3,5x5 m pre imobilné osoby (poz.13/m)	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971035641	Vybúranie muríve z tehál na akúkoľvek maltu cementovú plochy do 4 m2, hr. do 300- 500 mm (poz.13)	m3	14,750	48,20	0,00	710,95	0,002	0,028	28,763
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			6 400,03	0,00	6 400,04		0,050	37,380
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,904	43,49	0,00	996,11	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			996,11	0,00	996,11		0,000	0,000

# Rozpočet Debariážia Gymnázia, Konštantínova 2.,080.01 Prešov / Časť - B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			19 010,82	521,60	19 532,43		22,910	49,870
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI								
711/A 1	711195564	Izolácie proti vode - Hydroizolácia (doplnenie a prepojenie vo výťahovej šachte (poz.11/m)	m2	48,500	12,60	0,00	611,10	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			611,10	0,00	611,10		0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok vč. výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.4)	kus	2,000	36,20	0,00	72,40	0,000	0,000	0,039
721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.4)	kus	2,000	4,59	0,00	9,18	0,000	0,000	0,005
721/B 5	725130811	Demontáž pískarového státiat 1 dielných, -0,03968t (poz.4)	kus	2,000	10,43	0,00	20,86	0,000	0,000	0,079
721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t (poz.4)	kus	6,000	8,08	0,00	48,48	0,000	0,000	0,205
721/B 5	725330840	Demontáž výlevky vč. výtok. armatúry -0,01880t (poz.4)	kus	1,000	10,05	0,00	10,05	0,000	0,000	0,019
721/A 5	725413212	Dodávka a montáž zariadenia imobilného WC prevedenie nerez 1x sklopné madlo dl.700mm,1x pevné madlo dl.700 mm (poz.2/m)	kus	2,000	410,00	0,00	820,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725413213	2x pevné madlo dl.600 mm (poz.2/m)	kus	2,000	256,00	0,00	512,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej pre imobilných (poz.1/m)	kus	2,000	37,60	0,00	75,20	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloého diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (poz.1/m)	kus	2,000	44,43	0,00	88,86	0,002	0,005	0,000
R/RE	6420139530.1	WCi-WC kombi, so zvýšenou výškou, komplet so sedátkom, JIKA zadný odpad, biele, PRE IMOBILNÝCH (poz.2/m)	kus	2,000	294,10	0,00	588,20	0,000	0,000	0,000
S/S90	642013485	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	kus	1,000	0,00	192,00	192,00	0,010	0,010	0,000
721/A 5	725333360	Montáž výlevky voľne stojacej vč. výtokovej armatúry	kus	1,000	32,19	0,00	32,19	0,000	0,000	0,000
S/S90	642711110	Výlevka biela ker. s vonkajším zvislým odpadom 580x470x495 mm / 701 A /, výber (poz.2/m)	kus	1,000	0,00	96,90	96,90	0,026	0,026	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových pre imobilných (poz.1/m)	kus	2,000	15,47	0,00	30,94	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725202	Presun hmot. pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	113,20	0,00	33,96	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariaďovacie predmety	kus	2,000	0,00	179,00	358,00	0,000	0,000	0,000



# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/SS0	551436020	Umyvadlová batéria s odtok.súpravou pre imobilných (poz.1/m)	kus	2,000	0,00	149,80	299,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umyvadlo biele bez zadnej steny vr. sifónu pre imobilných (poz.1/m)	kus	2,000	0,00	95,90	191,80	0,019	0,038	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			2 342,32	1 138,30	3 480,62		0,080	0,350
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735119147	Prekladka vykurovacieho telesa osadenie vrátane napojenia a predizéria rozvodov predizierne rozvody viesť vo výške 2m od podlahy	kus	1,000	105,20	0,00	105,20	0,016	0,016	0,000
731/B 5	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa dĺžky do 1500 mm, s premiestnením na iné miesto -0,01200t (poz.15)	kus	1,000	14,30	0,00	14,30	0,000	0,000	0,012
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			119,50	0,00	119,50		0,020	0,010
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/B 1	764852245	Demontáž lapača nečistôt -0,03522t (poz.9)	kus	2,000	15,50	0,00	31,00	0,000	0,000	0,070
764/C 1	764397838	Spätná montáž lapačov nečistôt do výšky podľa úpraveného terénu vrátane úpravy dĺžok sŕešných zvodov a napojenia dažďovej kanalizácie (poz.16/m)	kus	2,000	89,00	0,00	178,00	0,000	0,000	0,008
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			209,00	0,00	209,00		0,000	0,080
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL listy k jednokrídlovým a dvojkridlových dverí s nábehmi na rozdiel výšok ( poz.1/L,2/P,3/SS,4/DP)	m	10,629	15,23	0,00	161,88	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766112839	Demontáž dreveného zabradlia 2500x400x80 mm vrátane kotviacich prvkov (poz.3)	m	67,435	10,20	0,00	687,84	0,000	0,000	1,079
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.1)	kus	9,000	2,11	0,00	18,99	0,000	0,000	0,009
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.ohrávavého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	kus	8,000	22,60	0,00	180,80	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t (poz.2,8,11)	kus	4,000	2,87	0,00	11,48	0,000	0,000	0,008
766/A 1	766652132	Montáž dverového krídla do zamurovanej rámovej drevenej zárubne jednokrídlove a ,dvojkridlové drevené atypické (poz. 3/SS,4/DP)	kus	2,000	88,10	0,00	176,20	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	340,30	0,00	272,24	0,000	0,000	0,000
S/S90	611602010	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké 90x197 cm (vč.kľučky a šitkov.zámku) (poz.1/L,2/P)	kus	8,000	0,00	242,80	1 942,40	0,000	0,000	0,000



# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/R 0	10000026	Renovácia historickej zárubne dverí 1960x3600 mm vrátane nadsvetlika podľa požiadaviek KPÚ Prešov (poz. 3/SS)	kus	1,000	6 535,00	0,00	6 535,00	0,000	0,000	0,000
S/S50	553415053	Dvere vstupné dvojkrídlové 1850x3400 mm drevené s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi vč.drevenej zárubne otvarave sklenená vyplň jednoduchá (vč.kľučky a štítok zámku,zámok) (D+M) (poz. 4/DL)	kus	0,000	0,00	16 240,00	0,00	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662836	Demontáž existujúcich montovaných deliacich stien z vysokotlakového laminátu vrátane dverí a konštrukcie -0,00200t (poz.5)	m2	22,704	12,60	0,00	286,07	0,000	0,000	0,045
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			8 330,50	1 942,40	10 272,90		0,000	1,140
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771422132	Hydroizolačný náter pred lepením pod všetky keramické dlažby (poz. 3/m)	m2	18,000	3,90	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771589795	Priplatok k cene za škárovanie (poz. 3/m)	m2	18,000	0,39	0,00	7,02	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu (poz.3/m)	m2	18,000	21,73	0,00	391,14	0,005	0,088	0,000
S/S70	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom protišmykové (poz.3/m)	m2	18 000	0,00	27,90	502,20	0,020	0,360	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.3/m)	kg	18 000	0,00	3,20	57,60	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004424	Lepiací tmel ((poz.3/m)	kg	90 000	0,00	1,50	135,00	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	14,90	0,00	58,11	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			526,47	694,80	1 221,27		0,450	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu (poz. 4/m)	m2	66,179	22,76	0,00	1 506,23	0,003	0,195	0,000
771/A 2	781449704	Priplatok za škárovanie	m2	66,179	1,30	0,00	86,03	0,001	0,062	0,000
771/A 2	781479701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore (poz.4/m)	m2	66,179	5,92	0,00	391,78	0,000	0,000	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,600	97,50	0,00	253,50	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004393	Lepiací tmel vodopriepustný (poz. 4/m)	kg	330,895	0,00	2,64	873,56	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz. 4/m)	kg	66,179	0,00	3,20	211,77	0,000	0,000	0,000

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Ceník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S70	597656450	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, ak la (poz. 4/m)	m2	72,797	0,00	27,50	2 001,92	0,021	1,529	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 237,54	3 087,24	5 324,79		1,790	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním (sokeť) (poz.2/n,3/n,4/n)	m2	238,952	9,24	0,00	2 207,91	0,000	0,096	0,000
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	19,600	7,42	0,00	145,43	0,000	0,009	0,000
	783	NÁTERY			2 353,34	0,00	2 353,34		0,110	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex alebo Superflex bez pačkovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8 (poz. 1/n,2/n,3/n)	m2	186,518	2,68	0,00	499,87	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784453941	Maľby stien z maliar. zmesi Primalex jednofarebné dvojnásobné s bielym stropom do 3, 80 m (poz. 1/n,2/n,3/n,4/n,5/n )	m2	644,446	2,28	0,00	1 469,34	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n,2/n,3/n,4/n )	m2	830,963	1,30	0,00	1 080,25	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			3 049,46	0,00	3 049,46		0,000	0,000
		Práce PSV			19 779,23	6 862,74	26 641,98		2,440	1,580
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	0,000	3 120,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M33	330030021	Výťah MR630 -3 stanice zdvíh 9,8 m vč. zariadenia (Dodávka a montáž , uvedenie do prevádzky doprava a revízia)(poz.8/m)	kpl	0,000	35 100,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
933/M33	3310885240	Demontáž výťahu vrátane príslušenstva a dverí (poz.12)	kus	0,000	4 980,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			38 790,05	7 384,34	46 174,41		25,350	51,450

# Krycí list rozpočtu

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - C

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.01.2025

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	846,8	130,4	977,2	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	912,85	485,60	1 398,45			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			2 375,65	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	2 375,65
					22	DPH 20% z 2 375,65	475,13
					23	DPH 20% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	2 850,78
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

Spracoval:

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 31.1.2025

Stavba Debariežacia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - C

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		170,6	0	170,6	0,1	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		372,44	130,4	502,84	0,6	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		273,03	0	273,03	0,01	0,64
PRESUNY HMŔ		30,73	0	30,73	0	0
Práce HSV		846,8	130,4	977,2	0,71	0,64
Práce PSV						
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ		239	0	239	0,03	0,03
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		131,3	485,6	616,9	0	0
NÁTERY		363,58	0	363,58	0,02	0
MALBY		178,97	0	178,97	0	0
Práce PSV		912,85	485,6	1398,45	0,05	0,03
Celkom v EUR		1 759,65	616,00	2 375,65	0,7600	0,6700

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov				Spracoval:						
Projektant: mArchus s.r.o.				Ks:						
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov				Dátum: 31.01.2025						
Zákazka Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov										
Objekt Časť - C										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
12/A 1	317121110	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm (poz.3)	kus	1,000	5,30	0,00	5,30	0,000	0,000	0,000
11/A 1	317165261	YTONG Nosný preklad 300 x 249 x 1500 mm (poz.3)	kus	1,000	139,10	0,00	139,10	0,097	0,097	0,000
11/A 1	342255001	Domurovanie priečky YTONG P3-580 hr. 150 mm(poz.3)	m2	1,000	26,20	0,00	26,20	0,003	0,003	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			170,60	0,00	170,60		0,100	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611422133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová k šluková (poz.1/n)	m2	2,000	9,01	0,00	18,02	0,051	0,102	0,000
11/A 1	612425938	Vyspravky pôvodného ostenia dverného-omietkou (poz. 1/n)	m2	18,160	12,50	0,00	227,00	0,023	0,421	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou (poz. 1/n)	m2	2,000	9,49	0,00	18,98	0,003	0,006	0,000
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2. 5m2	kus	2,000	54,22	0,00	108,44	0,035	0,070	0,000
S/S50	553317060	Zároveň oceľová CgU 900/1970	kus	2,000	0,00	65,20	130,40	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			372,44	130,40	502,84		0,600	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979081135	Uloženie stavebnej sule na skládku (bez poplatku za skládku)	t	0,667	0,92	0,00	0,61	0,000	0,000	0,000
13/B 1	966031442	Vybúranie -rozšírenie (odrezaním) existujúcim dverných otvorov hr.100 mm (poz.1)	m2	0,400	42,10	0,00	16,84	0,000	0,000	0,044
13/B 1	966031429	Vybúranie -rozšírenie jestvujúceho otvoru hr.150 mm pre nový preklad (poz.3)	m2	0,700	48,60	0,00	34,02	0,000	0,000	0,077
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz.1,2)	m2	6,304	5,80	0,00	36,56	0,001	0,007	0,517

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov / Časť - C

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979081132	Poplatok za nakladanie sutiny do kontajnera	t	0,667	6,10	0,00	4,07	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.1.2)	kus	2,000	0,82	0,00	1,64	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,667	12,40	0,00	8,27	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,670	0,51	0,00	3,40	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	0,667	40,90	0,00	27,28	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,667	12,50	0,00	8,34	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	132,00	0,00	132,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			273,03	0,00	273,03		0,010	0,640
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,707	43,49	0,00	30,73	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			30,73	0,00	30,73		0,000	0,000
		Práce HSV			846,80	130,40	977,20		0,710	0,640
		Práce PSV								
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735119147	Prekládka vykurovacieho telesa osadenie vrátane napojenia a predizovania rozvodov predizované rozvody viesť vo výške 2m od podlahy (poz.4/m)	kus	2,000	105,20	0,00	210,40	0,016	0,033	0,000
731/B 5	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa dĺžky do 1500 mm, s premiestnením na iné miesto -0,01200t (poz.5)	kus	2,000	14,30	0,00	28,60	0,000	0,000	0,025
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			239,00	0,00	239,00		0,030	0,030
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové (poz.1/L,2/L)	kus	2,000	22,60	0,00	45,20	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokrídlovým dverím s nábehlami na rozdiel výšok ( poz. 1/m,2/m,3/m)	m	4,700	15,23	0,00	71,58	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	7,60	0,00	6,08	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.1.2.4)	kus	4,000	2,11	0,00	8,44	0,000	0,000	0,004

Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - C

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S90	611602010	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké 90x197 cm (vč.kľučky a štikov.zámku) (poz.1/L 2/L)	kus	2,000	0,00	242,80	485,60	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			131,30	485,60	616,90		0,000	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783125532	Nátery syntetické ocelových zárubní na vzduchu schnúce dvojnásobné s 1x emalovaním	m2	49,993	7,42	0,00	363,58	0,000	0,023	0,000
	783	NÁTERY			363,58	0,00	363,58		0,020	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784453941	Malby stien z maliar. zmesí Primalex jednotfarebné dvojnásobné s bielym stropom do 3, 80 m (poz.1/n)	m2	49,993	2,28	0,00	113,98	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien do výšky miestnosti 3,80 m (poz.1/n)	m2	49,993	1,30	0,00	64,99	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			178,97	0,00	178,97		0,000	0,000
		Práce PSV			912,85	485,60	1 398,45		0,050	0,030
		Celkom v EUR			1 759,65	616,00	2 375,65		0,750	0,670

### Krycí list rozpočtu

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2., 080 01 Prešov

Objekt Časť - D

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.01.2025

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		1584,94	130,4	1715,34	7	Ostatné náklady
2	PSV		1 343,86	485,60	1 829,46		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť
4	OST					9	HZS
5	VN						
6	Spolu				3 544,80	10	Spolu
C VRN						D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava
14						19	
15						20	Spolu
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 6,10,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 20% z
						24	Spolu v EUR
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

Spracoval:

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 31.1.2025

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - D

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	474,44	0	474,44	6,11	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	563,59	130,4	693,99	0,68	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	251,83	0	251,83	0	0,65
PRESUNY HMÓT	295,08	0	295,08	0	0
Práce HSV	1584,94	130,4	1715,34	6,79	0,65
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	82,43	485,6	568,03	0	0
NÁTERY	718,49	0	718,49	0,03	0
MALBY	542,94	0	542,94	0	0
Práce PSV	1343,86	485,6	1829,46	0,03	0
Celkom v EUR	2 928,80	616,00	3 544,80	6,8200	0,6500

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - D

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov										Spracoval:	
Projektant: mArchus s.r.o.										Ks:	
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov										Dátum: 31.01.2025	
Zákazka Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.080 01 Prešov											
Objekt Časť - D											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
	2	ZÁKLADY									
11/A 1	273321411	Výbetonovanie nájazdovej plošiny na pekonomie prevýšenia 180 mm železový tr.C 25/30 (poz.1/n)	m3	2,760	171,90	0,00	474,44	2,212	6,106	0,000	
	2	ZÁKLADY			474,44	0,00	474,44		6,110	0,000	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2. 5m2	kus	2,000	54,22	0,00	108,44	0,035	0,070	0,000	
11/A 1	612425938	Vyspravky pôvodného ostenia dverného-omietkou (poz.-1/n)	m2	4,900	17,98	0,00	88,10	0,023	0,114	0,000	
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	kus	2,000	0,00	65,20	130,40	0,000	0,000	0,000	
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov opravovaná plocha do 10 % štuková (poz. 1/n,2/n)	m2	77,931	3,10	0,00	241,59	0,004	0,326	0,000	
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien pravovaná plocha do 10 % štuková (poz. 1/n,2/n )	m2	41,820	3,00	0,00	125,46	0,004	0,167	0,000	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			563,59	130,40	693,99		0,680	0,000	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13/B 1	979081135	Uloženie stavebnej súte na skládku (bez poplatku za skládku)	t	0,652	0,92	0,00	0,60	0,000	0,000	0,000	
13/B 1	963053935	Vybúranie schodiska pred vchodom z betonovej dlažby-0.39200t (poz 2)	m2	1,000	49,10	0,00	49,10	0,000	0,000	0,392	
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz.1)	m2	3,152	5,80	0,00	18,28	0,001	0,004	0,258	
13/B 1	979081132	Poplatok za nakladanie sútiny do kontajnera	t	0,652	6,10	0,00	3,98	0,000	0,000	0,000	
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	132,00	0,00	132,00	0,000	0,000	0,000	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.1)	kus	2,000	0,82	0,00	1,64	0,000	0,000	0,000	

# Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov / Časť - D

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.652	12.40	0.00	8.08	0.000	0.000	0.000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	0.652	40.90	0.00	26.67	0.000	0.000	0.000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6.520	0.51	0.00	3.33	0.000	0.000	0.000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.652	12.50	0.00	8.15	0.000	0.000	0.000
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>251,83</b>	<b>0,00</b>	<b>251,83</b>		<b>0,000</b>	<b>0,650</b>
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6.785	43.49	0.00	295.08	0.000	0.000	0.000
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>295,08</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>1 584,94</b>	<b>130,40</b>	<b>1 715,34</b>		<b>6,790</b>	<b>0,650</b>
		<b>Práce PSV</b>								
766		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>								
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletniz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové (poz. 1/L, 2/P)	kus	2.000	22.60	0.00	45.20	0.000	0.000	0.000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.800	7.00	0.00	5.60	0.000	0.000	0.000
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0.00100t (poz. 1)	kus	2.000	2.11	0.00	4.22	0.000	0.000	0.002
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokridlovým dverím s nábehmi na rozdiel výšok	m	1.800	15.23	0.00	27.41	0.000	0.000	0.000
S/S90	611602010	Dvere jednokridlové vnútorné hladké 90x197 cm (vč. kľučky a šitkov. zámkou) (poz. 1/L, 2/P)	kus	2.000	0.00	242.80	485.60	0.000	0.000	0.000
766		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>82,43</b>	<b>485,60</b>	<b>568,03</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
783		<b>NÁTERY</b>								
783/A 1	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním (sokeľ) (poz. 1/n, 2/n, 3/n)	m2	73.824	9.24	0.00	682.13	0.000	0.030	0.000
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	4.900	7.42	0.00	36.36	0.000	0.002	0.000
783		<b>NÁTERY</b>			<b>718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>718,49</b>		<b>0,030</b>	<b>0,000</b>
784		<b>MAĽBY</b>								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex alebo Superflex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3.8 (poz. 1/n,2/n)	m2	41.820	2.68	0.00	112.08	0.000	0.000	0.000
784/A 1	784453941	Maľby stien z maliar. zmesi Primalex jednofarebné dvojnásobné s bielym stropom do 3. 80 m (poz. 1/n,2/n))	m2	105.168	2.28	0.00	239.78	0.000	0.000	0.000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien do výšky miestností 3.80 m (poz. 1/n,2/n)	m2	146.988	1.30	0.00	191.08	0.000	0.000	0.000
	784	MAĽBY			542.94	0.00	542.94		0.000	0.000
		Práce PSV			1 343.86	485.60	1 829.46		0.030	0.000
		Celkom v EUR			2 928.80	616.00	3 544.80		6.820	0.650