

Dodatok č. 1
(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo
(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Gymnázium Cyrila Daxnera
Sídlo organizácie: Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka školy
IČO: 00161268
DIČ: 2020628742
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK94 8180 0000 0070 0051 6519
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka školy, 0917 131 068, riaditel@gcd.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Slavomír Kmec, zástupca RŠ, 0904 395 383, zastupca@gcd.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: TIMEO, s.r.o.
Sídlo: Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Štatutárny orgán: Jozef Vitovič, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27280/P
IČO: 46946039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN, SWIFT: SK62 0900 0000 0050 6800 5708, GIBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Vitovič, konateľ, 0903906760, vitovicjozef@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Vitovič, konateľ, 0903906760, vitovicjozef@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 16.12.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník vyhlásenom na predmet zákazky „Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou – stavebné práce““, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z., vyhlásenom vo Vestníku č. 85/2024 zo dňa 02.05.2024 pod značkou **11875 - WNP**.
- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. a) ZVO., nakoľko dochádza k nárastu zmluvnej ceny diela na základe Článku 5 Zmluvy, kde sa v bode 5.7 uvádza „Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 03.októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií; najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 3 Predmet Dodatku

- 3.1 V Článku 5 Cena diela a platobné podmienky sa mení bod 5.2 a nahrádza sa novým, ktorý znie:

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	99 273,31 EUR
Sadzba DPH:	23,00 %
DPH:	22 832,86 EUR
Celková cena Diela s DPH:	122 106,17 EUR
Celková cena Diela s DPH slovom:	Jednostodvadsaťdvatisícstošesť EUR aj 17 centov.

Článok 4 Záverečné ustanovenia


- 4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Príslahami Dodatku, ktoré sa stávajú zároveň neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Príloha č.1:** Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorý týmto nahrádza pôvodnú Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Právne vzťahy, bližšie týmto Dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené, sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.7 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Vo Vranove nad Topľou dňa 6.6.2025



PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
Riaditeľka školy

V Lipanoch dňa 6.6.2025



Jozef Vitovič
Konateľ firmy

Tento dodatok bol zverejnený dňa:

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 060S
Stavba: Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

JKSO:
Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:
Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:
TIMEO, s.r.o.

Projektant:
i2f s.r.o.

Spracovateľ:
Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:
Dátum: 2.6.2025

IČO: 161268
DPH: 20628742

IČO: 46946039
IČ DPH: SK2023683112

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			99 273,31
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	99 273,31	22 832,86
	Cena s DPH v EUR		122 106,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 060S

Stavba: Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Dátum: 02.06.2025

Objednávateľ: Gymnázium Cyrila Daxnera

Projektant: i2f s.r.o.

Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Rastislav Žatkovič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		99 273,31	122 106,17
SO01-A	PAVILÓN A - Učebne (stará budova)	15 420,44	18 967,14
01-A	Búracie práce	1 932,69	2 377,21
01-B	Nový stav	8 606,62	10 586,14
ELI-2	Zriadenie WC imobil. na 3.NP	1 292,06	1 589,23
01-C	ZTI 3.NP	3 589,07	4 414,56
SO01- B	PAVILÓN B - Učebne (nová budova)	26 886,82	33 070,79
A01	Hlavný vstup - búracie práce	805,95	991,32
A02	Hlavný vstup - nový stav	18 838,19	23 170,97
B01	Jedáleň - búracie práce	734,46	903,39
B02	Jedáleň - nový stav	5 321,97	6 546,02
ELI-4	Výmena vstupnej zasklenej steny - napojenie automat, dveri	784,26	964,64
ELI-5	Exterierová plošina pre imobilného	401,99	494,45
SO01-C	PAVILÓN C - Stravovacie zariadenie	7 224,91	8 886,64
01-C	Búracie práce	980,98	1 206,61
02-C	Nový stav	3 810,35	4 686,73
ELI-1	Zriadenie WC imobil. na 1.NP	275,64	339,04
03-C	ZTI 1.NP	2 157,94	2 654,27
SO02	Osadenie výtahovej plošiny	49 741,14	61 181,60
01	Osadenie výtahovej plošiny - stavebné úpravy	42 335,11	52 072,19
02	ZTI	6 596,24	8 113,38
03	ELI	809,79	996,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-A - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46946039

IČ DPH:

SK2023683112

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 932,69

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 932,69

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

444,52

Cena s DPH

v EUR

2 377,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-A - Búracie práce

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Dátum:

02.06.2025

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Radoslav
Žatkovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 932,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 756,57

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 756,53

99 - Presun hmôt HSV

0,04

PSV - Práce a dodávky PSV

130,58

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

112,36

766 - Konštrukcie stolárske

18,22

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

45,54

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-A - Búracie práce

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Dátum:

02.06.2025

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Projektant:

i2f s.r.o.

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Nasublav
Zetkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 932,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 756,57
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 756,53
1	K	952901311.SR	Vyčistenie staveniska	m2	17,900	22,00	393,80
2	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	22,425	3,22	72,21
	W		20 " 5		20,000		
	W		1,5*0,25+1*2,05 "6		2,425		
	W		Súčet		22,425		
3	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	17,900	2,42	43,32
	W		17,9 "7		17,900		
4	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,93	5,58
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,910	6,48	38,30
	W		0,6*1,97*5 "2		5,910		
6	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	56,600	4,34	245,64
	W		56,6 "4		56,600		
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	9,466	25,15	238,07
8	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	18,932	7,89	149,37
	W		9,466*2 "Prepočítané koeficientom množstva		18,932		
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,466	15,39	145,68
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,660	0,51	48,28
	W		9,466*10 "Prepočítané koeficientom množstva		94,660		
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,466	11,35	107,44
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,330	1,28	60,58
	W		9,466*5 "Prepočítané koeficientom množstva		47,330		
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,573	22,00	166,61
	W		9,466*0,8 "Prepočítané koeficientom množstva		7,573		
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	1,893	22,00	41,65
	W		9,466*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva		1,893		
D	99		Presun hmôt HSV				0,04
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,001	35,49	0,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				130,58
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				112,36
16	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	7,92	39,60
17	K	725130811.S	Demontáž pískového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	3,000	10,75	32,25
18	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	5,23	10,46
19	K	725590813.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,262	75,14	19,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	2,000	3,82	7,64
21	K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,36	2,72
D		766	Konštrukcie stolárske				18,22
22	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1,000	7,92	7,92
23	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	10,30	10,30
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				45,54
24	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	15,18	45,54
		VP	Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Stavba: Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera
Objekt: SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)
Časť: **01-B - Nový stav**

Poznámka:

ICO:
IČ DPH:

8 606,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23,00%	0.00
znižená	8 606.62	23,00%	1 979.52

Cena s DPH	v EUR	10 586,14
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-B - Nový stav

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Dátum:

02.06.2025

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Projektant:

i2f s.r.o.

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Ľuboslav
Žatkovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 606,62

HSV - Práce a dodávky HSV

594,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

498,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

91,42

99 - Presun hmôt HSV

4,08

PSV - Práce a dodávky PSV

7 882,61

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 087,37

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 140,11

766 - Konštrukcie stolárske

1 028,63

771 - Podlahy z dlaždíc

810,48

781 - Obklady

1 605,47

783 - Nátery

43,69

784 - Maľby

166,86

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

129,68

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera
 Objekt: SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)
 Časť: 01-B - Nový stav

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT
 Objednávateľ: Gymnázium Cyrila Daxnera
 Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Dátum: 02.06.2025
 Projektant: izf s.r.o.
 Spracovateľ: ing. Marián Žatkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 606,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				594,33
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				498,83
1	K	612451071.SR	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou pre omietky	m2	12,240	17,82	218,12
	WV		35,1*0,15+27,9*0,25		12,240		
2	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	17,500	0,63	11,03
3	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	3,605	5,68	20,48
4	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	11,91	11,91
5	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	1,000	63,86	63,86
6	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	17,500	2,75	48,13
7	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	17,500	7,16	125,30
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				91,42
8	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	6,05	6,05
9	M	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 800x200x15 mm	ks	1,000	22,02	22,02
10	K	972056011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	35,000	1,81	63,35
	WV		1*35		35,000		
D	99		Presun hmôt HSV				4,08
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,115	35,49	4,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 882,61
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 087,37
12	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotriekových DTD dosiek na WC a prezličky kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	4,486	11,55	51,81
	WV		2*(1,7+1,725)-0,6*1,97*2		4,486		
13	M	607210000500.S	Doska drevotrieková obojstranne laminovaná (DTD) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 28 mm	m2	4,710	165,00	777,15
	WV		4,486*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		4,710		
14	M	611610000100.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600mm, do sanitárnej priečky	ks	2,000	66,00	132,00
15	M	549150000100.S	Kľučka dverová so zámkom WC	ks	2,000	22,00	44,00
16	M	552810001600.S	Spojovací materiál	sub	1,000	33,00	33,00
	WV		0,952380952380952*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
17	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	12,000	6,87	82,44
18	M	634650001300.S	Zrkadlo bez osvetlenia, vrátane úchyty na stenu	ks	3,000	69,66	208,98
19	M	552280005200.S	Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový matný povrch	ks	3,000	32,99	98,97
20	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm	ks	3,000	73,92	221,76
21	M	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	3,000	32,99	98,97
22	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000	5,37	5,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Vnožstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	437390000100.S R	Opierka na WC pre imobilných	ks	1,000	93,72	93,72
24	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,745	11,00	239,20
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 140,11
25	K	763112133R	Priečka SDK hr. 125 mm; jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKBI a 1x štandard. hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	25,575	56,97	1 457,01
	WV		2,75*(2,6*2+4,1) "3a		25,575		
26	K	763125380.SR	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou 1x GKBI a 1x štandard. hr. 12,5 mm bez TI	m2	7,494	31,43	235,54
	WV		2,75*(1+1,725) "3b		7,494		
27	K	763181113.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 125 mm	ks	1,000	198,96	198,96
28	K	763181133.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 125 mm	ks	1,000	206,28	206,28
29	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,291	32,78	42,32
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 028,63
30	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného, jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	15,11	60,44
31	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	22,00	66,00
32	M	549150001400.S	Madlo dverové vodorovné, pre dvere, priemer 25 mm,	ks	1,000	148,50	148,50
33	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	138,05	276,10
34	M	611610002900.S R2	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	138,05	138,05
35	M	611610002900.S R	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	138,05	138,05
36	M	549230000600.S	Zámok zadlábavací kompletná sada WC zámok jednostranný, chróm lesklý	ks	1,000	22,00	22,00
37	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	7,06	7,06
38	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	1,100	9,68	10,65
39	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	9,60	9,60
40	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	2,350	9,68	22,75
41	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	1,65	3,30
42	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,466	11,00	126,13
	D	771	Podlahy z dlaždíc				810,48
43	K	771575111.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 250 x 250 mm	m2	17,500	21,41	374,68
44	M	597740003700.S	Dlaždice keramické protišmykové, lxvxhr 250x250x8 mm, sivé	m2	18,200	18,15	330,33
	WV		17,5*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		18,200		
45	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,588	11,00	105,47
	D	781	Obklady				1 605,47
46	K	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x250 mm	m2	35,100	21,79	764,83
47	M	597640001900.S	Obkladačky keramické lxvx 250x250 mm	m2	36,504	18,15	662,55
	WV		35,1*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		36,504		
48	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,190	11,00	178,09
	D	783	Nátery				43,69
49	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,440	5,87	8,45
	WV		0,3*4,8 "1		1,440		
50	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnasotné - 70µm	m2	5,730	4,07	23,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,3*4,8 "1		1,440		
	W		0,3*4,9 "2a		1,470		
	W		0,3*4,6+0,3*4,8 "2b		2,820		
	W		Súčet		5,730		
51	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	5,730	2,08	11,92
	D	784	Maľby				166,86
52	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	40,000	0,32	12,80
53	M	247710010500.S	Páska maliarska, š. 50 mm, dl. 50 m	ks	2,000	5,34	10,68
54	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	45,400	0,46	20,88
	W		17,5+27,9		45,400		
55	M	585520000600.S	Penetračný náter pod nátery a maľby	kg	5,675	4,54	25,76
	W		45,4*0,125 'Prepočítané koeficientom množstva		5,675		
56	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	4,760	0,69	3,28
	W		1,1*1,4+2,3*1,4		4,760		
57	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	17,500	0,99	17,33
58	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	45,400	0,80	36,32
	W		17,5+27,9		45,400		
59	M	246260000700.S	Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	kg	25,197	1,58	39,81
	W		45,4*0,555 'Prepočítané koeficientom množstva		25,197		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				129,68
60	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	16,21	129,68
	VP		Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

ELI-2 - Zriadenie WC imobil. na 3.NP

JKSO:

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46946039

IČ DPH:

SK2023683112

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 292,06

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

1 292,06

23,00%

297,17

Cena s DPH

v EUR

1 589,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

ELI-2 - Zriadenie WC imobil. na 3.NP

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Dátum:

02.06.2025

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboslav
Žatkovský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 292,06

HSV - Práce a dodávky HSV

17,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17,16

M - Práce a dodávky M

1 054,90

21-M - Elektromontáže

1 054,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

220,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera
 Objekt: SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)
 Časť: ELI-2 - Zriadenie WC imobil. na 3.NP

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT
 Objednávateľ: Gymnázium Cyrila Daxnera
 Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Dátum: 02.06.2025
 Projektant: i2f s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Ľuboslav Žolneriák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 292,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17,16
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17,16
1	K	973031851.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm, -0,00025t	ks	4,000	0,57	2,28
2	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	24,000	0,62	14,88
D	M		Práce a dodávky M				1 054,90
D	21-M		Elektromontáže				1 054,90
3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	24,000	1,22	29,28
4	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	24,000	0,46	11,04
5	K	210010321.S1	Krabica (KPR 68) odbočná so svorkami WAGO vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	5,61	28,05
6	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	3,000	1,14	3,42
7	M	345410002301	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPRL 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	2,000	1,14	2,28
8	M	345610005600.S1	Svorka Wago 2273-205 5x2,5 mm2	ks	20,000	0,41	8,20
	W		5*4 "Prepočítané koeficientom množstva		20,000		
	W		Súčet		20,000		
9	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	50 000	2,44	122,00
10	M	345750064610S	Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm HF, KOPOS	m	50,000	3,77	188,50
11	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	9,000	0,83	7,47
12	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	2,000	5,02	10,04
13	M	343820000100.S	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m	ks	1,800	0,97	1,75
14	M	343820000700.S	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m	ks	1,000	0,97	0,97
15	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,13	8,52
16	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	4,000	4,93	19,72
17	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	4,000	1,19	4,76
18	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	4,000	1,71	6,84
19	K	210110082.S1	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,76	5,76
20	M	345320003400.S1	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 -ABB 3425A-0344B	ks	1,000	39,20	39,20
21	K	210120410.S1	Prúdové chrániče dvojpolové s nadprúdovou ochranou 16 - 80 A	ks	1,000	3,05	3,05
22	M	358230015500.S	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka	ks	1,000	38,94	38,94
23	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	5,000	13,75	68,75
24	M	348140003460.S4	"A" - LED svietidlo stropné Solight LED, P=20W, 4000 K, 1500 lm, rozmer 200x200x55 mm, IP20	ks	5,000	13,19	65,95
25	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	3,17	3,17
26	M	VE1169S1	Ventilátor so žalúziou a dobehom 100 mm biely VORTICE Punto MFO 100/4 "T 85m3/h	bal.	1,000	69,60	69,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ľnožstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210290862.S	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov k jednotlivým prístrojom do rozvádzača	ks	1,000	0,86	0,86
28	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	2,000	0,74	1,48
29	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	2,000	1,02	2,04
30	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	62,000	0,80	49,60
31	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	62,000	1,19	73,78
32	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	60,000	0,90	54,00
33	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	60,000	1,67	100,20
34	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	8,000	0,69	5,52
35	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	8,000	2,52	20,16
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				220,00
36	K	HZS000211.S1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín -demontáže	hod	8,000	16,50	132,00
37	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	22,00	88,00
VP			Práce navyiac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-C - ZTI 3.NP

JKSO:

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46946039

IČ DPH:

SK2023683112

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 589,07

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
3 589,07

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
825,49

Cena s DPH

v EUR

4 414,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-C - ZTI 3.NP

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Dátum:

02.06.2025

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ilja Nasubiyev
Žatkovica

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 589,07

PSV - Práce a dodávky PSV

3 589,07

713 - Izolácie tepelné

84,25

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

468,49

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

401,49

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 543,28

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

35,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

56,48

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01-A - PAVILÓN A - Učebne (stará budova)

Časť:

01-C - ZTI 3.NP

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Dátum:

02.06.2025

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Projektant:

i2f s.r.o.

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ:

iiy.nasuslav
Zatková

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 589,07

D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 589,07
D	713	Izolácie tepelné					84,25
1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	21,780	2,43	52,93
2	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie); nadrezaná, AZ FLEX	m	22,216	1,41	31,32
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					468,49
3	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	3,000	29,92	89,76
4	K	721172031	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 32	m	1,320	15,06	19,88
5	K	721172033	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 50	m	6,413	15,94	102,22
6	K	721172035	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 110	m	2,928	30,86	90,36
7	K	721172284.S	Montáž kolena HT potrubia DN 32	ks	2,000	2,75	5,50
8	M	286540000500	Koleno HT DN 32/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	0,55	1,10
9	K	721172287.S	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	3,000	2,75	8,25
10	M	286540001000	Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	0,81	2,43
11	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,000	2,75	11,00
12	M	286540001500	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	1,14	4,56
13	K	721172290111.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	2,75	2,75
14	M	286540001300	Koleno HT DN 50/32/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	7,70	7,70
15	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	3,000	4,13	12,39
16	M	286540008600	Odbočka HT DN 50/40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	7,80	23,40
17	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	3,000	4,13	12,39
18	M	286540010700	Odbočka HT DN 100/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,91	5,73
19	K	72117231500.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	2,000	4,24	8,48
20	M	2865400107001	Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	3,23	6,46
21	K	721172348.S	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	ks	3,000	1,93	5,79
22	M	286540018600.S	Prechod z liatinu na HT DN 100, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,96	8,88
23	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	1,000	5,94	5,94
24	M	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	24,18	24,18
25	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,661	0,83	8,85
26	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	23,13	0,49
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					401,49
27	K	722161106.S	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie	ks	2,000	2,20	4,40
28	M	286220000100.S	PPR prechodka	ks	2,000	2,55	5,10
29	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm	m	21,780	5,90	128,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286140019700.S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	21,780	1,33	28,97
31	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,24	4,24
32	M	551210021600	Ventil poistný, 3/4"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	27,83	27,83
33	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,68	4,68
34	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	35,43	35,43
35	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	21,780	6,32	137,65
36	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	21,780	1,12	24,39
37	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	21,26	0,30
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 543,28
38	K	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	29,24	29,24
39	M	642370000300.S	Nádržka keramická s bočným napúšťaním	ks	1,000	121,89	121,89
40	K	725119401.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zadným odpadom	ks	1,000	43,55	43,55
41	M	642350002600.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca so zadným odpadom	ks	1,000	83,40	83,40
42	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	53,05	53,05
43	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová	ks	1,000	221,54	221,54
44	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	1,000	21,14	21,14
45	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	1,000	184,80	184,80
46	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	44,03	44,03
47	M	552370000600	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT	ks	1,000	277,83	277,83
48	M	551620019700	Pripojovacia manžeta HL201/1, na WC, DN 110, s viacerými tesniacimi manžetami, PE	ks	1,000	6,92	6,92
49	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	1,000	38,50	38,50
50	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,51	35,51
51	M	6421100053010.S	Bezbarierové umývadlo Jika Mio 64x55 cm otvor pre batériu uprostred	ks	1,000	90,24	90,24
52	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	35,51	71,02
53	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	61,16	122,32
54	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	6,13	12,26
55	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	11,88	23,76
56	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	4,300	7,72	30,88
57	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	2,000	19,42	38,84
58	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	2,000	11,64	23,28
59	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	5,37	10,74
60	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	97,79	195,58
61	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	44,67	44,67
62	M	541320005400	Ohrievač vody PSH 50 Trend elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 50 l, STIEBEL ELTRON	ks	1,000	310,44	310,44
63	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového, s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	9,000	8,76	78,84
64	M	551110019900.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	9,000	10,75	96,75
65	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	13,23	39,69
66	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	31,27	93,81
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	3,12	6,24
68	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	11,73	23,46
69	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	2,72	2,72
70	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	38,39	38,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	3,16	3,16
72	M	551620005900	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	1,000	20,64	20,64
73	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,174	23,85	4,15
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				35,08
74	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	2,45	4,90
75	M	551210044700	Guľový ventil 3/4", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	2,000	15,09	30,18
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				56,48
76	K	767871503.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 16-20 mm	ks	21,000	1,65	34,65
77	M	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant	ks	21,000	0,33	6,93
78	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	2,000	1,65	3,30
79	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	2,000	0,44	0,88
80	K	767871518.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 54-58 mm	ks	2,000	1,65	3,30
81	M	286710007600.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	2,000	0,74	1,48
82	K	767871536.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 107-115 mm	ks	2,000	1,65	3,30
83	M	286710008300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	2,000	1,32	2,64

VP

Práce navyše

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01- B - PAVILÓN B - Učebne (nová budova)

Časť:

A01 - Hlavný vstup - búracie práce

JKSO:

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT

KS:

Dátum: 02.06.2025

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

46946039

SK2023683112

Projektant:

i2f s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

805,95

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
805,95

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
185,37

Cena s DPH

v EUR

991,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01- B - PAVILÓN B - Učebne (nová budova)

Časť:

A01 - Hlavný vstup - búracie práce

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Dátum:

02.06.2025

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Radoslav
Žabka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	805,95
1 - Zemné práce	415,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	156,79
PSV - Práce a dodávky PSV	258,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	280,50
M - Práce a dodávky M	280,50
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	49,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	49,53
VP - Práce navyše	60,72
	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01- B - PAVILÓN B - Učebne (nová budova)

Časť:

A01 - Hlavný vstup - búracie práce

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Dátum:

02.06.2025

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Projektant:

i2f s.r.o.

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Žatkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

805,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				415,20
D	1		Zemné práce				156,79
1	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	1,600	1,56	2,50
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,958	11,93	35,29
	W		10,2*0,29 "5		2,958		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,740	1,02	0,75
	W		2,958*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		0,740		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,600	32,35	19,41
	W		0,4*1,5*1 "4		0,600		
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,210	9,40	1,97
	W		0,6*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva		0,210		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 871	16,50	96,87
	W		(2,958+0,6)*1,65		5,871		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				258,41
7	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	13,300	2,75	36,58
	W		(2,1+1,385+1,78+1,385)*2		13,300		
8	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,600	3,85	29,26
	W		(1,8+2)*2		7 600		
9	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	16,800	7,95	133,56
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,096	15,39	16,87
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,960	0,51	5,59
	W		1,096*10 'Prepočítané koeficientom množstva		10,960		0
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,096	11,35	12,44
13	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,096	22,00	24,11
D	PSV		Práce a dodávky PSV				280,50
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				280,50
14	K	767251143.S	Demontáž ocelevej rampy	m2	10,200	27,50	280,50
D	M		Práce a dodávky M				49,53
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				49,53
15	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,558	8,92	31,74
	W		(2,958+0,6)		3,558		
16	K	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	35,580	0,50	17,79
	W		3,558*10 'Prepočítané koeficientom množstva		35,580		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				60,72
17	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	15,18	60,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VP		Práce naviac				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01- B - PAVILÓN B - Učebne (nová budova)

Časť:

A02 - Hlavný vstup - nový stav

JKSO:

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Rastislav Žatkovič

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46946039

IČ DPH:

SK2023683112

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 838,19

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

18 838,19

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

4 332,78

Cena s DPH

v EUR

23 170,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera
Objekt: SO01- B - PAVILÓN B - Učebne (nová budova)
Časť: **A02 - Hlavný vstup - nový stav**

Miesto: Dr.C.Daxnera 88/3 VT
Objednávateľ: Gymnázium Cyrila Daxnera
Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Dátum: 02.06.2025
Projektant: i2f s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Radoslav Zolnerič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	18 838,19
1 - Zemné práce	1 052,48
2 - Zakladanie	3,48
5 - Komunikácie	71,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	330,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	211,61
99 - Presun hmôt HSV	126,00
	309,33
PSV - Práce a dodávky PSV	17 724,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 510,80
784 - Maľby	214,19
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	60,72
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera

Objekt:

SO01- B - PAVILÓN B - Učebne (nová budova)

Časť:

A02 - Hlavný vstup - nový stav

Miesto:

Dr.C.Daxnera 88/3 VT

Objednávateľ:

Gymnázium Cyrila Daxnera

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

Dátum:

02.06.2025

Projektant:

i2f s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Radislav Žatkovský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

							18 838,19
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemné práce					1 052,48
1	K 181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 bez zhutnenia	m2	12,000	0,29		3,48
							3,48
D	2	Zakladanie					
2	K 274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,600	118,92		71,35
	W	1,5*0,4*1		0,600			71,35
D	5	Komunikácie					
3	K 564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	8,925	5,73		330,71
	W	1,5*3,7+1,5*2,25		8,925			51,14
4	K 564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm, fr. 4-8	m2	8,925	1,58		14,10
5	K 596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,925	17,30		154,40
6	M 592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	9,104	12,20		111,07
	W	8,925*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,104			
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
7	K 612451071.SR	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou pre omietky	m2	11,875	17,82		211,61
	W	(29,1+18,4)*0,25		11,875			211,61
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
8	K 916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	1,200	9,21		126,00
	W	1,5 "5		1,500			103,15
	W	3,7+2,15+3,85*6		1,500			
	W	Súčet		9,700			
9	M 592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, rovná hrana	ks	11,312	2,02		22,85
	W	11,2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		11,312			
D	99	Presun hmôt HSV					
10	K 999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,716	35,49		309,33
							309,33
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					17 724,99
11	K 01	Montáž zdvíhacej plošiny pre imobilných	sub	1,000	1 100,00		17 510,80
12	M 02	Exteriérová zdvíhacia plošina pre imobilných vrátane príslušenstva	sub	1,000	7 700,00		1 100,00
13	K 767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,280	13,75		7 700,00
	W	3*2+2+4,64*2		17,280			237,60
14	M 283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	17,280	2,75		47,52
15	M 283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	17,280	2,75		47,52
16	M 553410008800.S	Okno hliníkové trojsklo	m2	10,360	496,67		5 145,50
	R						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		vv	3*1,43*2+1*1,78		10,360		
17	K	767640010.S	Montáž zdvižno posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,560	13,75	103,95
		vv	2*(1,78+2)		7,560		
18	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,560	2,75	20,79
19	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,560	2,75	20,79
20	M	553410041000.S	Dvere hliníkové posuvné - posuvné trojdielne vxš 2000x1780 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo so záložným zdrojom	m	7,560	388,50	2 937,06
21	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,563	42,12	150,07
		D 784	Maľby				214,19
22	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	20,000	0,32	6,40
23	M	247710010500.S	Páska maliarska, š. 50 mm, dl. 50 m	ks	2,000	5,34	10,68
24	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	47,500	0,83	39,43
		vv	29,1+18,4		47,500		
25	M	585520000600.S	Penetračný náter pod nátery a maľby	kg	5,938	4,54	26,96
		vv	47,5*0,125 'Prepočítané koeficientom množstva		5,938		
26	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	15,080	0,79	11,91
		vv	4,64*3,25		15,080		
27	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18,600	1,16	21,58
		vv	3,1*6		18,600		
28	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	47,500	1,17	55,58
29	M	246260000700.S	Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	kg	26,363	1,58	41,65
		vv	47,5*0,555 'Prepočítané koeficientom množstva		26,363		
		D HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				60,72
30	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	15,18	60,72
		VP	Práce navyše				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00