

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2024
uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ: **Stredná priemyselná škola elektrotechnická**
Zastúpená: Ing. Iveta Marcinčinová – riaditeľka

IČO: 00161829
DIČ: 2020521811
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
Číslo účtu BD IBAN: SK
Kontakt: 0905 347 112, e-mail: marcincinova@spse-po.sk

2. Zhotoviteľ: **TOTAL BAL, s.r.o.**
Sídlo: Masarykova 27, 080 01 Prešov
IČO: 36478784
DIČ: 2020014557
IČ DPH: SK
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK
Kontakt: tel. mobil : +421917

uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo:

I.
Preambula

1. V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „**STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia**“, bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác naviac, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 a dané zistenie bolo potvrdené správou o vykonaní pevnostných skúšok podkladu.
2. V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovateľných prác naviac a o potrebe prác naviac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.
3. Nevyhnutné časti realizácie diela , ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné ukončiť bez realizácie prác naviac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať.
4. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác naviac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác naviac a ich ocenenie, o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky, je stanovená vo výkaze výmere - rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
5. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej ceny za dielo v Objekte **Stavebné úpravy vnútorných priestorov** o hodnotu prác naviac v rozsahu a vo výške podľa rozpočtu Príloha č. 1 Dodatku č. 1

Cena prác naviac bez DPH: 7 516,21 EUR
DPH: 1 503,25 EUR
Cena s DPH: 9 019,46 EUR

II.
Predmet dodatku

1. Dodatkom č. 1 sa mení pôvodné znenie čl. II. ods. 1 Zmluvy o dielo č. 1/2024 nasledovne:

Pôvodné znenie článku II. Cena za dielo v ods. 1. sa v zmysle Dodatku č. 1 mení v hodnote ceny za dielo v súvislosti s navýšením o hodnotu prác naviac (9 019,46 s DPH) nasledovne:

Cena bez DPH: **50 364,88 EUR**
DPH: 10 072,98 EUR
Cena s DPH: 60 437,86 EUR

III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s čl. II. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2024 a s tým súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve od dielo a v rozsahu prác navyše podľa prílohy č.1. Dodatku č.1.
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – rozpočet prác navyše.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

V Prešove dňa 11.12.2024

V Prešove dňa 11.12.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis

podpis

.....
Ing. Iveta Marcincinová
riadiťka

.....
Matúš Lipták
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Stavebné úpravy vnútorných priestorov	21 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 944,63
Elektroinštalácia	7 680,39	0,00	450,00	0,00	0,00	8 130,39
Zámočnícke práce	8 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,05
Dodávka a montáž vzduchotechniky	11 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,81
Celkom bez DPH	49 914,88	0,00	450,00	0,00	0,00	50 364,88
DPH 20% z	-50 364,88					-10 072,98
DPH 0% z	-0,00					-0,00
Celkom v EUR						-60 437,86

Krycí list stavby

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Miesto:		
Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 14. 11. 2024
Odberateľ:		
IČO:	DIČ:	
Projektant:		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.		
IČO: 36478784	DIČ:	

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	23921,16	1675	25596,16	7	Ostatné náklady stavby 0		
2	PSV	16 638,33	0,00	16 638,33				
3	MONT	7 425,19	255,20	7 680,39	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	450,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			49 914,88	10	Spolu	450,00	
C		VRN			D VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20	50 364,88	
					22	DPH 20% z	-50 364,88	-10 072,98
					23	DPH 0% z	-0,00	-0,00
					24	Spolu v EUR	-60 437,86	
					F			

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Stavebné úpravy vnútorných priestorov		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	14. 11. 2024
Odberateľ:			
IČO:		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.			
IČO: 36478784		DIČ:	

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV		3706,3		1600	5306,3	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV		16 638,33		0,00	16 638,33				
3	MONT						8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST						9	HZS	0,00	
5	VN									
6	Spolu					21 944,63	10	Spolu	0,00	
C		VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm		0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti		0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0% z [H+P]	0,00
14						19				
15						20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady				
						21	Súčet riadkov 6,10,20			21 944,63
						22	DPH 20% z		-21 944,63	-4 388,93
						23	DPH 0% z		-0,00	-0,00
						24	Spolu v EUR			-26 333,56
						F				

Odberateľ				26 Dodávateľ			
-----------	--	--	--	--------------	--	--	--

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Stavebné úpravy vnútorných priestorov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 120,00	0,00	1 120,00	1,9900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 894,70	1 600,00	3 494,70	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	691,60	0,00	691,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 706,30	1 600,00	5 306,30	1,9900	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	2 211,27	0,00	2 211,27	7,1500	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	56,25	0,00	56,25	0,0000	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	12 302,81	0,00	12 302,81	0,2200	0,0000
MALBY	2 068,00	0,00	2 068,00	0,0800	0,0000
Práce PSV	16 638,33	0,00	16 638,33	7,4500	0,0000
Celkom v EUR	20 344,63	1 600,00	21 944,63	9,4400	0,0000

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Stavebné úpravy vnútorných priestorov

Odberateľ:						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.						Dátum: 14. 11. 2024				
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia										
Objekt Stavebné úpravy vnútorných priestorov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	80,000	14,00	0,00	1 120,00	0,025	1,988	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 120,00	0,00	1 120,00		1,990	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	978059531_1	Búracie práce podlahy hr. 80 mm	m3	12,000	130,00	0,00	1 560,00		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,000	13,16	0,00	157,92		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,000	0,46	0,00	57,50		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,000	8,94	0,00	107,28		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,000	1,00	0,00	12,00		0	
P/PC	979082122	Uloženie sute na skládku	T	10,000	0,00	160,00	1 600,00		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 894,70	1 600,00	3 494,70		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,592	21,22	0,00	691,60		0	
	99	PRESUNY HMÔT			691,60	0,00	691,60		0,000	0
		Práce HSV			3 706,30	1 600,00	5 306,30		1,990	0
		Práce PSV								
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Stavebné úpravy vnútorných priestorov

771/A 1	771271107	Demontáž kazetového stropu	m2	114,000	2,00	0,00	228,00	0,044	5,071	
771/A 1	771411016	D+M kazetového stropu	kus	310,000	5,50	0,00	1 705,00	0,007	2,074	
771/A 1	998771203	Presun hmôt pre podlahy v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	5 920,739	0,0470	0,0000	278,2700		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			2 211,27	0,00	2 211,27		7,150	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776401800	Demontáž podláh	m	56,250	1,00	0,00	56,25		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			56,25	0,00	56,25		0,000	0
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/A 2	777615116	D+M PVC X treme vratane vyrovnavecej hmoty sklenym vlaknom	m2	109,500	80,00	0,00	8 760,00	0,001	0,088	
773/A 2	777615216	D+M spadobeton, andezny mostik, nivelacna hmota	m2	109,500	32,00	0,00	3 504,00	0,001	0,131	
773/A 2	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	6 468,057	0,0060	0,0000	38,8100		0	
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			12 302,81	0,00	12 302,81		0,220	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m poz. S1	m2	125,000	1,60	0,00	200,00	0,000	0,013	
784/A 1	784453931	Maľby v obyv. pr. z maliar. zmesí typu Primalex jednofarebné s bielym stropom s obrúsením do 3, 80 m poz. S1	m2	125,000	2,00	0,00	250,00	0,000	0,041	
784/B 1	784402801	Vyspravky, stierky v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	125,000	12,00	0,00	1 500,00		0	
784/C 1	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	118,000	1,00	0,00	118,00	0,000	0,024	
	784	MALBY			2 068,00	0,00	2 068,00		0,080	0
		Práce PSV			16 638,33	0,00	16 638,33		7,450	0
		Celkom v EUR			20 344,63	1 600,00	21 944,63		9,440	0

Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Elektroinštalácia		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	14. 11. 2024
Odberateľ:			
IČO:		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.			
IČO: 36478784		DIČ:	

A					B		
	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	7 425,19	255,20	7 680,39	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	450,00
5	VN						
6	Spolu			7 680,39	10	Spolu	450,00
C					D		
	VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
					E		
Projektant,rozpočtár							
					21	Súčet riadkov 6,10,20	8 130,39
					22	DPH 20% z	-8 130,39 -1 626,08
					23	DPH 0% z	-0,00 -0,00
					24	Spolu v EUR	-9 756,47
					F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7 425,19	255,20	7 680,39	0,0000	0,0000
Montážne práce	7 425,19	255,20	7 680,39	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
HZS	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 875,19	255,20	8 130,39	0,0000	0,0000

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Elektroinštalácia

Odberateľ:						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.						Dátum: 14. 11. 2024				
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia										
Objekt Elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010321	Krabica zasvorkovanie	KUS	72,000	7,50	0,00	540,00		0	
921/M21	210801106	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	m	585,000	0,85	0,00	497,25		0	
921/M21	211010009	Osadenie poliamidovej príchytka do muriva HM6	KUS	250,000	0,85	0,00	212,50		0	
921/M21	210010101	Lišta elektroinšt. z PH , bez krabíc, uložená pevne	M	54,000	5,90	0,00	318,60		0	
921/M21	210290372	Rezanie lišty PVC	KUS	5,000	4,00	0,00	20,00		0	
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie do 5 rámečka	KUS	180,000	7,75	0,00	1 395,00		0	
921/M21	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s prúd chráničom	KUS	3,000	18,78	0,00	56,34		0	
921/M21	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s prúd.chráničom	KUS	24,000	6,95	0,00	166,80		0	
921/M21	210PC	Zapojenie oddeľovacie trafo	KUS	3,000	17,90	0,00	53,70		0	
921/M21	210040711	Murárske práce - zaústenie káblov dorozvážača	KUS	3,000	45,00	0,00	135,00		0	
921/M21	210191561	Úprava v rozvážači	KUS	3,000	50,00	0,00	150,00		0	
921/M21	210PC	Presun slaboprúdových káblov	KUS	3,000	70,00	0,00	210,00		0	
R/RE	P0000003	PPV 5%	%	5,000	37,5500	0,0000	187,7500		0	
R/RE	P0000001	Pomocný materiál pre montážne práce 3%	%	3,000	37,5500	0,0000	112,6500		0	
R/RE	HH0003441	Kanál montážny Legrand	M	54,000	9,80	0,00	529,20		0	

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Elektroinštalácia

P/PE	HH0000286	Kryt kanálu Legrand	M	54,000	0,00	3,80	205,20		0	
R/RE	HH0000287	Monáže 5rám - komplet	KUS	36,000	9,10	0,00	327,60		0	
R/RE	HH0000288	Ostatné montážne prvky kanálu (koncovky ,záslepky ,rohy a pod.)	KPL	3,000	180,00	0,00	540,00		0	
R/RE	HH0000289	Istič B16 s prúdovým chráničom	KUS	24,000	28,90	0,00	693,60		0	
R/RE	HH0000290	Istič B16 s prúdovým chráničom 4P	KUS	3,000	38,60	0,00	115,80		0	
R/RE	HH0000291	CYKY 3x2,5	M	540,000	0,89	0,00	480,60		0	
R/RE	HH0000292	CYKY 5x2,5	M	45,000	1,84	0,00	82,80		0	
R/RE	HH0000293	Oddeľovacie trafo	KUS	3,000	150,00	0,00	450,00		0	
R/RE	HH0000294	Slaboprúdy	KPL	3,000	50,00	0,00	150,00		0	
S/S30	P0000005	Doprava	KPL	1,000	0,00	50,00	50,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			7 425,19	255,20	7 680,39		0,000	0
		Montážne práce			7 425,19	255,20	7 680,39		0,000	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZS	6	Nepredvídané práce	hod	6,000	15,00	0,00	90,00		0	
731/A 3	7	Revízie	hod	18,000	20,00	0,00	360,00		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			450,00	0,00	450,00		0,000	0
		HZS			450,00	0,00	450,00		0,000	0
		Celkom v EUR			7 875,19	255,20	8 130,39		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Zámočnícke práce		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	14. 11. 2024
Odberateľ:			
IČO:		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.			
IČO: 36478784		DIČ:	

A ZRN					B		
1	HSV	8425,05	75	8500,05	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			8 500,05	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	8 500,05
					22	DPH 20% z	-8 500,05 -1 700,01
					23	DPH 0% z	-0,00 -0,00
					24	Spolu v EUR	-10 200,06
					F		

Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Zámočnícke práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 500,05	0,00	2 500,05	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 760,00	0,00	2 760,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	795,00	0,00	795,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 870,00	0,00	1 870,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	500,00	75,00	575,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	8 425,05	75,00	8 500,05	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	8 425,05	75,00	8 500,05	0,0000	0,0000

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Zámočnicke práce

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Zámočnicke práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Zámočnicke práce								
R/RE	1	D+M striedka č.1 jakel - 30x30x2 mm Lexan bronz 16 mm + F lišty	bm	10,500	238,10	0,00	2 500,05		0	
	1				2 500,05	0,00	2 500,05		0,000	0
	2									
R/RE	2	D+M schody veľké - jakel 100x50x3 mm, pozinkovaný pororošt Zábradlie -Jakel 40x40x2 mm,výplň jakel20x20x2 mm	bm	5,000	552,00	0,00	2 760,00		0	
	2				2 760,00	0,00	2 760,00		0,000	0
	3									
R/RE	3	D+m schody malé - jakel - 100x50x3mm pozinkovaný pororošt Zábradlie - jakel 40x40x2 mm, výplň - jakel 20x20x2 mm	bm	2,000	397,50	0,00	795,00		0	
	3				795,00	0,00	795,00		0,000	0
	4									
R/RE	4	Zábradlie č 1 - horné - jakel - 40x40x2 mm, výplň - jakel - 20x20x2 mm	bm	8,500	220,00	0,00	1 870,00		0	
	4				1 870,00	0,00	1 870,00		0,000	0
	5									
R/RE	5	Spotrebný materiál (kotviaci materiál, brusivo atď, delenie materiálu	ks	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
S/S30	6	Doprava	ks	1,000	0,00	75,00	75,00		0	
	5				500,00	75,00	575,00		0,000	0

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Zámočnicke práce

		Zámočnicke práce			8 425,05	75,00	8 500,05		0,000	0
		Celkom v EUR			8 425,05	75,00	8 500,05		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Dodávka a montáž vzduchotechniky		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	14. 11. 2024
Odberateľ:			
IČO:		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.			
IČO: 36478784		DIČ:	

A ZRN					B		
1	HSV	11789,81	0	11789,81	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			11 789,81	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	11 789,81
					22	DPH 20% z	-11 789,81 -2 357,96
					23	DPH 0% z	-0,00 -0,00
					24	Spolu v EUR	-14 147,77
					F		

Odberateľ				26		Dodávateľ	

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Dodávka a montáž vzduchotechniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 934,01	0,00	1 934,01	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	9 855,80	0,00	9 855,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	11 789,81	0,00	11 789,81	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	11 789,81	0,00	11 789,81	0,0000	0,0000

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Dodávka a montáž vzduchotechniky

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Dodávka a montáž vzduchotechniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Dodávka a montáž vzduchotechniky								
R/RE	1	-Tlmič hluku kruhový THK 250/900	ks	4,000	109,58	0,00	438,32		0	
R/RE	10	-LF 230 servo	ks	2,000	9,10	0,00	18,20		0	
R/RE	11	-Spiró objímka DN 250	ks	6,000	7,50	0,00	45,00		0	
R/RE	12	-Koleno 125 mm 90	ks	10,000	6,60	0,00	66,00		0	
R/RE	13	-Koleno 250 mm,45	ks	4,000	18,90	0,00	75,60		0	
R/RE	14	-Rúra 160 mm, 3 m	ks	9,000	35,50	0,00	319,50		0	
R/RE	15	-Spiró DN 160	ks	4,000	3,44	0,00	13,76		0	
R/RE	16	-Kovový sedlový kus 250/160 mm	ks	15,000	7,25	0,00	108,75		0	
R/RE	17	-Anemostat Flexit 160 biely	ks	18,000	15,41	0,00	277,38		0	
R/RE	18	-Rúra 125 mm ,3 m	ks	18,000	30,00	0,00	540,00		0	
R/RE	19	-Spiró DN 125	ks	9,000	3,50	0,00	31,50		0	
	1				1 934,01	0,00	1 934,01		0,000	0
	2									
R/RE	2	-Rúra 250 mm, 3 m	ks	6,000	55,00	0,00	330,00		0	
R/RE	20	-Montážny spojovací materiál	ks	1,000	556,00	0,00	556,00		0	

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia / Dodávka a montáž vzduchotechniky

R/RE	21	-Odsavacia mriežka SGR-1-525-125	ks	40,000	15,50	0,00	620,00		0	
R/RE	22	-Hlinikové potrubie M/M 3 m DN 160	ks	8,000	28,00	0,00	224,00		0	
R/RE	23	-Montáž	ks	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
R/RE	24	-Jadrové vrtanie	ks	1,000	1 290,00	0,00	1 290,00		0	
R/RE	25	-ProNordic S140R	ks	1,000	5 125,80	0,00	5 125,80		0	
R/RE	26	-Dotykový ovladací panel	ks	1,000	800,00	0,00	800,00		0	
R/RE	3	-Kaučuková izolácia 15 mm, 1,5 x 1 m	ks	6,000	16,00	0,00	96,00		0	
R/RE	4	-Spiro spojka – redukcia priemer 160/250	ks	2,000	9,00	0,00	18,00		0	
R/RE	5	- Koleny 250 mm,90	ks	4,000	34,00	0,00	136,00		0	
R/RE	6	- Predohrev k BRHR plus 1000 m3/h	ks	1,000	440,00	0,00	440,00		0	
R/RE	7	- Výfukové koleno so sitom DN 250	ks	2,000	30,00	0,00	60,00		0	
R/RE	8	-Spiro objímka s gumou 160	ks	20,000	2,00	0,00	40,00		0	
R/RE	9	-Klapka 250 tesná	ks	2,000	60,00	0,00	120,00		0	
	2				9 855,80	0,00	9 855,80		0,000	0
		Dodávka a montáž vzduchotechniky			11 789,81	0,00	11 789,81		0,000	0
		Celkom v EUR			11 789,81	0,00	11 789,81		0,000	0