

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	41,52	0,00	41,52	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 184,45	0,00	2 184,45	2,7800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 322,28	0,00	1 322,28	0,0000	0,6700
PRESUNY HMÔT	125,39	0,00	125,39	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 673,64	0,00	3 673,64	2,7800	0,6700
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	70,14	0,00	70,14	0,0400	3,4000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	451,65	769,20	1 220,85	0,1900	0,1000
DREVOSTAVBY	5 192,04	0,00	5 192,04	0,0000	3,0600
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	11 827,38	0,00	11 827,38	0,0000	1,6600
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	801,61	5 363,80	6 165,41	0,7700	0,3200
PODLAHY POVLAKOVÉ	673,27	0,00	673,27	0,0000	0,0900
PODLAHY SYNTETICKÉ	5 125,10	0,00	5 125,10	0,2100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	75,99	48,11	124,10	0,0500	0,0000
NÁTERY	103,91	0,00	103,91	0,0000	0,0000
MAĽBY	1 198,00	0,00	1 198,00	0,0300	0,0000
Práce PSV	25 859,35	6 306,06	32 165,41	1,3000	8,6500
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	16 924,89	0,00	16 924,89	0,0000	0,0000
Montážne práce	16 924,89	0,00	16 924,89	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	46 457,88	6 306,06	52 763,94	4,0800	9,3200

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelavania

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov							Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen			
Projektant: mArchus s.r.o.							Ks:			
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves							Dátum: 30.7.2025			
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov										
Objekt Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelavania										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	342255026	Zamurovanie otvorov v stenách z tvárnic YTONG hr. 150 mm (poz.1/m)	m2	1,414	29,36		41,52	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			41,52	0,00	41,52		0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612421637	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová stien štuková (poz.1/m)	m2	3,636	13,54		49,23	0,040	0,147	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (poz.1/m)	m2	3,636	6,24		22,69	0,005	0,019	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	94,350	3,24		305,69	0,004	0,394	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	121,592	3,49		424,36	0,004	0,485	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/m)	m2	3,636	1,33		4,84	0,010	0,036	0,000
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesí (poz.1/n)	m2	121,592	9,93		1 207,41	0,004	0,486	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	121,592	1,40		170,23	0,010	1,210	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 184,45	0,00	2 184,45		2,780	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257400	Demontáž keramickej tabule (poz.1)	kus	4,000	52,27		209,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257410	Demontáž projektoru (poz.1)	kus	2,000	45,30		90,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/B 1	767193818	Demontáž vertikálnych žalúzií (poz.1)	kus	4,000	18,42		73,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.8)	kus	3,000	1,07		3,21	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz 8)	m2	2,758	7,41		20,44	0,001	0,003	0,226
14/C 1	95376252	Zalíatie rýh v podlahe po vybúraní priečky cementovým poterom (poz.9)	m	6,400	12,64		80,90	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.11)	m2	107,515	0,37		39,78	0,000	0,000	0,323
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	6,058	42,32		256,38	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,058	13,51		81,84	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,058	9,47		57,37	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,058	16,52		100,08	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	6,058	3,24		19,63	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,580	0,50		30,29	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,058	13,63		82,57	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 10m3	kus	1,000	163,00		163,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.5)	m2	1,800	7,46		13,43	0,000	0,000	0,122
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 322,28	0,00	1 322,28		0,000	0,670
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,786	45,00		125,39	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			125,39	0,00	125,39		0,000	0,000
		Práce HSV			3 673,64	0,00	3 673,64		2,780	0,670

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
13/B 1	963013579	Demontáž hasiacích prístrojov ponechať pre spätnú montáž (poz.1)	kus	2,000	16,42		32,84	0,003	0,005	3,400
721/A 2	722254130	Spätná montáž hasiaceho prístroja na stenu, vrátane kotvenia	kus	2,000	18,42		36,84	0,016	0,032	0,000
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	70,000	0,0066		0,46	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			70,14	0,00	70,14		0,040	3,400
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariaďovacie predmety (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.6/m)	kus	4,000	40,86		163,44	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.6/m)	kus	4,000		185,52	742,08	0,047	0,188	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.6/m)	kus	4,000	16,50		66,00	0,000	0,001	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	735154229	Príplatek za typ s bočným napojením (poz.6/m)	kus	4,000	2,31		9,24	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.6/m)	kus	4,000	3,48		13,92	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.6/m)	kus	8,000	12,44		99,52	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.7)	kus	4,000	1,47		5,88	0,000	0,000	0,095
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.6/m)	par	8,000		3,39	27,12	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.7)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.7)	kus	8,000	3,99		31,92	0,000	0,001	0,004
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 410,464	0,0161		22,68	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.7)	kus	8,000	0,55		4,40	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			451,65	769,20	1 220,85		0,190	0,100
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.3/m)	m2	94,150	45,20		4 255,58	0,000	0,000	0,000
763/B 1	763119522	Demontáž sadrokartonových priečok s jednoduchou nosnou oceľovou konštrukciou a dvojitém opláštením (poz.9)	m2	19,987	5,16		103,13	0,000	0,000	1,089
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	5 850,765	0,0080		46,60	0,000	0,000	0,000
763/B 1	763139538	Demontáž sadrokartonového kazetového podhládu -0,02106t (poz.3)	m2	93,770	8,39		786,73	0,000	0,000	1,975
	763	DREVOSTAVBY			5 192,04	0,00	5 192,04		0,000	3,060
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766411825	Demontáž drevených krytov radiátora 0,0150t (poz.1)	kus	4,000	19,72		78,88	0,000	0,000	0,060
766/A 1	611910214	Mobilná stena FlexiWall jednobodové zavesenie bez dverí 7ks panelov parkovanie v ose kolajničky 6400x3200 mm (D+M) (poz.PDS)	kus	1,000	10 548,77		10 548,77	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.8)	kus	3,000	2,19		6,57	0,000	0,000	0,003
766/B 1	766411821	Demontáž dreveného obloženia stien -0,01000t (poz.4)	m2	88,830	8,25		732,85	0,000	0,000	0,888
766/B 1	766411822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t (poz.4)	m2	88,830	1,48		131,47	0,000	0,000	0,711
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	13 746,032	0,0057		78,02	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otvárateľného do zamurovanej rámovej zárubne.jednokrídlové (poz.D2/L')	kus	1,000	22,83		22,83	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokrídlovým dverí	m	0,800	4,48		3,58	0,000	0,000	0,000
S/S90	611601725	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké zvislá sklenená vyplň mliečne sklo MDF 80x197 cm bielé matné (vč.kľučky a šftkov,zámku) (poz.D2/L')	kus	1,000	224,41		224,41	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			11 827,38	0,00	11 827,38		0,000	1,660
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/B 1	767112817	Demontáž deliacej priečky hliníkovej presklennej s dvojkridlovými dverami s jednoduchým zasklením -0,03300t (poz.10)	m2	9,600	22,39		214,94	0,000	0,000	0,317
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 625,600	0,0104		68,95	0,000	0,000	0,000
767/A 1	767100542	Navigačná tabuľa s farebným polepom z mliečného plexiskla al lištou na stenu prikotvenú š/v 900x400 mm (D+M) (poz.2/nt)	kus	1,000	517,72		517,72	0,000	0,000	0,000
S/S20	283910034	Hliniková zasklená stena Smart folia s dverami jednokrídlové a nadsvetlíkmi zasklenie bezpečnostným čírim sklom v/š3000/2000 mm vč.kľučiek a samozatvarača ,prechodovej lišty (D+M) (poz.ZS1)	kus	1,000		4 159,50	4 159,50	0,032	0,032	0,000
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2400x2400 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR) (4 kusy)	m2	23,040		52,27	1 204,30	0,032	0,737	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			801,61	5 363,80	6 165,41		0,770	0,320
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776551836	Demontáž existujúcej laminatovej podlahy vč.lišt a prebrusenia podlahy (poz.6)	m2	93,770	7,18		673,27	0,000	0,000	0,094
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			673,27	0,00	673,27		0,000	0,090

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.4/m)	m2	93,770	11,11		1 041,78	0,001	0,068	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 990,356	0,0066		39,67	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátory epoxidových podláh betónových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.4/m)	m2	93,770	29,60		2 775,59	0,001	0,140	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.4/m)	m2	94,350	13,44		1 268,06	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			5 125,10	0,00	5 125,10		0,210	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.2/m)	m2	1,800	26,21		47,18	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,814	0,0208		2,64	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.2/m)	m2	1,980		24,30	48,11	0,021	0,042	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.2/m)	kg	1,800	2,84		5,11	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.2/m)	m2	1,800	1,25		2,25	0,001	0,002	0,000
P/PC	000004424	Lepiací tmel (poz.2/m)	kg	9,000	2,09		18,81	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			75,99	48,11	124,10		0,050	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátory kov.potrúbia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrusenia (poz.3/n)	m	26,200	3,19		83,58	0,000	0,002	0,000
783/A 1	783125532	Nátory syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásené s 1x emailovaním vč.očistenia (poz.3/n)	m2	2,400	8,47		20,33	0,000	0,001	0,000
	783	NÁTERY			103,91	0,00	103,91		0,000	0,000
	784	MAĽBY								

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n,2/n)	m2	145,892	3,45		503,33	0,000	0,026	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov sadrokartonových z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	94,350	3,69		348,15	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n,2/n)	m2	247,514	1,40		346,52	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			1 198,00	0,00	1 198,00		0,030	0,000
		Práce PSV			25 859,35	6 306,06	32 165,41		1,300	8,650
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	79	1.2 - Rozvádzač 2RMS 4	kpl	1,000	3 784,64		3 784,64	0,000	0,000	0,000
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	13 140,25		13 140,25	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			16 924,89	0,00	16 924,89		0,000	0,000
		Montážne práce			16 924,89	0,00	16 924,89		0,000	0,000
		Celkom v EUR			46 457,88	6 306,06	52 763,94		4,080	9,320

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pódorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	802,97	0,00	802,97	0,9900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	336,20	0,00	336,20	0,0000	0,5000
PRESUNY HMŔT	44,38	0,00	44,38	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 183,55	0,00	1 183,55	0,9900	0,5000
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	251,07	556,56	807,63	0,1400	0,0700
DREVOSTAVBY	2 535,07	0,00	2 535,07	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 708,47	244,74	1 953,21	0,0000	0,0200
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	279,76	1 633,36	1 913,12	0,5600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	283,57	0,00	283,57	0,0000	0,0600
PODLAHY SYNTETICKÉ	2 993,29	0,00	2 993,29	0,1200	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	118,91	67,07	185,98	0,0600	0,0000
NÁTERY	121,24	0,00	121,24	0,0000	0,0000
MALBY	467,36	0,00	467,36	0,0100	0,0000
Práce PSV	9 099,00	2 626,68	11 725,68	0,9200	0,1700
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	9 280,34	0,00	9 280,34	0,0000	0,0000
Montážne práce	9 280,34	0,00	9 280,34	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	19 562,89	2 626,68	22 189,57	1,9100	0,6700

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov	Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen
Projektant: mArchus s.r.o.	Ks:
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves	Dátum: 30.7.2025
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov	
Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	42,190	3,49		147,24	0,004	0,168	0,000
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesi (poz. 1	m2	42,190	9,93		418,95	0,004	0,169	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	54,850	3,24		177,71	0,004	0,229	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	42,190	1,40		59,07	0,010	0,420	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			802,97	0,00	802,97		0,990	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257400	Demontáž keramickej tabule (poz.1)	kus	1,000	52,27		52,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257401	Demontáž interaktívnej tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000
767/B 1	767193818	Demontáž vertikálnych žalúzií (poz.1)	kus	1,000	18,42		18,42	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.7)	kus	1,000	1,07		1,07	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 (poz.8)	kus	2,000	0,73		1,46	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t (poz.8)	m2	1,920	5,23		10,04	0,000	0,000	0,069
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.9)	m2	104,363	0,37		38,61	0,000	0,000	0,313
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	0,680	42,32		28,78	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,680	13,51		9,18	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,360	9,47		12,88	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,680	16,52		11,23	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,680	3,23		2,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,800	0,50		3,40	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,680	13,63		9,27	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	70,00		70,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.3)	m2	1,800	7,46		13,43	0,000	0,000	0,122
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			336,20	0,00	336,20		0,000	0,500
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,986	45,00		44,38	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			44,38	0,00	44,38		0,000	0,000
		Práce HSV			1 183,55	0,00	1 183,55		0,990	0,500
		Práce PSV								
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariadenie predmety (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.6)	kus	3,000	1,47		4,41	0,000	0,000	0,071
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.5/m)	kus	3,000	12,86		38,58	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.5/m)	kus	3,000		185,52	556,56	0,047	0,141	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.5/m)	kus	3,000	8,50		25,50	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154229	Príplatok za typ s bočným napojením (poz.5/m)	kus	3,000	2,31		6,93	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.5/m)	kus	3,000	3,48		10,44	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.5/m)	kus	6,000	12,44		74,64	0,000	0,000	0,000
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacieho telesa KORAD P90 (poz.5/m)	par	6,000	3,39		20,34	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.6)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 057,422	0,0161		17,01	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.6)	kus	12,000	0,55		6,60	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.6)	kus	3,000	3,99		11,97	0,000	0,000	0,001
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			251,07	556,56	807,63		0,140	0,070
	763	DREVOSTAVBY								

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.2/m)	m2	54,850	45,80		2 512,13	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7do 12 m	%	2 879,625	0,0080		22,94	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			2 535,07	0,00	2 535,07		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
S/S90	611601728	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké zvislá sklenená vyplň mliečné sklo MDF 90x197 cm bielé matné (vč.kľučky a štítkov,zámku) (poz.D1/L')	kus	1,000		244,74	244,74	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.7)	kus	1,000	2,19		2,19	0,000	0,000	0,001
766/B 1	766662931	Demontáž jestvujúceho dreveného podia (poz.4)	m2	11,712	25,30		296,31	0,000	0,000	0,023
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.2/s)	m2	8,911	153,48		1 367,67	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 040,261	0,0076		15,44	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz. otvárateľného do zamurovanej rámovej zárubne.jednokrídlové (poz.D1/L')	kus	1,000	22,83		22,83	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokrídlovým dverí	m	0,900	4,48		4,03	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 708,47	244,74	1 953,21		0,000	0,020
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S20	283910039	Hlinikové okno pevné s profilov dvojkrídlové otvárateľné sklopné vúš 800x2400 mm s izolačným dvojsklom bez. parapetnej dosky -omietaný parapet (poz.1)	kus	1,000		850,21	850,21	0,032	0,032	0,000
767/A 3	767616101	Montáž okna z hliníkových profilov (poz.1)	m2	1,920	135,63		260,41	0,001	0,002	0,000
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2350x2350 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR)	m2	16,568		47,27	783,15	0,032	0,530	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 859,362	0,0104		19,35	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			279,76	1 633,36	1 913,12		0,560	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776511842	Demontáž existujúcej PVC podlahy a solíkovi vč. vyčistenia,prebrúsenia a úprava podkladu pre montáž novej podlahy - 0,00100t (poz.5)	m2	54,850	5,17		283,57	0,000	0,000	0,055
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			283,57	0,00	283,57		0,000	0,060
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.3/m)	m2	54,850	11,11		609,38	0,001	0,039	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 499,430	0,0066		23,17	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátéry epoxidových podláh betónových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.3/m)	m2	54,850	29,60		1 623,56	0,001	0,082	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.3/m)	m2	54,850	13,44		737,18	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			2 993,29	0,00	2 993,29		0,120	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.1/m)	m2	2,760	26,21		72,34	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	189,066	0,0208		3,93	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.1/m)	m2	2,760		24,30	67,07	0,021	0,058	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.1/m)	kg	13,800	2,84		39,19	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.1/m)	m2	2,760	1,25		3,45	0,001	0,003	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			118,91	67,07	185,98		0,060	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátéry kov.potrúbia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrúsenia (poz.2/n)	m	31,500	3,19		100,49	0,000	0,003	0,000
783/A 1	783125532	Nátéry syntetické oceľových zarubni na vzduchu schnúce dvojnásené s 1x emailovaním vč.očistenia (poz.2/n)	m2	2,450	8,47		20,75	0,000	0,001	0,000
	783	NÁTERY			121,24	0,00	121,24		0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	784	MALBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n,2/n)	m2	42,190	3,45		145,56	0,000	0,008	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	54,850	3,39		185,94	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n,2/n)	m2	97,040	1,40		135,86	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			467,36	0,00	467,36		0,010	0,000
		Práce PSV			9 099,00	2 626,68	11 725,68		0,920	0,170
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	6 282,34		6 282,34	0,000	0,000	0,000
R/R 0	82	4.2- Rozvádzač 3RMS06	kpl	1,000	2 998,00		2 998,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			9 280,34	0,00	9 280,34		0,000	0,000
		Montážne práce			9 280,34	0,00	9 280,34		0,000	0,000
		Celkom v EUR			19 562,89	2 626,68	22 189,57		1,910	0,670

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	108,84	0,00	108,84	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 825,47	0,00	1 825,47	2,4900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	396,57	0,00	396,57	0,0000	0,5700
PRESUNY HMÔT	112,14	0,00	112,14	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 443,02	0,00	2 443,02	2,4900	0,5700
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	359,07	556,56	915,63	0,1400	0,0700
DREVOSTAVBY	2 608,45	0,00	2 608,45	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 678,60	0,00	1 678,60	0,0000	0,1100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	318,27	4 960,89	5 279,16	2,8200	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	295,62	0,00	295,62	0,0000	0,0600
PODLAHY SYNTETICKÉ	3 120,46	0,00	3 120,46	0,1300	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	88,15	103,18	191,33	0,0700	0,0000
NÁTERY	99,54	0,00	99,54	0,0000	0,0000
MALBY	809,44	0,00	809,44	0,0200	0,0000
ZASKLIEVANIE	55,26	0,00	55,26	0,0000	0,0000
Práce PSV	9 773,12	5 745,58	15 518,70	3,2000	0,2600

Montážne práce

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	14 685,18	0,00	14 685,18	0,0000	0,0000	
Montážne práce	14 685,18	0,00	14 685,18	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	26 901,32	5 745,58	32 646,90	5,6900	0,8300	

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen				
Projektant: mArchus s.r.o.						Ks:				
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves						Dátum: 30.7.2025				
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov										
Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	342255025	Zamurovanie nik v stenách z tvárnic YTONG hr. 100 mm (poz.1/m)	m2	4,463	24,39		108,84	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			108,84	0,00	108,84		0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	97,963	3,49		341,89	0,004	0,391	0,000
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesi (poz.1	m2	97,963	9,93		972,77	0,004	0,392	0,000
11/A 1	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápenocementová stien štuková (poz.1/m)	m2	8,925	13,54		120,84	0,040	0,360	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	97,963	1,40		137,15	0,010	0,975	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/m)	m2	8,925	1,33		11,87	0,010	0,089	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (poz.1/m)	m2	8,925	6,24		55,69	0,005	0,047	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	57,180	3,24		185,26	0,004	0,239	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 825,47	0,00	1 825,47		2,490	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257400	Demontáž keramickej tabule (poz.1)	kus	1,000	52,27		52,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257401	Demontáž interaktívnej tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000
767/B 1	767193818	Demontáž vertikálnych žalúzií (poz.1)	kus	3,000	18,42		55,26	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.8)	kus	1,000	1,07		1,07	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 (poz.9)	kus	2,000	0,73		1,46	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t (poz.9)	m2	1,920	5,23		10,04	0,000	0,000	0,069
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.10)	m2	102,708	0,37		38,00	0,000	0,000	0,308
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,829	13,51		11,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,829	3,23		2,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,829	16,52		13,70	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,290	0,50		4,15	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,829	13,63		11,30	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	70,00		70,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	0,829	42,32		35,08	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,658	9,47		15,70	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.3)	m2	2,775	7,46		20,70	0,000	0,000	0,189
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			396,57	0,00	396,57		0,000	0,570
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,492	45,00		112,14	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			112,14	0,00	112,14		0,000	0,000
		Práce HSV			2 443,02	0,00	2 443,02		2,490	0,570
		Práce PSV								
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariadenie predmety (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.6/m)	kus	3,000	40,86		122,58	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.6/m)	kus	3,000		185,52	556,56	0,047	0,141	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.6/m)	kus	3,000	16,50		49,50	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154229	Príplatek za typ s bočným napojením (poz.6/m)	kus	3,000	2,31		6,93	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.6/m)	kus	3,000	3,48		10,44	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.6/m)	kus	6,000	12,44		74,64	0,000	0,000	0,000
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.6/m)	par	6,000	3,39		20,34	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 057,422	0,0161		17,01	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.7)	kus	12,000	0,55		6,60	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.7)	kus	3,000	1,47		4,41	0,000	0,000	0,071
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.7)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.7)	kus	3,000	3,99		11,97	0,000	0,000	0,001
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			359,07	556,56	915,63		0,140	0,070

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.3/m)	m2	57,180	45,20		2 584,54	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	3 001,950	0,0080		23,91	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			2 608,45	0,00	2 608,45		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766662931	Demontáž jestvujúceho dreveného podia vč.ocelového zabradlia (poz.4)	m2	17,693	25,30		447,64	0,000	0,000	0,035
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.8)	kus	1,000	2,19		2,19	0,000	0,000	0,001
766/B 1	766411821	Demontáž dreveného obloženia stien -0,01000t (poz.5)	m2	4,110	8,25		33,91	0,000	0,000	0,041
S/S90	611601728	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké zvislá sklenená vyplň mliečne sklo MDF 90x197 cm bielé matné (vč.kľučky a šítok,zámku) (poz.D1/P)	kus	1,000	244,74		244,74	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 795,486	0,0076		13,59	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.1/s)	m2	5,494	164,48		903,59	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové (poz.D1/P)	kus	1,000	22,83		22,83	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokrídlovým dverí	m	0,900	4,48		4,03	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766411822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t (poz.5)	m2	4,110	1,48		6,08	0,000	0,000	0,033
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 678,60	0,00	1 678,60		0,000	0,110
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2350x2350 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR)	m2	87,068		47,27	4 115,68	0,032	2,786	0,000
S/S20	283910039	Hlinikové okno pevné s profilov dvojkrídlové otváracie sklenné vús 800x2400 mm s izolačným dvojsklom bez.parapetnej dosky - omietaný parapet (poz.1)	kus	1,000		845,21	845,21	0,032	0,032	0,000
767/A 3	767616101	Montáž okna z hliníkových profilov (poz.1)	m2	1,920	135,63		260,41	0,001	0,002	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 560,612	0,0104		57,86	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			318,27	4 960,89	5 279,16		2,820	0,000
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ								
775/B 2	776511842	Demontáž existujúcej PVC podlahy a solíkovi vč. vyčistenia,prebrúsenia a úprava podkladu pre montáž novej podlahy -0,00100t (poz.6)	m2	57,180	5,17		295,62	0,000	0,000	0,057
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ			295,62	0,00	295,62		0,000	0,060
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.4/m)	m2	57,180	11,11		635,27	0,001	0,041	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 648,084	0,0066		24,16	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátory epoxidových podláh betonových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.4/m)	m2	57,180	29,60		1 692,53	0,001	0,085	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.4/m)	m2	57,180	13,44		768,50	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			3 120,46	0,00	3 120,46		0,130	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
P/PC	000004424	Lepiací tmel (poz.2/m)	kg	13,875		2,09	29,00	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.2/m)	m2	2,775	26,21		72,73	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	195,504	0,0208		4,07	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.2/m)	m2	3,053		24,30	74,18	0,021	0,064	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.2/m)	kg	2,775	2,84		7,88	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.2/m)	m2	2,775	1,25		3,47	0,001	0,003	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			88,15	103,18	191,33		0,070	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátory kov.potrúbia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrúsenia (poz.2/n)	m	24,700	3,19		78,79	0,000	0,002	0,000
783/A 1	783125532	Nátory syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásone s 1x emailovaním vč.očistenia (poz.2/n)	m2	2,450	8,47		20,75	0,000	0,001	0,000
	783	NÁTERY			99,54	0,00	99,54		0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	784	MALBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	106,888	3,45		368,76	0,000	0,019	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	57,180	3,69		210,99	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	164,068	1,40		229,69	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			809,44	0,00	809,44		0,020	0,000
	787	ZASKLIEVANIE								
787/B 1	787701888	Demontáž sklenenej výplne lemovanej drevenou lištou osadenou v deliacej priečke (poz.9)	m2	3,000	18,42		55,26	0,000	0,000	0,000
	787	ZASKLIEVANIE			55,26	0,00	55,26		0,000	0,000
		Práce PSV			9 773,12	5 745,58	15 518,70		3,200	0,260
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	11 045,09		11 045,09	0,000	0,000	0,000
R/R 0	83	5.2- Rozvádzač 3RMS08	kpl	1,000	3 640,09		3 640,09	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			14 685,18	0,00	14 685,18		0,000	0,000
		Montážne práce			14 685,18	0,00	14 685,18		0,000	0,000
		Celkom v EUR			26 901,32	5 745,58	32 646,90		5,690	0,830

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 929,24	0,00	1 929,24	2,3500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	327,61	0,00	327,61	0,0000	0,7100
PRESUNY HMÔT	105,80	0,00	105,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 362,65	0,00	2 362,65	2,3500	0,7100
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	251,07	556,56	807,63	0,1400	0,0700
DREVOSTAVBY	2 757,84	0,00	2 757,84	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 347,21	0,00	1 347,21	0,0000	0,1000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	290,06	1 633,36	1 923,42	0,5600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	308,49	0,00	308,49	0,0000	0,0600
PODLAHY SYNTETICKÉ	3 196,66	0,00	3 196,66	0,1300	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	57,18	66,92	124,10	0,0500	0,0000
NÁTERY	120,92	0,00	120,92	0,0000	0,0000
MAĽBY	871,81	0,00	871,81	0,0200	0,0000
Práce PSV	9 541,50	2 381,79	11 923,29	0,9200	0,2500
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	12 864,78	0,00	12 864,78	0,0000	0,0000
Montážne práce	12 864,78	0,00	12 864,78	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Celkom v EUR	24 768,93	2 381,79	27 150,72	3,2700	0,9600	

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen				
Projektant: mArchus s.r.o.						Ks:				
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves						Dátum: 30.7.2025				
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov										
Objekt Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	117,133	3,49		408,79	0,004	0,467	0,000
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesí (poz.1/n)	m2	117,133	9,93		1 163,13	0,004	0,469	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	59,670	3,24		193,33	0,004	0,249	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	117,133	1,40		163,99	0,010	1,166	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 929,24	0,00	1 929,24		2,350	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257401	Demontáž tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.8)	kus	1,000	1,07		1,07	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 (poz.9)	kus	2,000	0,73		1,46	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t (poz.9)	m2	8,125	5,23		42,49	0,000	0,000	0,293
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.10)	m2	91,170	0,37		33,73	0,000	0,000	0,274
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,965	13,51		13,04	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,965	3,24		3,13	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,965	16,52		15,94	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,650	0,50		4,83	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,965	13,63		13,15	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	70,00		70,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	0,965	42,32		40,86	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,930	9,47		18,28	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.3)	m2	2,100	7,46		15,67	0,000	0,000	0,143
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			327,61	0,00	327,61		0,000	0,710
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,351	45,00		105,80	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			105,80	0,00	105,80		0,000	0,000
		Práce HSV			2 362,65	0,00	2 362,65		2,350	0,710
		Práce PSV								
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariadenie predmetov (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.5/m)	kus	3,000	12,86		38,58	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.5/m)	kus	3,000		185,52	556,56	0,047	0,141	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.5/m)	kus	3,000	8,50		25,50	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154229	Príplatok za typ s bočným napojením (poz.5/m)	kus	3,000	2,31		6,93	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.5/m)	kus	3,000	3,48		10,44	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.5/m)	kus	6,000	12,44		74,64	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 057,422	0,0161		17,01	0,000	0,000	0,000
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.5/m)	par	6,000	3,39		20,34	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.7)	kus	12,000	0,55		6,60	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.7)	kus	3,000	1,47		4,41	0,000	0,000	0,071
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.7)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.7)	kus	3,000	3,99		11,97	0,000	0,000	0,001
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			251,07	556,56	807,63		0,140	0,070
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD provilov KP (poz.2/m)	m2	59,670	45,80		2 732,89	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	3 132,675	0,0080		24,95	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			2 757,84	0,00	2 757,84		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766662931	Demontáž jestvujúceho dreveného podia (poz.4)	m2	4,355	25,30		110,18	0,000	0,000	0,009
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t (poz.8)	kus	1,000	2,19		2,19	0,000	0,000	0,001
766/B 1	766411821	Demontáž dreveného obloženia stien -0,01000t (poz.5)	m2	5,087	8,25		41,97	0,000	0,000	0,051

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/B 1	766411822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t (poz.5)	m2	5,087	1,48		7,53	0,000	0,000	0,041
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.1/s)	m2	5,494	164,48		903,59	0,000	0,000	0,000
S/S90	611601728	Dvere jednokridlové vnútorné hladké zvislá sklenená vyplň mliečne sklo MDF 90x197 cm bielé matné (vč.kľučky a šítkov,zámku) (poz.D1/L)	kus	1,000	244,74		244,74	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 341,112	0,0076		10,15	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokridlové (poz.D1/P)	kus	1,000	22,83		22,83	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokridlovým dverí	m	0,900	4,48		4,03	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 347,21	0,00	1 347,21		0,000	0,100
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2350x2350 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR)	m2	16,568		47,27	783,15	0,032	0,530	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 859,362	0,0104		19,35	0,000	0,000	0,000
S/S20	283910039	Hlinikové okno pevné s profilov dvojkrídlové otváracie sklopné vúš 800x2400 mm s izolačným dvojsklom bez. parapetnej dosky - omietaný parapet (poz. 1)	kus	1,000		850,21	850,21	0,032	0,032	0,000
767/A 3	767616101	Montáž okna z hliníkových profilov (poz.1)	m2	1,920	135,63		260,41	0,001	0,002	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	989,568	0,0104		10,30	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			290,06	1 633,36	1 923,42		0,560	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776511842	Demontáž existujúcej PVC podlahy a solíkov vč. vyčistenia,prebrúsenia a úprava podkladu pre montáž novej podlahy -0,00100t (poz.6)	m2	59,670	5,17		308,49	0,000	0,000	0,060
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			308,49	0,00	308,49		0,000	0,060
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.3/m)	m2	59,670	11,11		662,93	0,001	0,043	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 806,946	0,0066		25,21	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
773/A 2	777615214	Nátery epoxidových podláh betónových dvojzložkový bezrozpušťaťový + epoxidový soklík (poz.3/m)	m2	59,670	28,60		1 706,56	0,001	0,089	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.3/m)	m2	59,670	13,44		801,96	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			3 196,66	0,00	3 196,66		0,130	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
P/PC	000004424	Lepiací tmel (poz.1/m)	kg	9,000		2,09	18,81	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.1/m)	m2	1,800	26,21		47,18	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,814	0,0208		2,64	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.1/m)	m2	1,980		24,30	48,11	0,021	0,042	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.1/m)	kg	1,800	2,84		5,11	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.1/m)	m2	1,800	1,25		2,25	0,001	0,002	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			57,18	66,92	124,10		0,050	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátery kov.potrúbia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrúsenia (poz.2/n)	m	31,400	3,19		100,17	0,000	0,003	0,000
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásone s 1x emailovaním vč.očistenia (poz.2/n)	m2	2,450	8,47		20,75	0,000	0,001	0,000
	783	NÁTERY			120,92	0,00	120,92		0,000	0,000
	784	MAĽBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	117,133	3,45		404,11	0,000	0,021	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov sadrokartonových z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	59,670	3,69		220,18	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	176,803	1,40		247,52	0,000	0,000	0,000
	784	MAĽBY			871,81	0,00	871,81		0,020	0,000
		Práce PSV			9 541,50	2 381,79	11 923,29		0,920	0,250

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	9 407,12		9 407,12	0,000	0,000	0,000
R/R 0	84	6.2- Rozvádzač 3RMS12	kpl	1,000	3 457,66		3 457,66	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			12 864,78	0,00	12 864,78		0,000	0,000
		Montážne práce			12 864,78	0,00	12 864,78		0,000	0,000
		Celkom v EUR			24 768,93	2 381,79	27 150,72		3,270	0,960

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 047,48	0,00	1 047,48	1,2800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	432,01	0,00	432,01	0,0000	0,2600
PRESUNY HMÔT	57,56	0,00	57,56	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 537,05	0,00	1 537,05	1,2800	0,2600
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	153,83	371,04	524,87	0,1000	0,0500
DREVOSTAVBY	1 987,85	0,00	1 987,85	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 688,38	0,00	1 688,38	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	650,52	13 895,36	14 545,88	0,3800	0,6200
PODLAHY POVLAKOVÉ	308,81	0,00	308,81	0,0000	0,0400
PODLAHY SYNTETICKÉ	2 304,15	0,00	2 304,15	0,1000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	68,61	80,31	148,92	0,0500	0,0000
NÁTERY	60,80	0,00	60,80	0,0000	0,0000
MAĽBY	503,20	0,00	503,20	0,0100	0,0000
Práce PSV	8 066,41	14 471,66	22 538,07	0,6600	0,7300
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	10 336,21	0,00	10 336,21	0,0000	0,0000
Montážne práce	10 336,21	0,00	10 336,21	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Celkom v EUR	19 939,67	14 471,66	34 411,33	1,9400	0,9900	

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen				
Projektant: mArchus s.r.o.						Ks:				
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves						Dátum: 30.7.2025				
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov										
Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	61,277	3,49		213,86	0,004	0,244	0,000
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesí (poz.1/n)	m2	61,277	9,93		608,48	0,004	0,245	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	43,010	3,24		139,35	0,004	0,180	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	61,277	1,40		85,79	0,010	0,610	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 047,48	0,00	1 047,48		1,280	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257400	Demontáž keramickej tabule (poz.1)	kus	1,000	52,27		52,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257410	Demontáž projektoru (poz.1)	kus	1,000	45,30		45,30	0,000	0,000	0,000
14/C 1	95376252	Zalíatie rýh v podlahe po vyburaní priečky cementovým poterom (poz.6)	m	6,600	12,64		83,42	0,000	0,000	0,000
767/B 1	767193818	Demontáž vertikálnych žalúzií (poz.1)	kus	2,000	18,42		36,84	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	0,998	42,32		42,24	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,998	13,51		13,48	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,996	9,47		18,90	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,998	16,52		16,49	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,998	3,24		3,23	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,980	0,50		4,99	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,998	13,63		13,60	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	70,00		70,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.10)	m2	62,767	0,37		23,22	0,000	0,000	0,188
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.3)	m2	1,076	7,46		8,03	0,000	0,000	0,073
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			432,01	0,00	432,01		0,000	0,260
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,279	45,00		57,56	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			57,56	0,00	57,56		0,000	0,000
		Práce HSV			1 537,05	0,00	1 537,05		1,280	0,260
		Práce PSV								
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariadenie predmetov (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacích systémov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.5)	kus	2,000	1,47		2,94	0,000	0,000	0,048
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.5/m)	kus	2,000	12,86		25,72	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.5/m)	kus	2,000		185,52	371,04	0,047	0,094	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.5/m)	kus	2,000	8,50		17,00	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154229	Príplatek za typ s bočným napojením (poz.5/m)	kus	2,000	2,31		4,62	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.5/m)	kus	2,000	3,48		6,96	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.5/m)	kus	2,000	12,44		24,88	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	691,548	0,0161		11,12	0,000	0,000	0,000
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.5/m)	par	4,000	3,39		13,56	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.7)	kus	8,000	0,55		4,40	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.5)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.5)	kus	2,000	3,99		7,98	0,000	0,000	0,001
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			153,83	371,04	524,87		0,100	0,050
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.2/m)	m2	43,010	45,80		1 969,86	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	2 258,025	0,0080		17,99	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			1 987,85	0,00	1 987,85		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.4/s)	m2	5,094	164,48		837,82	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.3/s)	m2	5,094	164,48		837,82	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 682,978	0,0076		12,74	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 688,38	0,00	1 688,38		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/B 1	767112819	Demontáž hliníkovej zasklennej steny s jednokrídlovými dverami s jednoduchým zasklením -0,03300t (poz.6)	m2	18,842	25,30		476,71	0,000	0,000	0,622
S/S20	283910036	Hliníková zasklená stena Smart foliev s dverami jednokrídlové a nadsvetlíkmi zasklenie bezpečnosným čírim sklom v/š3100/6475 mm vč.kľučiek a samozatvarača a prechodovej lišty (D+M) (poz.ZS3)	kus	1,000		13 320,39	13 320,39	0,032	0,032	0,000
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2200x2500 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR)	m2	11,000		52,27	574,97	0,032	0,352	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16 702,993	0,0104		173,81	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			650,52	13 895,36	14 545,88		0,380	0,620
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776551836	Demontáž existujúcej laminatovej podlahy vč.lišt a prebrusenía podlahy (poz.6)	m2	43,010	7,18		308,81	0,000	0,000	0,043
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			308,81	0,00	308,81		0,000	0,040
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.3/m)	m2	43,010	11,11		477,84	0,001	0,031	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 744,038	0,0066		18,17	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátery epoxidových podláh betonových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.3/m)	m2	43,010	28,60		1 230,09	0,001	0,064	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.3/m)	m2	43,010	13,44		578,05	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			2 304,15	0,00	2 304,15		0,100	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
P/PC	000004424	Lepiací tmel (poz.1/m)	kg	10,800		2,09	22,57	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.1/m)	m2	2,160	26,21		56,61	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	152,176	0,0208		3,17	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.1/m)	m2	2,376		24,30	57,74	0,021	0,050	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.1/m)	kg	2,160	2,84		6,13	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.1/m)	m2	2,160	1,25		2,70	0,001	0,002	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			68,61	80,31	148,92		0,050	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátery kov.potrubia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrusenia (poz.2/n)	m	19,060	3,19		60,80	0,000	0,002	0,000
	783	NÁTERY			60,80	0,00	60,80		0,000	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	61,277	3,45		211,40	0,000	0,011	0,000
784/A 1	784452451	Maľby sadrokartonových z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	43,010	3,39		145,80	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	104,287	1,40		146,00	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			503,20	0,00	503,20		0,010	0,000
		Práce PSV			8 066,41	14 471,66	22 538,07		0,660	0,730
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	6 969,00		6 969,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	85.	7.2- Rozvádzač 3RMS35	kpl	1,000	3 367,21		3 367,21	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			10 336,21	0,00	10 336,21		0,000	0,000
		Montážne práce			10 336,21	0,00	10 336,21		0,000	0,000
		Celkom v EUR			19 939,67	14 471,66	34 411,33		1,940	0,990

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 616,25	0,00	1 616,25	1,9700	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	359,71	0,00	359,71	0,0000	0,4700
PRESUNY HMÔT	88,75	0,00	88,75	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 064,71	0,00	2 064,71	1,9700	0,4700
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	245,47	556,56	802,03	0,1400	0,0500
DREVOSTAVBY	2 772,16	0,00	2 772,16	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 390,64	0,00	1 390,64	0,0000	0,0900
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	9,19	879,70	888,89	0,5400	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	310,10	0,00	310,10	0,0000	0,0600
PODLAHY SYNTETICKÉ	3 213,28	0,00	3 213,28	0,1300	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	85,78	100,39	186,17	0,0700	0,0000
NÁTERY	123,47	0,00	123,47	0,0000	0,0000
MAĽBY	770,64	0,00	770,64	0,0200	0,0000
Práce PSV	9 260,99	1 661,60	10 922,59	0,9200	0,2200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	12 428,01	0,00	12 428,01	0,0000	0,0000
Montážne práce	12 428,01	0,00	12 428,01	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Celkom v EUR	23 753,71	1 661,60	25 415,31	2,8900	0,6900	

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov Projektant: mArchus s.r.o. Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Ks:		Dátum: 30.7.2025		
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesí (poz.1/n)	m2	95,946	9,93		952,74	0,004	0,384	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	59,980	3,24		194,34	0,004	0,251	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	95,946	1,40		134,32	0,010	0,955	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	95,946	3,49		334,85	0,004	0,383	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 616,25	0,00	1 616,25		1,970	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257410	Demontáž projektoru (poz.1)	kus	1,000	45,30		45,30	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.8)	kus	1,000	1,07		1,07	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	0,698	42,32		29,54	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,698	13,51		9,43	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,396	9,47		13,22	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,698	16,52		11,53	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,698	3,24		2,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257401	Demontáž tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,980	0,50		3,49	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,698	13,63		9,51	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	70,00		70,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.9)	m2	112,926	0,37		41,78	0,000	0,000	0,339
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.3)	m2	1,965	7,46		14,66	0,000	0,000	0,134
1/A 1	995257401	Demontáž interaktívnej tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			359,71	0,00	359,71		0,000	0,470
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,972	45,00		88,75	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			88,75	0,00	88,75		0,000	0,000
		Práce HSV			2 064,71	0,00	2 064,71		1,970	0,470
		Práce PSV								
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariadenie predmetov (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.7)	kus	2,000	1,47		2,94	0,000	0,000	0,048
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.5/m)	kus	3,000	12,86		38,58	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.5/m)	kus	3,000		185,52	556,56	0,047	0,141	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.5/m)	kus	3,000	8,50		25,50	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154229	Príplatek za typ s bočným napojením (poz.5/m)	kus	3,000	2,31		6,93	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.5/m)	kus	3,000	3,48		10,44	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.5/m)	kus	6,000	12,44		74,64	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 048,708	0,0161		16,87	0,000	0,000	0,000
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.5/m)	par	6,000	3,39		20,34	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.7)	kus	12,000	0,55		6,60	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.7)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.7)	kus	2,000	3,99		7,98	0,000	0,000	0,001
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			245,47	556,56	802,03		0,140	0,050
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.2/m)	m2	59,980	45,80		2 747,08	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	3 148,950	0,0080		25,08	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			2 772,16	0,00	2 772,16		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766411821	Demontáž dreveného obloženia stien -0,01000t (poz.5)	m2	4,626	8,25		38,16	0,000	0,000	0,046
766/B 1	766411822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t (poz.5)	m2	4,626	1,48		6,85	0,000	0,000	0,037
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváracého do zamurovanej rámovej zárubne.jednokrídlové (poz.D1L)	kus	1,000	22,83		22,83	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.5/s)	m2	5,701	164,48		937,77	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t (poz.8)	kus	1,000	2,19		2,19	0,000	0,000	0,001
S/S90	611601728	Dvere jednokridlové vnútorné hladké zvislá sklenená vyplň mliečne sklo MDF 90x197 cm bielé matné (vč.kľučky a šítkov,zámku) (poz.D1/L)	kus	1,000	244,74		244,74	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 386,790	0,0057		7,87	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokridlovým dverí	m	0,900	4,48		4,03	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662931	Demontáž jestvujúceho dreveného podia (poz.4)	m2	4,988	25,30		126,20	0,000	0,000	0,010
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 390,64	0,00	1 390,64		0,000	0,090
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2200x2550 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR)	m2	16,830		52,27	879,70	0,032	0,539	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	883,575	0,0104		9,19	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			9,19	879,70	888,89		0,540	0,000
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ								
775/B 2	776511842	Demontáž existujúcej PVC podlahy a solíkiov vč. vyčistenia,prebrúsenia a úprava podkladu pre montáž novej podlahy -0,00100t (poz.6)	m2	59,980	5,17		310,10	0,000	0,000	0,060
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ			310,10	0,00	310,10		0,000	0,060
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.3/m)	m2	59,980	11,11		666,38	0,001	0,043	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 826,724	0,0066		25,34	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátery epoxidových podláh betónových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.3/m)	m2	59,980	28,60		1 715,43	0,001	0,089	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizajúci poter hr.do 10 mm (poz.3/m)	m2	59,980	13,44		806,13	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			3 213,28	0,00	3 213,28		0,130	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
P/PC	000004424	Lepiací tmel (poz.1/m)	kg	13,500		2,09	28,22	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.1/m)	m2	2,700	26,21		70,77	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,220	0,0208		3,96	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.1/m)	m2	2,970		24,30	72,17	0,021	0,062	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.1/m)	kg	2,700	2,84		7,67	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.1/m)	m2	2,700	1,25		3,38	0,001	0,003	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			85,78	100,39	186,17		0,070	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásóné s 1x emailovaním vč.očistenia (poz.2/n)	m2	2,450	8,47		20,75	0,000	0,001	0,000
783/A 1	783424340	Nátery kov.potrúbia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrúsenia (poz.2/n)	m	32,200	3,19		102,72	0,000	0,003	0,000
	783	NÁTERY			123,47	0,00	123,47		0,000	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	95,946	3,45		331,01	0,000	0,017	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	59,980	3,69		221,33	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	155,926	1,40		218,30	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			770,64	0,00	770,64		0,020	0,000
		Práce PSV			9 260,99	1 661,60	10 922,59		0,920	0,220
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	86.	8.2- Rozvádzač 3RMS34	kpl	1,000	3 590,28		3 590,28	0,000	0,000	0,000
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	8 837,73		8 837,73	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			12 428,01	0,00	12 428,01		0,000	0,000
		Montážne práce			12 428,01	0,00	12 428,01		0,000	0,000
		Celkom v EUR			23 753,71	1 661,60	25 415,31		2,890	0,690

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	656,35	0,00	656,35	0,8000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	369,28	0,00	369,28	0,0000	0,1100
PRESUNY HMÔT	36,23	0,00	36,23	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 061,86	0,00	1 061,86	0,8000	0,1100
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	35,07	0,00	35,07	0,0200	1,7000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	179,11	371,04	550,15	0,1000	0,0500
DREVOSTAVBY	1 665,98	0,00	1 665,98	0,0000	0,6400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	9,71	929,00	938,71	0,5700	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	218,77	0,00	218,77	0,0000	0,0300
PODLAHY SYNTETICKÉ	1 662,82	0,00	1 662,82	0,0700	0,0000
NÁTERY	60,80	0,00	60,80	0,0000	0,0000
MALBY	337,58	0,00	337,58	0,0100	0,0000
Práce PSV	4 169,84	1 300,04	5 469,88	0,7600	2,4200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 372,77	0,00	2 372,77	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 372,77	0,00	2 372,77	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 604,47	1 300,04	8 904,51	1,5600	2,5300

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov	Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen
Projektant: mArchus s.r.o.	Ks:
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves	Dátum: 30.7.2025
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov	
Objekt Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesi (poz.1/n)	m2	37,627	9,93		373,63	0,004	0,151	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	30,470	3,24		98,72	0,004	0,127	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	37,627	1,40		52,68	0,010	0,374	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	37,627	3,49		131,32	0,004	0,150	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			656,35	0,00	656,35		0,800	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.6)	m2	35,721	0,37		13,22	0,000	0,000	0,107
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	2,528	42,32		106,98	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,528	13,51		34,15	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,056	9,47		47,88	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,528	16,52		41,76	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	2,528	3,24		8,19	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,280	0,50		12,64	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,528	13,63		34,46	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
13/B 1	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	kus	1,000	70,00		70,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			369,28	0,00	369,28		0,000	0,110
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,805	45,00		36,23	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			36,23	0,00	36,23		0,000	0,000
		Práce HSV			1 061,86	0,00	1 061,86		0,800	0,110
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
13/B 1	963013579	Demontáž hasiacích prístrojov ponechať pre spätnú montáž (poz.1)	kus	1,000	16,42		16,42	0,003	0,003	1,700
721/A 2	722254130	Spätná montáž hasiaceho prístroja na stenu, vrátane kotvenia	kus	1,000	18,42		18,42	0,016	0,016	0,000
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,0066		0,23	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			35,07	0,00	35,07		0,020	1,700
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz5)	kus	2,000	1,47		2,94	0,000	0,000	0,048
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.4/m)	kus	2,000	12,86		25,72	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.4/m)	kus	2,000		185,52	371,04	0,047	0,094	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.4/m)	kus	2,000	8,50		17,00	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154229	Príplatok za typ s bočným napojením (poz.4/m)	kus	2,000	2,31		4,62	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.4/m)	kus	2,000	3,48		6,96	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.4/m)	kus	4,000	12,44		49,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.4/m)	par	4,000	3,39		13,56	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.5)	kus	8,000	0,55		4,40	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.5)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.5)	kus	2,000	3,99		7,98	0,000	0,000	0,001
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	716,548	0,0161		11,52	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			179,11	371,04	550,15		0,100	0,050
	763	DREVOSTAVBY								
763/B 1	763139538	Demontáž sadrokartónového kazetového podhľadu -0,02106t (poz.3)	m2	30,470	8,39		255,64	0,000	0,000	0,642
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.1/m)	m2	30,470	45,80		1 395,53	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	1 859,279	0,0080		14,81	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			1 665,98	0,00	1 665,98		0,000	0,640
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 550x2550 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR2)	m2	2,805		52,27	146,62	0,032	0,090	0,000
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 1100x3500 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR3)	m2	3,850		52,27	201,24	0,032	0,123	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	933,083	0,0104		9,71	0,000	0,000	0,000
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2180x2550 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR1)	m2	11,118		52,27	581,14	0,032	0,356	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			9,71	929,00	938,71		0,570	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776551836	Demontáž existujúcej laminatovej podlahy vč.lišt a prebrusenia podlahy (poz.4)	m2	30,470	7,18		218,77	0,000	0,000	0,030
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			218,77	0,00	218,77		0,000	0,030

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.2/m)	m2	30,470	11,11		338,52	0,001	0,022	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 943,986	0,0066		12,87	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátéry epoxidových podláh betónových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.2/m)	m2	30,470	29,60		901,91	0,001	0,045	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.2/m)	m2	30,470	13,44		409,52	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			1 662,82	0,00	1 662,82		0,070	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátéry kov.potrúbia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrusenía (poz.2/n)	m	19,060	3,19		60,80	0,000	0,002	0,000
	783	NÁTERY			60,80	0,00	60,80		0,000	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	37,627	3,45		129,81	0,000	0,007	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	30,470	3,69		112,43	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	68,097	1,40		95,34	0,000	0,000	0,000
	784	MALBY			337,58	0,00	337,58		0,010	0,000
		Práce PSV			4 169,84	1 300,04	5 469,88		0,760	2,420
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	2 372,77		2 372,77	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 372,77	0,00	2 372,77		0,000	0,000
		Montážne práce			2 372,77	0,00	2 372,77		0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Celkom v EUR			7 604,47	1 300,04	8 904,51		1,560	2,530

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 968,08	0,00	1 968,08	2,4000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 205,72	0,00	1 205,72	0,0000	2,8300
PRESUNY HMÔT	108,40	0,00	108,40	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 282,20	0,00	3 282,20	2,4000	2,8300
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	35,07	0,00	35,07	0,0200	1,7000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	340,26	124,95	465,21	0,0200	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	323,02	742,08	1 065,10	0,1900	0,1000
DREVOSTAVBY	3 908,21	0,00	3 908,21	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 925,48	0,00	3 925,48	0,0000	0,6200
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	1 172,94	1 172,94	0,7200	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	503,14	0,00	503,14	0,0000	0,0800
PODLAHY SYNTETICKÉ	4 530,09	0,00	4 530,09	0,1900	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	52,07	72,03	124,10	0,0500	0,0000
NÁTERY	142,61	0,00	142,61	0,0000	0,0000
MALBY	984,83	0,00	984,83	0,0200	0,0000
ZASKLIEVANIE	30,95	0,00	30,95	0,0000	0,0000
Práce PSV	14 775,73	2 112,00	16 887,73	1,2100	2,5200

Montážne práce

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	14 636,81	0,00	14 636,81	0,0000	0,0000	
Montážne práce	14 636,81	0,00	14 636,81	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	32 694,74	2 112,00	34 806,74	3,6100	5,3500	

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Odberateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Dátum: 30.7.2025

Objekt Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesi (poz.1/n)	m2	114,313	9,93		1 135,12	0,004	0,457	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	84,560	3,24		273,97	0,004	0,353	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	114,313	1,40		160,04	0,010	1,138	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	114,313	3,49		398,95	0,004	0,456	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 968,08	0,00	1 968,08		2,400	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	995257410	Demontáž projektoru (poz.1)	kus	1,000	45,30		45,30	0,000	0,000	0,000
13/B 1	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t (poz.10)	m2	19,367	2,42		46,87	0,000	0,000	2,227
767/B 1	767193818	Demontáž vertikálnych žalúzií (poz.1)	kus	4,000	18,42		73,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.8)	kus	2,000	1,07		2,14	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz 8)	m2	1,576	7,41		11,68	0,001	0,002	0,129
1/A 1	995257401	Demontáž tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257401	Demontáž interaktívnej tabule (poz.1)	kus	1,000	53,96		53,96	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.11)	m2	135,435	0,37		50,11	0,000	0,000	0,406
14/C 1	95376252	Zaliatie rýh v podlahe po vyburaní priečky cementovým poterom (poz.6)	m	6,350	12,64		80,26	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	5,349	42,32		226,37	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,349	13,51		72,26	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,698	9,47		101,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	995257410	Demontáž premietacieho platna a projektoru (poz.1)	kus	1,000	45,30		45,30	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,349	16,52		88,37	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	5,349	3,24		17,33	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,490	0,50		26,75	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,349	13,63		72,91	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	130,00		130,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t vč.očistenia lepidla zo steny (poz.3)	m2	0,960	7,46		7,16	0,000	0,000	0,065
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 205,72	0,00	1 205,72		0,000	2,830
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,409	45,00		108,40	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			108,40	0,00	108,40		0,000	0,000
		Práce HSV			3 282,20	0,00	3 282,20		2,400	2,830
		Práce PSV								
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	963013579	Demontáž hasiacích prístrojov ponechať pre spätnú montáž (poz.1)	kus	1,000	16,42		16,42	0,003	0,003	1,700
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,0066		0,23	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722254130	Spätná montáž hasiaceho prístroja na stenu, vrátane kotvenia	kus	1,000	18,42		18,42	0,016	0,016	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			35,07	0,00	35,07		0,020	1,700
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky (poz.1)	kus	1,000	1,70		1,70	0,000	0,000	0,001
721/B 5	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t (poz.1)	kus	1,000	4,76		4,76	0,000	0,000	0,003
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,842	0,0040		1,86	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (UM)	kus	1,000	45,41		45,41	0,002	0,002	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových (UM)	kus	1,000	15,66		15,66	0,000	0,000	0,000
S/S90	642121300	Umývadlo biele zavesné vr. sifónu na konzoly vč.konzol (UM)	kus	1,000	115,01		115,01	0,019	0,019	0,000
S/S50	551436020	Umývadlová batéria stojanková s odtok.súpravou (UM)	kus	1,000		124,95	124,95	0,000	0,000	0,000
P/PC	000004634	Úprava napojenia vody a kanalizácie pre nové zariadenie predmety (UM)	kus	1,000	149,34		149,34	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t (poz.1)	kus	1,000	6,52		6,52	0,000	0,000	0,019
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			340,26	124,95	465,21		0,020	0,020
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t (poz.7)	kus	4,000	1,47		5,88	0,000	0,000	0,095
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm (poz.5/m)	kus	4,000	12,86		51,44	0,000	0,000	0,000
S/S40	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 (poz.5/m)	kus	4,000		185,52	742,08	0,047	0,188	0,000
731/A 4	734231213	Ventil uzatvárací závitový G 1/2 (poz.5/m)	kus	4,000	8,50		34,00	0,000	0,001	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	735154229	Príplatek za typ s bočným napojením (poz.5/m)	kus	4,000	2,31		9,24	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154258	Ovzdušnenie radiatorov (poz.5/m)	kus	4,000	3,48		13,92	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162152	Napojenie vykurovacích telies k povodnému potrubiu (poz.5/m)	kus	8,000	12,44		99,52	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 398,296	0,0161		22,49	0,000	0,000	0,000
P/PC	355	Konzola K90 a opierka D90 na upevnenie vykurovacie telesá KORAD P90 (poz.5/m)	par	8,000	3,39		27,12	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu (poz.7)	kus	16,000	0,55		8,80	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190219	Odstavenie ústredného vykurovania od prevádzky a znovu spustenie (poz.7)	kus	1,000	34,65		34,65	0,000	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 (poz.7)	kus	4,000	3,99		15,96	0,000	0,000	0,002
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			323,02	742,08	1 065,10		0,190	0,100
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.2/m)	m2	84,560	45,80		3 872,85	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	4 439,400	0,0080		35,36	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			3 908,21	0,00	3 908,21		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766416149	Dekoratívny panel okolo dverí lakovaná hladká cementotriesková doska hr.8 mm podkladový rošt MDF doska hr.10 mm panely opartrené ABS hranami spajať na zraz kotvenie do steny na hmoždinky a šruby farebnosť laku podľa PD-B(D+M) (poz.6/s)	m2	9,092	161,48		1 468,17	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.8)	kus	2,000	2,19		4,38	0,000	0,000	0,002
S/S90	611601728	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké zvislá sklenená vyplň mliečné sklo MDF 90x197 cm bielé matné (vč.kľučky a šftkov,zámku) (poz.D1/L)	kus	1,000	234,74		234,74	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 398,528	0,0076		33,29	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766695238	Montáž a dodávka prechodovej AL lišty k jednokrídlovým dverí	m	0,900	4,48		4,03	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz. otvárateľného do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové (poz. D1L)	kus	1,000	22,83		22,83	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766411821	Demontáž dreveného obloženia stien -0,01000t (poz.5)	m2	20,863	8,25		172,12	0,000	0,000	0,209
766/B 1	766411822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t (poz.5)	m2	20,863	1,48		30,88	0,000	0,000	0,167
766/B 1	766662931	Demontáž jestvujúceho dreveného podia vč. oceľového zabradlia (poz.4)	m2	62,840	25,30		1 589,85	0,000	0,000	0,126
766/B 1	766112900	Demontáž prcovného stôla kotveného k podlahe (poz. 1)	kus	7,000	52,17		365,19	0,000	0,000	0,115
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			3 925,48	0,00	3 925,48		0,000	0,620
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S20	283910099	Predokenná latková roleta 2200x2550 mm manuálne ovladaná retiazkový mechanizmus D+M) (poz.ZR)	m2	22,440		52,27	1 172,94	0,032	0,718	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	1 172,94	1 172,94		0,720	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776511842	Demontáž existujúcej PVC podlahy a solíkov vč. vyčistenia, prebrúsenia a úprava podkladu pre montáž novej podlahy - 0,00100t (poz.6)	m2	61,310	5,17		316,97	0,000	0,000	0,061
775/B 2	776511843	Demontáž koberca ,lišty a soklika vyčistenie, prebrúsenie a úprava podkladu pre montáž novej podlahy -0,00100t (poz.6)	m2	21,980	8,47		186,17	0,000	0,000	0,022
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			503,14	0,00	503,14		0,000	0,080
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.3/m)	m2	84,560	11,11		939,46	0,001	0,061	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 394,928	0,0066		35,72	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátory epoxidových podláh betónových dvojzložkový bezrozpúšťadlový + epoxidový soklík (poz.3/m)	m2	84,560	28,60		2 418,42	0,001	0,126	0,000
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.3/m)	m2	84,560	13,44		1 136,49	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			4 530,09	0,00	4 530,09		0,190	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
P/PC	000004424	Lepiací tmel (poz.1/m)	kg	9,000		2,09	18,81	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex (poz.1/m)	m2	1,800	26,21		47,18	0,000	0,001	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,814	0,0208		2,64	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (poz.1/m)	m2	1,980		24,30	48,11	0,021	0,042	0,000
P/PC	000004425	Šparovací tmel (poz.1/m)	kg	1,800		2,84	5,11	0,000	0,000	0,000
771/A 2	781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.1/m)	m2	1,800	1,25		2,25	0,001	0,002	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			52,07	72,03	124,10		0,050	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásené s 1x emailovaním vč.očistenia (poz.2/n)	m2	2,450	8,47		20,75	0,000	0,001	0,000
783/A 1	783424340	Nátery kov.potrubia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter vč.prebrusenja (poz.2/n)	m	38,200	3,19		121,86	0,000	0,003	0,000
	783	NÁTERY			142,61	0,00	142,61		0,000	0,000
	784	MAĽBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	114,313	3,45		394,38	0,000	0,021	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	84,560	3,69		312,03	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	198,873	1,40		278,42	0,000	0,000	0,000
	784	MAĽBY			984,83	0,00	984,83		0,020	0,000
	787	ZASKLIEVANIE								
787/B 1	787701888	Demontáž sklenenej výplne lemovanej drevenou lištou osadenou v deliacej priečke (poz.9)	m2	1,680	18,42		30,95	0,000	0,000	0,000
	787	ZASKLIEVANIE			30,95	0,00	30,95		0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV			14 775,73	2 112,00	16 887,73		1,210	2,520
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	11 278,55		11 278,55	0,000	0,000	0,000
R/R 0	87.	10.2- Rozvádzač 3RMS28	kpl	1,000	3 358,26		3 358,26	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			14 636,81	0,00	14 636,81		0,000	0,000
		Montážne práce			14 636,81	0,00	14 636,81		0,000	0,000
		Celkom v EUR			32 694,74	2 112,00	34 806,74		3,610	5,350

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves

Dátum: 30.7.2025

Stavba Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov

Objekt Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	8 407,96	0,00	8 407,96	10,2300	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 650,23	0,00	3 650,23	0,0000	5,0300
PRESUNY HMÔT	460,77	0,00	460,77	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 518,96	0,00	12 518,96	10,2300	5,0300
Práce PSV					
DREVOSTAVBY	11 534,00	0,00	11 534,00	0,0000	4,3900
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 231,37	0,00	1 231,37	0,0000	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	11 174,15	0,00	11 174,15	0,4600	0,0000
NÁTERY	2 354,91	0,00	2 354,91	0,0800	0,0000
MAĽBY	2 279,95	0,00	2 279,95	0,0500	0,0000
Práce PSV	28 574,38	0,00	28 574,38	0,5900	4,3900
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	41 840,92	0,00	41 840,92	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	2 405,22	0,00	2 405,22	0,0000	0,0000
Montážne práce	44 246,14	0,00	44 246,14	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	85 339,48	0,00	85 339,48	10,8200	9,4200

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Odberteľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1., 08001 Prešov						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen				
Projektant: mArchus s.r.o.						Ks:				
Dodávateľ: JMJ stav s. r. o., Záborská 244/4 082 52 Dulova Ves						Dátum: 30.7.2025				
Zákazka Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov										
Objekt Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465142	Stierka vnútorných stien zo suchých zmesí (poz.1/n)	m2	521,738	9,93		5 180,86	0,004	2,087	0,000
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha do 10 %,štuková (poz.1/n)	m2	208,580	3,24		675,80	0,004	0,872	0,000
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/n)	m2	521,738	1,40		730,43	0,010	5,192	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 10% (poz.1/n)	m2	521,738	3,49		1 820,87	0,004	2,082	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			8 407,96	0,00	8 407,96		10,230	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11/A 1	901010509	Zafrézovanie a osadenie zvislých a vodorovných dilatálnych profilov od podlahy, stien a stropu v mieste dilatáčnej budovy (poz.1/m)	m	9,460	52,57		497,31	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978011111	Odstránenie nesudržných častí existujúcej maľovky stien a priznanej častí stropu v rozsahu do 10 %, celkovej plochy -0,00300t (poz.5)	m2	284,574	0,37		105,29	0,000	0,000	0,854
13/B 1	965081714	Búranie dlažieb keramických dlaždíc hr. do 10 mm vč.soklíka plochy nad 1 m2 vrátane očistenia podkladu od lepidla -0,020 t (poz.4)	m2	208,580	8,46		1 764,59	0,000	0,000	4,172
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	11,118	42,32		470,51	0,000	0,000	0,000
11/A 1	346991186	Vodorovná dilatácia v podlahe pre rampu (poz.1/m)	m	2,300	12,44		28,61	0,002	0,004	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,118	13,51		150,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,236	9,47		210,57	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	11,118	3,24		36,02	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,180	0,50		55,59	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,118	13,63		151,54	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	1,000	180,00		180,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 650,23	0,00	3 650,23		0,000	5,030
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,239	45,00		460,77	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			460,77	0,00	460,77		0,000	0,000
		Práce HSV			12 518,96	0,00	12 518,96		10,230	5,030
		Práce PSV								
	763	DREVOSTAVBY								
763/B 1	763001908	Odstránenie prekrytia dilatácie škary zo sadrokartonovou doskou.(poz.6)	m2	7,100	18,12		128,65	0,000	0,000	0,000
763/B 1	763139538	Demontáž sadrokartónového kazetového podhľadu -0,02106t (poz.3)	m2	208,580	8,39		1 749,99	0,000	0,000	4,393
763/A 1	763132130	Montáž a dodávka podhľadov sadrokartonových kazetových vr.podkladného roštu uvevnených na CD profilov KP (poz.2/m)	m2	208,580	45,80		9 552,96	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	12 856,772	0,0080		102,40	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			11 534,00	0,00	11 534,00		0,000	4,390
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 1	767100541	Navigačná tabuľa s LED podsvietením z mliečného plexiskla s inteligentným Led pasikom š/v 900x1600 mm (D+M) (poz.1/nt)	kus	1,000	1 218,63		1 218,63	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 224,000	0,0104		12,74	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 231,37	0,00	1 231,37		0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/C 2	777611901	Náter epoxidový penetračný (poz.3/m)	m2	208,580	11,11		2 317,32	0,001	0,150	0,000
773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13 307,404	0,0066		88,12	0,000	0,000	0,000
773/A 2	777615214	Nátory epoxidových podláh betonových dvojzložkový bezrozpušťadlový + epoxidový soklík (poz.3/m)	m2	208,580	28,60		5 965,39	0,001	0,311	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	632621127	Samonivelizujúci poter hr.do 10 mm (poz.3/m)	m2	208,580	13,44		2 803,32	0,000	0,000	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			11 174,15	0,00	11 174,15		0,460	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	207,848	8,84		1 837,37	0,000	0,083	0,000
783/A 1	783812131	Penetrácia stien predolejovým náterom	m2	207,848	2,49		517,54	0,000	0,000	0,000
	783	NÁTERY			2 354,91	0,00	2 354,91		0,080	0,000
	784	MAĽBY								
784/A 1	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (poz.1/n)	m2	251,191	3,45		866,61	0,000	0,045	0,000
784/A 1	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex v. do 3,8 (poz.1/n)	m2	208,580	3,69		769,66	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/n)	m2	459,771	1,40		643,68	0,000	0,000	0,000
	784	MAĽBY			2 279,95	0,00	2 279,95		0,050	0,000
		Práce PSV			28 574,38	0,00	28 574,38		0,590	4,390
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	89.1	11.3 - CBS	kpl	1,000	17 541,00		17 541,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	88.	11.2 - 3RH1	kpl	1,000	10 012,96		10 012,96	0,000	0,000	0,000
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	14 286,96		14 286,96	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			41 840,92	0,00	41 840,92		0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
R/R 0	90.	11.4 - Optická sieť	kpl	1,000	2 405,22		2 405,22	0,000	0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			2 405,22	0,00	2 405,22		0,000	0,000
		Montážne práce			44 246,14	0,00	44 246,14		0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia učební Centra excelentnosti parc.č. KN C 3930 1.,k.ú.Prešov okres Prešov / Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Celkom v EUR			85 339,48	0,00	85 339,48		10,820	9,420