

Stavba:	Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov		KS:	
Objekt:	Oprava telocvične		JKSO:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Stredná odborná škola pedagogická		IČO a DIČ:	00 162 825 2021 240 584
Zhotoviteľ:	IMPORE s.r.o.		IČO a DIČ:	50 255 789 21 2024 6634
Č. zákazky:			Miesto:	
Počet Mj:	0,00	[m3]	Náklad / Mj:	0,00
Spracoval:				
Rozpočtové náklady v EUR				
Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV				
Montáž	64 066,65	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
Dodávky	89,45	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
Celkom	64 156,10	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV				
Montáž	65 988,77	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
Dodávky	114 440,51	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
Celkom	180 429,28	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MONT		VRN celkom		0,00
Montáž	4 323,74			
Materiál	0,00	Ostatné náklady	.	0,00
Dodávky	0,00	HZS	.	0,00
Celkom	4 323,74	Kompletačná činnosť	.	0,00
Ostatné služby	0,00			
Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN 248 909,12		Celkové náklady		
Pečiatka a podpis projektanta		Cena bez DPH	.	248 909,12
		DPH	23% z 248 909,12	57 249,10
		DPH	0% z 0,00	0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa		Cena celkom	.	306 158,22
Pečiatka a podpis zhotoviteľa				

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE							
131211101	Hĺbenie jám v horine súdržnej triedy 3 ručným náradím	71,310	m3	89,36	6 372,26	0,00	0,00
131211119	Príplatok k cene za lepivosť hominy pri hĺbení jám ručným náradím v horine triedy 3	71,310	m3	17,87	1 274,31	0,00	0,00
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 100 m ručne	71,310	m3	17,09	1 218,69	0,00	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy triedy 1 až 4 na vzdialenosť 3000 m	71,310	m3	6,77	482,77	0,00	0,00
162501105	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku z hominy triedy 1 až 4 do 100 m3 po spevnenej ceste za každých ďalších 1000m.	2 139,300	m3	0,78	1 668,65	0,00	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	71,310	m3	2,50	178,28	0,00	0,00
171209002	Poplatok za skládku zeminy a kameniva obsahujúcich nebezpečné látky	92,700	t	53,50	4 959,45	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE					16 154,41	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
331946001	Demontáž oceľových mreží krytov radiátorov	10,000	ks	82,03	820,30	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					820,30	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612423521	Omiетка rýh stien vápenná hladká šírky do 150 mm	19,870	m2	31,30	621,93	0,00	0,72
612423531	Omiетка rýh stien vápenná štuková šírky do 150 mm	19,870	m2	37,85	752,08	0,00	0,79
631362441	Výstuž mazańín z betónov a z ľahkých betónov zo siete typu KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm	214,360	m2	11,99	2 570,18	0,00	1,88
63245222410	Samonivelizačný liaty betón hr 150 mm /telocvična/	214,360	m2	96,46	20 677,17	0,00	33,76
612421331	Oprava vnútorných omietok stien vápenných štukových s veľkosťou plochy do 30%	56,120	m2	7,44	417,53	0,00	0,63
61247154210	Zhotovenie jednonásobného náteru na nesavý a hladký povrch k vytvoreniu adhézneho mostu pre aplikáciu ďalších vrstiev	18,480	m2	2,78	51,37	0,00	0,01
245023010109	Adhézný mostik na nenasiakavý podklad BAL: 10 kg	10,200	kg	8,77	0,00	89,45	0,11
63245262310	Cementový samonivelizačný poter hrúbky 15 mm /chodba k telocvični/	18,500	m2	28,42	525,77	0,00	0,50

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					25 616,03	89,45	38,39
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 8,0 m	214,360	m2	11,43	2 450,13	0,00	1,32
941941191	Príplatok k cene za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia výšky do 10 m	214,360	m2	2,89	619,50	0,00	0,00
965082930	Odstránenie násypu pod podlahami, hrúbky do 200 mm škvara	30,660	m3	21,00	643,86	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	54,200	t	19,09	1 034,68	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 620,440	t	0,56	907,45	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	54,200	t	16,32	884,54	0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	162,440	t	1,89	307,01	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - ostatné	4,100	t	62,16	254,86	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb, ostatné - škvara	39,300	t	125,21	4 920,75	0,00	0,00
978057821	Demontáž drevených stupnic	22,000	ks	44,00	968,00	0,00	0,00
978057821	Montáž drevených stupnic	22,000	ks	46,00	1 012,00	0,00	0,00
978057831	Demontáž drevených podstupnic	22,000	ks	44,00	968,00	0,00	0,00
978057831	Montáž drevených podstupnic	22,000	ks	46,00	1 012,00	0,00	0,00
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodisku ručne do 4 m	1,600	t	36,19	57,90	0,00	0,00
979089702	Prenájom kontajneru na zemín a stavebnú sutinu 5 m3	16,000	ks	110,45	1 767,20	0,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					17 807,88	0,00	1,32
PRESUNY HMÔT							
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	65,700	t	55,83	3 668,03	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT					3 668,03	0,00	0,00

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV					64 066,65	89,45	39,72
Práce PSV							
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode vodorovnej náterom penetračným za studena	214,360	m2	2,00	428,72	0,00	0,00
246170000900	Lak asfaltový izolačný - PENETRAL sud	0,080	T	3 141,40	0,00	251,31	0,08
71112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislej náterom penetračným za studena	6,610	m2	1,67	11,04	0,00	0,00
711131101	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	214,360	m2	1,33	285,10	0,00	0,00
6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	235,020	m2	1,67	0,00	392,48	0,09
711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	214,360	m2	4,77	1 022,50	0,00	0,00
6936651300	Nopová fólia HOPE hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8mm, proti zemnej vlhkosti	235,020	m2	1,55	0,00	364,28	0,09
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode vodorovnej natavovacími asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením	214,360	m2	6,77	1 451,22	0,00	0,12
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a podzemnej vode zvislej natavovacími asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením	6,630	m2	7,33	48,60	0,00	0,00
628040010606	Asfaltovaný pás modifikovaný GLASBIT	243,200	m2	9,90	0,00	2 407,68	0,00
998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch do výšky 6 m	4 813,424	%	0,056	267,15	0,00	0,00
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					3 514,33	3 415,75	0,39
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
733191908	Úprava rozvodov potrubia z oceľových závitových rúrok k radiátorom	1,000	kpl	2 479,60	2 479,60	0,00	0,00
998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch do výšky 6 m	68,300	%	1,554	106,14	0,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					2 585,74	0,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734209114	Montáž závitovej armatúry s dvoma závitmi G 3/4"	20,000	ks	5,99	119,80	0,00	0,00
551210035801	Ventil spiatočkový	10,000	ks	20,80	0,00	208,00	0,00

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
551210033705	Ventil termostatický	10,000	ks	22,10	0,00	221,00	0,00
551280002001	Termostatická hlavica	10,000	ks	24,70	0,00	247,00	0,00
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	10,000	súb	14,00	140,00	0,00	0,00
998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch do výšky 6 m	721,100	%	0,389	280,16	0,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					539,96	676,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	10,000	ks	56,00	560,00	0,00	0,00
735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výška 900 mm, dĺžka 1000 až 1200 mm	10,000	ks	68,00	680,00	0,00	0,00
484188116509	Oceľový panelový radiátor KORAD 20K 900x1200 s bočným pripojením s dvoma panelmi	10,000	ks	295,00	0,00	2 950,00	0,00
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 6 m	4 450,400	%	0,222	988,02	0,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					2 228,02	2 950,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762211811	Demontáž dreveného točitého schodiska šírky do 1,2 m	1,000	kpl	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
6113909480	Oprava samonosnej konštrukcie dreveného točitého schodiska /dub masiv/	1,000	kpl	4 700,00	0,00	4 700,00	0,03
762211320	Montáž dreveného točitého schodiska so šírkou ramena do 1,2 m	1,000	kpl	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6113950500	Oprava dreveného zábradlia vrátane madla /dub masiv/	1,000	kpl	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
762222141	Demontáž rovných zábradlí vrátane madla	1,000	kpl	580,00	580,00	0,00	0,00
762222141	Montáž rovných zábradlí vrátane madla	1,000	kpl	910,00	910,00	0,00	0,00
762526110	Demontáž vankúšov pod podlahy s rozpätím do 650 mm	214,360	m2	10,88	2 332,24	0,00	0,00
998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch do výšky 12 m	4,926	t	73,60	362,54	0,00	0,00

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762211811	Demontáž dreveného schodiska s podstupnicou /chodba k telocvični/	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
762211220	Montáž dreveného priamočiareho schodiska s podstupnicami /chodba k telocvični/	1,000	kpl	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
762211220	Dosky a fošne hobľované a lakované /chodba k telocvični/	0,700	m3	740,28	0,00	518,20	0,39
					13 414,78	6 468,20	0,42
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
6051010200	Stupnica s podstupnicou, prírodná doska - dub masív 120x40cm	22,000	ks	250,00	0,00	5 500,00	12,10
766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	192,000	m2	14,54	2 791,68	0,00	0,00
766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie steny /obklad/	192,000	m2	10,55	2 025,60	0,00	0,00
766414132	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov panelmi z brezovej preglejky hr. 15mm /obklad/	192,000	m2	26,86	5 157,12	0,00	0,00
766125100	Montáž drevených podkladových roštov do výšky 3m pre obloženie stien s pomocným vystúžením	192,000	m2	20,76	3 985,92	0,00	0,02
6051500800	Hranolček SM/JD /obklad/	5,100	m3	503,84	0,00	2 569,58	2,81
6062113500	Preglejka brezová, hrúbka 15 mm /obklad/	197,000	m2	213,60	0,00	42 079,20	2,16
766662912	Oprava dvemých krídel na sklade náradia vrátane vnútra a polic	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
78144982011	Vykruženie a vyrezávanie otvorov na priepustnosť tepla a servisných otvorov do dreveného obkladu stien	1,000	kpl	930,00	930,00	0,00	0,00
766125100	Montáž drevených podkladových roštov pod drevené podlahy	214,360	m2	17,43	3 736,29	0,00	0,03
6051500800	Hranolček SM/JD /podlaha/	8,200	m3	503,73	0,00	4 130,59	4,51
766821811	Demontáž rebrín - ribstolov v telocvični	10,000	kus	89,00	890,00	0,00	0,00
998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	31 979,838	%	0,034	1 092,55	0,00	0,00
					21 609,16	54 279,37	21,63

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Le

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767996805	Demontáž atypických oceľových konštrukcií, konzol a tyčí	1,000	kpl	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
					1 850,00	0,00	0,00

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

771575598	Montáž podláh z keramických dlaždíc do tmelu	18,500	m2	19,54	361,49	0,00	0,10
771415111	Montáž soklíkov rovných z obkladačiek do tmelu	17,600	m	5,77	101,55	0,00	0,01
597182060102	Dlaždica keramická jednofarebná	20,600	m2	31,30	0,00	644,78	0,00
5858400010	KNAUF flexibilné lepidlo na obklady a dlažby, BAL: 25 kg vrece	125,000	kg	1,55	0,00	193,75	3,13
5858400050	KNAUF Škárovacia hmota na obklady a dlažby biela, BAL: 5 kg vrece	15,000	kg	7,22	0,00	108,30	0,08
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch do výšky 6 m	1 153,941	%	0,322	371,47	0,00	0,00
					834,51	946,83	3,31

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

775511800	Demontáž drevených vlysových, parketových podláh lepených s lištami	214,360	m2	25,53	5 472,61	0,00	0,00
775511800	Demontáž palubovej podlahy masívnej podkladnej vrstvy	214,360	m2	6,22	1 333,32	0,00	0,00
775536225	Montáž veľkopošných parketových podláh lepených	214,360	m2	21,20	4 544,43	0,00	0,36
6119331200	Veľkopošné športové drevené parkety /palubovka/	214,360	m2	209,00	0,00	44 801,24	3,38
998775201	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch do výšky 6 m	48 251,848	%	0,023	1 098,98	0,00	0,00
775411810	Demontáž soklíkov alebo lišt pribíjaných klincami	17,300	m	2,00	34,60	0,00	0,00
					12 483,94	44 801,24	3,73

PODLAHY POVLAKOVÉ

776992131	Očistenie od lepidla - odmastnenie podkladu podláh technickým benzínom	18,500	m2	4,77	88,25	0,00	0,00
-----------	--	--------	----	------	-------	------	------

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

objekt: Oprava telocvične

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
PODLAHY POVLAKOVÉ							
776511810	Odstránenie povlakovej podlahy lepenej bez podložky z nášľapnej plochy	18,500	m2	3,89	71,97	0,00	0,00
77699220011	Príprava podkladu - odstránenie lepidla oškrabaním, prebrúsením	18,500	m2	5,44	100,64	0,00	0,00
PODLAHY POVLAKOVÉ					260,86	0,00	0,00
NÁTERY							
783626001	Náter stolárskych výrobkov olejovým napustením /obklad/	192,000	m2	9,88	1 896,96	0,00	0,02
783617100	Náter stolárskych výrobkov 2x lakovanie /palubovka/	214,360	m2	9,21	1 974,26	0,00	0,05
245003020202	Vysokoodolný lak na športové podlahy PERMADUR - HARO, BAL: 5 L /palubovka/	6,000	bal	150,52	0,00	903,12	0,00
783626100	Farebné označenie jednotlivých ihrísk na palubovke	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
NÁTERY					4 971,22	903,12	0,07
MALBY							
784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	122,000	m2	1,89	230,58	0,00	0,02
784430010	Malba akrylátová základná penetrácia nanášaná na jemnozrný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	100,200	m2	4,33	433,87	0,00	0,24
784430030	Malba akrylátová dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	100,200	m2	4,66	466,93	0,00	0,46
784481010	Stierka stien na jemnozrný podklad výšky do 3,8 m	45,000	m2	11,99	539,55	0,00	0,18
784410010	Oblepenie páskou zásuvky, rep. vypínača do výšky 3,8 m	12,000	m	2,11	25,32	0,00	0,00
MALBY					1 696,25	0,00	0,89
Práce PSV					65 988,77	114 440,51	30,44
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210201001	Elektroinštalačné práce	1,000	kpl	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
210962052	Demontáž svietidla výbojkového priemyselného stropného	6,000	ks	54,17	325,02	0,00	0,00