

**ZMLUVA O DIELO č. 14/2020**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.**  
**Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ:</b> Obchodné meno:	<b>Domov pre seniorov</b>
Sídlo:	Mierová 88, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:	00691798
DIČ:	2020713057
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Mucha, riaditeľ
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Mucha, riaditeľ
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	PhDr. Ľubomír Štupák
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK 89 8180 0000 0070 0051 2729
Tel.:	+421 052/4322511
E-mail:	sekretariat@dps-sl.vucpo.sk
Webová stránka:	http://www.ddsl.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

<b>Zhotoviteľ:</b> Obchodné meno:	<b>Ing. Milan Štupák - IVS</b>
Sídlo:	06511 Nová Ľubovňa 791
IČO:	10769676
DIČ:	1020762644
IČ pre DPH:	SK1020762644
Obchodná spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri OÚ St. Ľubovňa čís. reg.	
710-1239	
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Štupák, podnikateľ FO
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Štupák, podnikateľ
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Ing. Milan Štupák, podnikateľ
Bankové spojenie:	VUB a. s., pobočka Stará Ľubovňa
IBAN:	SK14 0200 0000 0000 0530 8602
SWIFT:	SUBASKBX
Tel.:	+421 052/4324445
E-mail:	ivssl.stupak@gmail.com
Webová stránka:	www.ivssl.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

**ČLÁNOK I**  
**Úvodné ustanovenia a preambula**

- 1.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom: „Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ. Predmet zákazky bol obstarávaný podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.3 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C“.

1.4 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

1.5 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD”) alebo vo Výkaze výmer za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto” (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné” mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítat’ do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

## ČLÁNOK II

### Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

- rozpočtové opatrenie zriaďovateľa pre daný kalendárny rok,
- kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie vypracovanej - *PS PROJEKT s.r.o., Tatranská 401/3, 05992 Huncovce*,
- ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
- informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## ČLÁNOK III

### Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C**“, na ktoré bolo dňa 18.7.2019 vydané súhlasné stanovisko Mesta Stará Ľubovňa, ako príslušného stavebného úradu k „Oznámeniu k ohláseným stavebným úpravám“.

3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

*SO 01 Pavilón C*

*SO 02 Pavilón A*

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedená:

- v projektovej dokumentácii,
  - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer / rozpočtu súčasne.

#### **ČLÁNOK IV**

##### **Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce, ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných prác navyše priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto prác navyše, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a práce navyše budú zhotoviteľom, stavebným dozom objednávateľa a autorským dozom zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na práce navyše. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

#### **ČLÁNOK V**

##### **Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy, pravidiel pre zmenu subdodávateľov a zmenu zmluvy a odstúpenie od zmluvy**

- 5.1 Predmet tejto zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno - montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, hlavne podmienky § 12 „Kvalita verejnej práce“.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu:
- predmety subdodávok,
  - identifikačné údaje subdodávateľa,
  - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov,

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zhotoviteľ zadať subdodávateľom.
- 5.4 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do termínu prevzatia staveniska predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a podobne.
- 5.12 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

- 5.13 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.14 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Ing. Milan Štupák	08072*10-20*	ivssl.stupak@gmail.com 0905 563858

- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.16 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.18 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.19 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak stavba nebude realizovaná podľa projektovej dokumentácie alebo v požadovanej kvalite, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.20 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť počas realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto zmluvy.
- 5.25 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.



- 5.26 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak sú dodržané ustanovenia § 18 zákon o verejnom obstarávaní.

## ČLÁNOK VI

### Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do **50 pracovných dní** po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou odovzdania staveniska je zo strany zhotoviteľa predloženie záväzného vecného a časového harmonogramu stavebných prác a dodávok.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto zmluvy na základe písomného záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska a jeho stav (napr. fotodokumentácia).
- 6.5 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska sadu kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela objednávatelovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, respektíve osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.

- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

## **ČLÁNOK VII**

### **Cena predmetu zmluvy**

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou prílohy č.1 tejto zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto zmluvy činí:  
**237.167,70 €** bez DPH, slovom dvestotridsaťsedemtisícjedenstošesťdesiatšesťdesiat eur 70/100  
**47.433,54 €** DPH 20%, slovom štyridsaťsedemtisícštyristotridsaťtri eur 54/100  
**284.601,24 €** s DPH, slovom dvestoosemdesiatštyritisícšesťsto jeden eur 24/100
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi.
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto zmluvy.  
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
  - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
  - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
  - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
  - 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **ČLÁNOK VIII**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. po ukončení stavebného celku a po jeho odsúhlasení stavebným dozorom a objednávateľom. Pod stavebným

- celkom sa rozumie ukončenie zateplenia jednej strany budovy, zateplenie strešného plášťa, zhotovenie bleskozvodu a podobne. Stavebné celky musia byť v súlade s vecným a časovým harmonogramom stavebných prác a dodávok.
- 8.3 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác / zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác / zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo zmluvy, vrátane prípadného dodatku k zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a zhotoveného stavebného celku, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- krycí list rozpočtu,
  - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
  - súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia.
- 8.7 Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto zmluve alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
  - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto zmluvy.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady prác navyše, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 Zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.



## ČLÁNOK IX

### Závazky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazal, na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa), **zložiť depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH na bankový účet verejného obstarávateľa (objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH**, a to najneskôr do termínu prevzatia staveniska. Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená banková záruka. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovej záruky, nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky uvedenej v odseku 9.1 tohto článku uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV. (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok, je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č.ú.: IBAN: SK 14 0200 0000 0000 0530 8602 bezodkladne v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľovi a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať v prípade, ak vykazuje vady alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať ako prílohu č.1 tejto zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

## ČLÁNOK X

### Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto zmluvy:
- odovzdanie staveniska: **do 50 (päťdesiat) pracovných dní** po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,
  - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
  - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 7 mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (príloha č.2 tejto zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

## ČLÁNOK XI

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia stavebného diela. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
  - b) elaborát kvality,
  - c) stavebné denníky,
  - d) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
  - e) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
  - f) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie,

skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.

- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní po odovzdaní diela uviesť pracovisko do pôvodného stavu.

## **ČLÁNOK XII**

### **Vady diela**

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
  - a) Zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.
  - b) Skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.

- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade, ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

### ČLÁNOK XIII

#### Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného diela v zmysle Článku XI tejto zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

### ČLÁNOK XIV

#### Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Ing. Peter MUCHA	riaditeľ	Telefón: +421 052/4322511, 0905/249127 Email: sekretariat@dps-sl.vucpo.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Ing. Milan Štupák	podnikateľ	Telefón: +421 052/4324445, 0905/563858 Email: ivssl.stupak@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto zmluvu.

### ČLÁNOK XV

#### Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300,00 € za každý deň omeškania.



- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v zápise sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 500,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## **ČLÁNOK XVI**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy je:
  - a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
  - b) omeškanie dlhšie ako 30 kalendárnych dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
  - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy je:
  - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
  - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
  - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
  - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
  - b) proti vzniku, ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
  - c) ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
  - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:

- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
  - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
  - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán, podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán ani nepriaznivé počasie.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 16.16 Verejný obstarávateľ (zhotoviteľ) môže odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak nastanú skutočnosti uvedené v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

## **ČLÁNOK XVII**

### **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou, ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto zmluvy.

## **ČLÁNOK XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov,

rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

## **ČLÁNOK XIX**

### **Záverečné ustanovenia**

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávatelom, poverenými zamestnancami objednávatel'a a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávatelom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly / auditu / overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávatel' alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- €, že dodávku prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľ'a povinnosti uhradiť objednávatel'ovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľ'a.
- 19.4 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v deň, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia alebo odmietnutia jej prevzatia alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 19.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
  - a) táto zmluva v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a to na webovom sídle objednávatel'a,
  - b) došlo k odsúhlaseniu zmluvy odborom majetku a investícií Prešovského samosprávneho kraja.
- 19.6 Obe zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak nedošlo k schváleniu zmluvy odborom majetku a investícií Prešovského samosprávneho kraja.
- 19.7 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 19.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 19.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.10 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto zmluve, nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.11 Súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:
  - príloha č. 1 - nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby,
  - príloha č. 2 - záväzný vecný a časový harmonogram stavebných prác a dodávok.
- 19.12 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávatel'a a nástupcov zhotoviteľ'a.
- 19.13 Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávatel'a a 2 (dve) pre zhotoviteľ'a. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

19.14 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Starej Ľubovni

dňa 19.3.2020

**Za objednávateľa:**

V Starej Ľubovni

dňa 19.3.2020

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. Peter Mucha, riaditeľ

---

Ing. Milan Štupák, podnikateľ FO

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2: záväzný vecný a časový harmonogram stavebných prác a dodávok

Táto zmluva bola zverejnená na webovom sídle prenajímateľa dňa:

Táto zmluva bola odsúhlasená odborom majetku a investícií Prešovského samosprávneho kraja dňa: 19.3.2020

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa	00691798	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	SK1020762644
Spracoval	Ing. Milan Štupák		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	3. 1. 2020		
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	94 808,09	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	89 655,86	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 281,23	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	16 085,36	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky	680,88				17	Iné VRN	
6		Montáž	3 497,88				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		232 009,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		5 158,40	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		237 167,70
		24	DP H	20,00 % z 237 167,70	47 433,54
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		284 601,24
Objednávateľ		E	Prípochty a odpochty		
		26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kľzavá določka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie		0,00
Zhotoviteľ					



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C

Objednávateľ: Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Miesto: Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Milan Štupák

Dátum: 3. 1. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20200103	Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C	237 167,70	47 433,54	284 601,24	0,00	232 009,30	5 158,40	0,00	0,00
1	SO 01 Pavilón C	60 920,24	12 184,05	73 104,29	0,00	59 109,84	1 810,40	0,00	0,00
2	SO 02 Pavilón A	176 247,46	35 249,49	211 496,95	0,00	172 899,46	3 348,00	0,00	0,00

**Celkom** 237167,70 47433,54 284 601,24 0,00 232 009,30 5 158,40 0,00 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa	00691798	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	SK1020762644
Spracoval	Ing. Milan Štupák		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		03.01.2020	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	94 808,09	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	89 655,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27 281,23	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16 085,36	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	680,88					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	3 497,88					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		232 009,30	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		5 158,40	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		237 167,70
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 237 167,70		47 433,54
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		284 601,24
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Pavilón C	EČO	
		Miesto	Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa	00691798	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	SK1020762644
Spracoval	Ing. Milan Štupák		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		03.01.2020	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	23 053,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	26 477,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 355,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 916,71	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	64,16				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	242,36				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		59 109,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 810,40	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	60 920,24
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 60 920,24	12 184,05
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	73 104,29
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C  
 Objekt: SO 01 Pavilón C

Objednávateľ: Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa  
 Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS  
 Miesto: Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Milan Štupák  
 Dátum: 3. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>23 053,77</b>	<b>26 477,22</b>	<b>49 530,99</b>	<b>179,649</b>	<b>21,059</b>
1	Zemné práce	11,78	3 147,06	3 158,84	0,030	0,000
2	Zakladanie	859,74	553,73	1 413,47	71,415	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	190,45	43,12	233,57	0,839	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 818,37	13 556,18	32 374,55	46,571	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 173,43	7 590,84	10 764,27	60,794	21,059
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 586,29	1 586,29	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 355,62</b>	<b>4 916,71</b>	<b>9 272,33</b>	<b>3,041</b>	<b>1,269</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 503,31	585,62	2 088,93	0,469	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	382,68	212,10	594,78	0,151	0,108
762	Konštrukcie tesárske	311,59	387,61	699,20	0,885	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	1 271,26	1 896,79	3 168,05	0,403	0,223
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	321,35	392,91	714,26	0,962	0,700
766	Konštrukcie stolárske	428,94	932,83	1 361,77	0,143	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	118,80	496,95	615,75	0,022	0,238
784	Maľby	17,69	11,90	29,59	0,005	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>64,16</b>	<b>242,36</b>	<b>306,52</b>	<b>0,019</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	64,16	178,92	243,08	0,019	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00	28,44	28,44	0,000	0,000
95-M	Revízie	0,00	35,00	35,00	0,000	0,000
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,40</b>	<b>1 810,40</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>27 473,55</b>	<b>33 446,69</b>	<b>60 920,24</b>	<b>182,709</b>	<b>22,328</b>

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C  
Objekt: SO 01 Pavilón C

Objednávateľ: Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa  
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS  
Miesto: Parcela č. 3014/348, k.

Spracoval: Ing. Milan Štupák  
Dátum: 3. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV				Práce a dodávky HSV			23 053,77	26 477,22	49 530,99	179,649
1				Zemné práce			11,78	3 147,06	3 158,84	0,030
1	001	114203103	Rozobratie dlažby betónových tvárnic do cementovej malty	m3	0,865	41,83	0,00	36,18	36,18	0,000
2	001	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	7,750	4,59	11,78	23,79	35,57	0,030
3	001	120901106	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MC,v odkopávkach	m3	4,850	67,66	0,00	328,15	328,15	0,000
4	001	120901122	Búranie konštrukcii z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	5,200	153,00	0,00	795,60	795,60	0,000
5	001	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	26,947	49,84	0,00	1 343,04	1 343,04	0,000
6	001	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	26,947	9,90	0,00	266,78	266,78	0,000
7	001	133211101	Výkop pre opravu a napojenie liatinového lapača strešných splavenín	m3	4,500	56,22	0,00	252,99	252,99	0,000
8	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachtier ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	4,500	10,21	0,00	45,95	45,95	0,000
9	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,100	3,39	0,00	54,58	54,58	0,000
2				Zakladanie			859,74	553,73	1 413,47	71,415
10	011	271573001	Násyp so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	34,500	40,97	859,74	553,73	1 413,47	71,415
3				Zvislé a kompletne konštrukcie			190,45	43,12	233,57	0,839
11	011	311273216	Murivo nosné (m2) z tvárnice YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m2	4,813	48,53	190,45	43,12	233,57	0,839
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			18 818,37	13 556,18	32 374,55	46,571
12	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	145,000	1,46	40,60	171,10	211,70	0,028

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	011	610991111-2	Zakryvanie , predmetov a konštrukcií - ostatné	m2	205,000	1,46	57,40	241,90	299,30	0,039
14	011	612467185	Vnútná omietka stien jednovrstvová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 073, hr. 10 mm	m2	5,251	8,31	9,82	33,82	43,64	0,069
15	014	622421412	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitost' I, opravovaná plocha nad 30% do 40%	m2	125,000	6,53	313,75	502,50	816,25	1,904
16	011	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	75,000	1,72	26,25	102,75	129,00	0,480
17	011	622460232	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	75,000	11,85	378,75	510,00	888,75	1,536
18	005	622463310	Vonkajšia sanačná omietka stien - systém Schomburg, miešaná strojne, nanášaná ručne, sanačný prednástreč	m2	42,760	8,40	159,92	199,26	359,18	0,288
19	005	622463323	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - systém SCHOMBURG - Thermopal SR 24., miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 30 mm	m2	42,760	23,50	560,16	444,70	1 004,86	1,684
20	005	622463330	Vonkajšia sanačná jemná omietka stien - systém SCHOMBURG Thermopal FS 33., miešaná strojne, nanášaná ručne, štuk hr. 3 mm	m2	42,760	9,50	50,88	355,34	406,22	0,112
21	011	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SiliporTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	483,960	11,00	2 821,49	2 502,07	5 323,56	1,597
22	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	75,360	20,92	1 067,85	508,68	1 576,53	0,445
23	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	52,350	7,41	78,53	309,38	387,91	0,385
24	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	262,580	1,59	78,77	338,73	417,50	0,018
25	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	483,960	1,95	377,49	566,23	943,72	0,194
26	011	622466164	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, Termo omietka Extra (ThermoExtra), hr. 40 mm	m2	52,350	22,70	852,26	336,09	1 188,35	2,748
27	011	622466183	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm	m2	52,350	7,49	58,63	333,47	392,10	0,247
28	011	622467365	Vonkajšia omietka stien jednovrstvová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 073, hr. 10 mm	m2	5,210	9,45	9,74	39,49	49,23	0,068
29	005	622475015	Vonkajší sanačný neutralizačný náter - ESCO-FLUAT, dvojnásobný, nanášaný ručne	m2	42,760	4,20	51,74	127,85	179,59	0,009
30	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	231,230	4,80	765,37	344,53	1 109,90	0,960
31		961	Doplňkové kotvy ejotherm STR U 2G 195 + predmontovaná skrutka	ks	400,000	0,90	360,00	0,00	360,00	0,000
32	011	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	192,680	44,00	6 264,03	2 213,89	8 477,92	6,723
33	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	77,950	32,00	990,74	1 503,66	2 494,40	1,452
34	011	625251435	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	46,240	33,00	969,19	556,73	1 525,92	0,603

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdnosť celkom
35	011	625251436	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	76,570	35,50	1 814,71	903,53	2 718,24	1,052
36	011	631571001	Násyp z kameniva riečneho	m3	10,938	49,97	263,50	283,07	546,57	20,093
37	011	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do cem malty MC-10	m2	15,500	33,82	396,80	127,41	524,21	3,838

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

					3 173,43		7 590,84		10 764,27	
39	221	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	8,50	343,00	252,00	595,00	10,579
40		ABO 13-10	Chodníkový obrubník (1000x100x250), Premac	ks	70,700	5,19	366,93	0,00	366,93	3,394
41	005	938902302	Čistenie betónového podkladu pred nanesením hydroizolácie - stien	m2	58,616	3,26	2,93	188,16	191,09	0,000
42	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	341,200	2,45	0,00	835,94	835,94	8,776
43	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	341,200	1,36	429,91	34,12	464,03	0,000
44	003	941941295	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	341,200	0,44	119,42	30,71	150,13	0,000
45	003	941941297	Priplatok za každý deň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, sada 200 m2, šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	341,200	0,09	23,88	6,83	30,71	0,000
46	003	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 706,000	1,22	0,00	2 081,32	2 081,32	37,259
47	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	105,000	6,47	265,65	413,70	679,35	0,649
48	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	341,200	0,90	180,84	126,24	307,08	0,017
49	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	341,000	0,62	0,00	211,42	211,42	0,000
50	003	944945012	Montáž záchytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	4,000	6,96	14,84	13,00	27,84	0,012
51	003	944945192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	4,000	1,25	4,48	0,52	5,00	0,007
52	003	944945812	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	30,000	1,98	0,00	59,40	59,40	0,000
53	011	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	67,470	7,30	271,23	221,30	492,53	0,028
54	011	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	2,14	1,38	2,90	4,28	0,000
55	313	313298	Vetracia mriežka pre ventilátory	ks	2,000	8,34	16,68	0,00	16,68	0,002
56	011	953993011	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	3,000	7,81	5,37	18,06	23,43	0,002
57	283	283870004100	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS2 XPS dvojkomorová pre dážďovníky, polystyrén, švxvhr 600x150x160 mm	ks	3,000	20,08	60,24	0,00	60,24	0,003

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdtnosť celkom
<i>Dvojkomorová budka z extrudovaného XPS polystyrénu vhodná na zapracovanie do zatepľovacej vrstvy, alebo aj na fasádu (po fasádnej úprave). Na budke je vždy potrebné urobiť povrchovú úpravu a montovať ju pod striešku - musí byť chránená podobne ako ostatné časti zatepľovacieho systému. V jednotlivých komorách sú pripravené hniezdné kotlíčky - vďaka tak nemusia strácať jednu hniezdnu sezónu stavaním hniezda.</i>										
<i>Budka poskytuje úkryt pre dva hniezdné páry dážďovníkov tmavých, prípadne pre vrabce, alebo sýkorky. Vletové otvory sú spevnené, vo vnútri je ochranná cementová vrstva.</i>										
58	011	953993052	Montáž budky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 2 a viac komorami	ks	3,000	9,95	8,34	21,51	29,85	0,007
59	283	283810004190	Budka pre netopiere BAT-MAN MAXI-B XPS dvojkomorová, polystyrén, šxvxhr 1000x500x100 mm	ks	3,000	45,31	135,93	0,00	135,93	0,012
<i>Budka pre netopiere. Je vyrobená z extrudovaného XPS polystyrénu, dvojkomorová, vhodná na zapracovanie do zatepľovacej vrstvy alebo aj na fasádu (po fasádnej úprave). Na budke je vždy potrebné urobiť povrchovú úpravu a ak je na vrste zateplenia tak aj namontovať striešku - budka musí byť chránená podobne ako ostatné časti zatepľovacieho systému. Poskytuje úkryt pre niekoľko desiatok netopierov. Vhodná aj na zimovanie netopierov. Vnútrajšok budky je opatrený vrstvou umožňujúcou zavesenie netopierov a zároveň chrániacou steny</i>										
60	011	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	45,000	3,17	68,85	73,80	142,65	0,005
61	011	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Basic (plastový)	m	164,000	4,44	459,20	268,96	728,16	0,038
62	011	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	145,500	3,11	213,89	238,62	452,51	0,004
63	011	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechované (plastový)	m	9,200	8,21	60,44	15,09	75,53	0,000
64	013	962031132	Búranie prímurvky alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	46,000	2,60	0,00	119,60	119,60	0,000
65	760	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	14,500	4,79	0,00	69,46	69,46	0,000
38	013	971045802	Vrty príklepovým vrťákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu a porobetónu -0,00001t	cm	4 000,000	0,07	120,00	160,00	280,00	0,000
66	013	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelií jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	52,350	2,09	0,00	109,41	109,41	0,000
67	013	978015361	Otlčenie omietok vonkajších priečelií, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	42,760	1,36	0,00	58,15	58,15	0,000
68	013	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	35,050	4,69	0,00	164,38	164,38	0,000
69	013	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	46,000	5,74	0,00	264,04	264,04	0,000
70	013	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	15,000	6,96	0,00	104,40	104,40	0,000
71	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,328	9,44	0,00	210,78	210,78	0,000
72	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,328	6,62	0,00	147,81	147,81	0,000
73	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,328	12,33	0,00	275,30	275,30	0,000
74	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	557,100	0,39	0,00	217,27	217,27	0,000
75	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,328	9,53	0,00	212,79	212,79	0,000
76	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,328	11,00	0,00	245,61	245,61	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdnosť celkom
77	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	4,453	11,00	0,00	48,98	48,98	0,000
78	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	69,26	0,00	69,26	69,26	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
79	011	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	176,254	9,00	0,00	1 586,29	1 586,29	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
							<b>4 355,62</b>	<b>4 916,71</b>	<b>9 272,33</b>	<b>3,041</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>1 503,31</b>	<b>585,62</b>	<b>2 088,93</b>	<b>0,469</b>
80	711	711111221	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIDIC-C2, betón, podklad, zvislá	m2	115,404	12,54	1 020,17	427,00	1 447,17	0,323
81	711	711111221-L	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIDIC-C2, betón, podklad, lepenie tep. izolácie	m2	52,132	9,40	345,64	144,40	490,04	0,146
82		261113	Tkanina ASO Asosystémfiles, SCHOMBURG	m2	125,000	1,10	137,50	0,00	137,50	0,000
83	711	998721102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,469	30,33	0,00	14,22	14,22	0,000
<b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>										
84	721	721100906	Oprava dažďového zvodu napojenie	ks	3,000	13,20	8,01	31,59	39,60	0,008
85	721	721171113	Potrubié z PVC - oprava napojenia dažďovej kanalizácie	m	6,000	28,54	83,82	87,42	171,24	0,034
86	721	721242117	Lapač strešných splavenín liatinový - montáž vrátane doplnkov	ks	3,000	88,40	240,39	24,81	265,20	0,106
87	721	721242121	Napojenie - oprava liatinového lapača	ks	3,000	28,07	50,46	33,75	84,21	0,003
88	721	721242805	Demontáž lapača strešných splavenín DN 150, -0,03522t	ks	3,000	7,42	0,00	22,26	22,26	0,000
89	721	721300942	Prečistenie lapačov strešných splavenín	ks	3,000	2,91	0,00	8,73	8,73	0,000
90	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,151	23,42	0,00	3,54	3,54	0,000
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>311,59</b>	<b>387,61</b>	<b>699,20</b>	<b>0,885</b>
91	762	762355131	Montáž pomocných lávkov z fošni - ochrana krytiny-lešenie	m	28,000	12,82	12,04	346,92	358,96	0,005
92	605	605110013900	Material ochrana strechy-lešenie	m3	1,600	187,22	299,55	0,00	299,55	0,880
93	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,885	45,98	0,00	40,69	40,69	0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>1 271,26</b>	<b>1 896,79</b>	<b>3 168,05</b>	<b>0,403</b>
94	764	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	15,000	14,34	59,70	155,40	215,10	0,017
95	764	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm	m	39,850	24,51	268,99	707,73	976,72	0,082
96	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	42,820	1,21	0,00	51,81	51,81	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnotnosť celkom
97	764	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	27,300	1,07	0,00	29,21	29,21	0,000
98	764	764451903	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu - spätná montáž	m	19,500	9,22	69,03	110,76	179,79	0,053
99	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, - 0,00290t	ks	13,000	1,68	0,00	21,84	21,84	0,000
100	764	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	13,000	5,79	24,70	50,57	75,27	0,001
101	553	5534440039600	Koleno lisované pozímk K 150, 72°, priemer 150 mm, KJG	ks	13,000	12,06	156,78	0,00	156,78	0,009
102	764	764454242	Montáž nadstavby objímky skrutkovacej pre zateplenie	ks	12,000	2,57	0,00	30,84	30,84	0,000
103	553	5534440042200	Objímka lisovaná pozímk OSH 150 - šrobovací hrot, priemer 150 mm, KJG	ks	12,000	1,97	23,64	0,00	23,64	0,004
104	764	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	27,900	25,70	416,83	300,20	717,03	0,082
105	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	27,900	0,91	0,00	25,39	25,39	0,000
106	764	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 480 mm	m	27,800	23,01	251,59	388,09	639,68	0,157
107	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,403	61,91	0,00	24,95	24,95	0,000

#### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

108	765	765331125	Betónová krytina BRAMAC spätná montáž	m2	28,000	13,35	183,40	392,91	714,26	0,962
109	765	765332880	Demontáž betónovej krytiny uloženej na suchu, na ďalšie použitie , sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	28,000	4,10	0,00	114,80	114,80	0,000
110	765	765901345	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S od 22° do 35°, na kroky	m2	31,000	6,19	137,95	53,94	191,89	0,007
111	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,962	35,10	0,00	33,77	33,77	0,000

#### 766 Konštrukcie stolárske

112	760	766620112	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	1,000	0,91	0,00	0,91	0,91	0,000
113	760	766623923	Oprava okien zdvojených s kyvnými alebo otočnými kridlami s výmenou kompletných kridiel	m2	9,625	96,30	0,00	926,89	926,89	0,000
114	611	611410010400	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, včš 1750x2750 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	428,94	428,94	0,00	428,94	0,143
115	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,143	35,18	0,00	5,03	5,03	0,000

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

116	767	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	2,000	2,77	0,00	5,54	5,54	0,000
117	767	767867801	Demontáž a montáž vzt. zariadení na fasáde	súb.	4,000	3,82	0,00	15,28	15,28	0,000
118	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - mreže kuchyňa	kg	220,000	1,73	66,00	314,60	380,60	0,011
119	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - mreže kuchyňa	kg	220,000	0,97	52,80	160,60	213,40	0,011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdtnosť celkom
120	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,022	42,46	0,00	0,93	0,93	0,000

784		Maľby								
121	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,250	1,94	17,69	11,90	29,59	0,005

<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>64,16</b>	<b>242,36</b>	<b>306,52</b>	<b>0,019</b>
----------	--------------------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	--------------

21-M										Elektromontáže										64,16			178,92			243,08			0,019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
122	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	1,41	0,00	7,05	7,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach										
46-M		0,00			28,44		28,44		0,000	
145	946	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	6,000	3,44	0,00	20,64	20,64	0,000
146	946	460560133	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	6,000	1,30	0,00	7,80	7,80	0,000
95-M Revízie										
147	950	950105001	Revízia bleskozvod	zvod	1,000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,000
HZS		0,00			1 810,40		1 810,40		0,000	
148	HZS	HZS000115	Demontáž zvodu bleskozvodu	ks	1,000	23,90	0,00	23,90	23,90	0,000
149	HZS	HZS000115	Demontáž a montáž zvodu bleskozvodu- omietka	ks	3,000	23,90	0,00	71,70	71,70	0,000
150	HZS	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - autožeriav	hod	35,000	33,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,000
151	HZS	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	30,000	18,66	0,00	559,80	559,80	0,000
Celkom							27 473,55	33 446,69	60 920,24	182,709

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Pavilón A	EČO	
		Miesto	Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa	00691798	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	SK1020762644
Spracoval	Ing. Milan Štupák		
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	03.01.2020		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	71 754,32	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	63 178,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	22 925,61	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	11 168,65	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	616,72					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	3 255,52					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		172 899,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		3 348,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		176 247,46
Objedávateľ				24	DPH 20,00 % z 176 247,46		35 249,49
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		211 496,95
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C  
 Objekt: SO 02 Pavilón A

Objednávateľ: Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa  
 Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS  
 Miesto: Parcela č. 3014/348, k.ú. Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Milan Štupák  
 Dátum: 3. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>71 754,32</b>	<b>63 178,64</b>	<b>134 932,96</b>	<b>223,494</b>	<b>15,316</b>
1	Zemné práce	0,00	8 846,82	8 846,82	0,000	1,296
2	Zakladanie	374,72	241,35	616,07	31,127	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	59 541,67	33 596,36	93 138,03	90,736	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 837,93	18 021,68	29 859,61	101,632	14,021
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 472,43	2 472,43	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>22 925,61</b>	<b>11 168,65</b>	<b>34 094,26</b>	<b>11,567</b>	<b>2,567</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 767,15	1 035,13	3 802,28	0,905	0,000
713	Izolácie tepelné	14 143,77	1 163,59	15 307,36	3,691	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	892,92	495,25	1 388,17	0,353	0,252
762	Konštrukcie tesárske	1 190,91	1 283,74	2 474,65	3,484	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	3 245,58	5 453,57	8 699,15	0,989	0,752
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	685,28	873,17	1 558,45	2,145	1,563
776	Podlahy povlakové	0,00	864,20	864,20	0,000	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>616,72</b>	<b>3 255,52</b>	<b>3 872,24</b>	<b>0,165</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	616,72	2 668,52	3 285,24	0,165	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00	237,00	237,00	0,000	0,000
95-M	Revízie	0,00	350,00	350,00	0,000	0,000
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>95 296,65</b>	<b>80 950,81</b>	<b>176 247,46</b>	<b>235,226</b>	<b>17,883</b>



ROZPOČET

Stavba: Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C  
Objekt: SO 02 Pavilón A

Objednávateľ: Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa  
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS  
Miesto: Parcela č. 3014/348, k.

Spracoval: Ing. Milan Štupák  
Dátum: 3. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV      Práce a dodávky HSV      71 754,32      63 178,64      134 932,96      223,494

1      Zemné práce										
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,100	9,24	0,00	37,88	37,88	0,000
2	001	114203103	Rozobratie dlažby betónových tvárnic do cementovej malty	m3	0,950	41,83	0,00	39,74	39,74	0,000
3	001	120901122	Búranie konštrukcii z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	12,500	153,00	0,00	1 912,50	1 912,50	0,000
4	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	94,519	49,84	0,00	4 710,83	4 710,83	0,000
5	001	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	94,519	9,90	0,00	935,74	935,74	0,000
6	001	133211101	Výkop pre opravu a napojenie laticového lapača strešných splavenín	m3	15,092	56,22	0,00	848,47	848,47	0,000
7	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachtier ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	15,092	10,21	0,00	154,09	154,09	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtier, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,231	3,39	0,00	207,57	207,57	0,000

2      Zakladanie										
9	011	271573001	Násyp so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	15,037	40,97	374,72	241,35	616,07	31,127

6      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
10	014	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	72,000	8,23	76,32	516,24	592,56	1,818
11	011	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	149,800	1,72	52,43	205,23	257,66	0,959
12	011	622460232	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	149,800	11,85	756,49	1 018,64	1 775,13	3,068
13	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 451,900	11,00	8 667,84	7 303,06	15 970,90	4,791

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdtnosť celkom
14	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	32,635	20,92	462,44	220,28	682,72	0,193
15	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	158,800	1,59	47,64	204,85	252,49	0,011
17	011	622466118	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	m2	158,800	5,34	520,86	327,13	847,99	0,079
16	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 484,535	1,95	1 172,78	1 722,06	2 894,84	0,594
18	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením- detaily	m2	168,000	4,80	556,08	250,32	806,40	0,697
19	011	622491401	Fasádný náter BAUMIT NanoporColor	m2	158,800	6,00	585,97	366,83	952,80	0,086
20	011	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	6,000	33,23	110,34	89,04	199,38	0,119
21	011	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	1 245,650	42,00	37 568,80	14 748,50	52 317,30	40,446
22	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	200,250	32,00	2 545,18	3 862,82	6 408,00	3,731
23	011	625251434	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 80 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	32,635	31,76	616,48	420,01	1 036,49	0,405
24	011	625251435	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	149,800	33,00	3 139,81	1 803,59	4 943,40	1,953
25	014	627452410	Pretmelenie a vyplnenie otvorov (PUR pena + tmel)	m2	29,800	6,94	160,32	46,49	206,81	0,040
26	246	246960001210	Bostik Bau SMP betongrau, MS - polymerný tesniaci tmel	ks	65,000	6,00	390,00	0,00	390,00	0,026
27	231	231710000800	SOU DAL PUR pena montážna 300 ml	ks	25,000	4,94	123,50	0,00	123,50	0,020
28	011	631571001	Násyp z kameniva riečného	m3	15,870	49,97	382,31	410,71	793,02	29,153
29	011	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do cem malty MC-10	m2	9,800	33,82	250,88	80,56	331,44	2,427
30	311	311950001000	Doplňkové kotvy Ejootherm STR U 2 G dl. 195 mm	ks	3 011,546	0,45	1 355,20	0,00	1 355,20	0,120

Počet kusov v balení: 100 kusov, na palete: 3000.

9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 837,93	18 021,68	29 859,61	101,632
32	221	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	116,000	8,50	568,40	417,60	986,00	17,531
33		ABO 13-10	Chodníkový obrubník /1000x100x250/ Premac	ks	117,160	5,19	608,06	0,00	608,06	5,624
34	221	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	4,400	1,66	0,00	7,30	7,30	0,000
35	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,400	5,79	1,28	24,20	25,48	0,000
36	005	938902302	Čistenie betónového podkladu pred nanesením hydroizolácie - stien	m2	148,680	5,26	10,41	771,65	782,06	0,000
37	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 704,500	2,40	0,00	4 090,80	4 090,80	40,891

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdtnosť celkom
38	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 704,500	1,36	2 147,67	170,45	2 318,12	0,000
39	003	941941296	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 m do 30 m	m2	1 704,500	0,46	596,58	187,49	784,07	0,000
40	003	941941298	Priplatok za každý deň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, sada 400 m2, šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	8 522,500	0,08	596,58	85,22	681,80	0,000
41	003	941944842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 704,500	1,17	0,00	1 994,27	1 994,27	33,732
42	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	85,000	6,47	215,05	334,90	549,95	0,525
43	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 704,500	0,90	903,39	630,66	1 534,05	0,085
44	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 704,500	0,62	0,00	1 056,79	1 056,79	0,000
45	003	944945013	Montáž záchytnéj striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	8,49	18,56	15,40	33,96	0,015
46	003	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnéj striešky nad 2 m	m	4,000	1,61	5,84	0,60	6,44	0,009
47	003	944945813	Demontáž záchytnéj striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	2,33	0,00	9,32	9,32	0,000
48	003	949941101	Stavebný výťah	deň	95,000	17,78	0,00	1 689,10	1 689,10	0,000
49	011	953945101	BAUMIT Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	156,570	6,98	579,31	513,55	1 092,86	0,059
50	011	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	195,000	2,48	163,80	319,80	483,60	0,006
51	011	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	7,000	1,58	2,94	8,12	11,06	0,000
52	429	429720339300	Mriežka ventilačná kovová, hranatá FASAIR so sieťkou, rozmery šxvxhr 200x200x10 mm, farba biela	ks	7,000	5,99	41,93	0,00	41,93	0,002
53	011	953993011	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	5,000	7,81	8,95	30,10	39,05	0,004
54	283	283870004100	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS2 XPS dvojkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 600x150x160 mm	ks	5,000	20,08	100,40	0,00	100,40	0,005
Dvojkomorová budka z extrudovaného XPS polystyrénu vhodná na zapracovanie do zateplovacej vrstvy, alebo aj na fasádu (po fasádnej úprave). Na budke je vždy potrebné urobiť povrchovú úpravu a montovať ju pod striešku - musí byť chránená podobne ako ostatné časti zateplovacieho systému. V jednotlivých komorách sú pripravené hniezdne kolinky - vtáky tak nemusia strácať jednu hniezdnu sezónu stavaním hniezda.										
Budka poskytuje úkryt pre dva hniezdne páry dážďovníkov tmavých, prípadne pre vrabce, alebo sýkorky. Vletové otvory sú spevnené, vo vnútri je ochranná cementová vrstva.										
55	011	953993052	Montáž budky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 2 a viac komorami	ks	5,000	9,95	13,90	35,85	49,75	0,012

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdtnosť celkom
56	283	283810004190	Búdka pre netopiere BAT-MAN MAXI-B XPS dvojkomorová, polystyrén, švxhr 1000x500x100 mm <i>Búdka pre netopiere. Je vyrobená z extrudovaného XPS polystyrénu, dvojkomorová, vhodná na zapracovanie do zateplovacej vrstvy alebo aj na fasádu (po fasádnej úprave). Na búdke je vždy potrebné urobiť povrchovú úpravu a ak je na vrstve zateplenia tak aj namontovať striešku - búdka musí byť chránená podobne ako ostatné časti zateplovacieho systému. Poskytuje úkryt pre niekoľko desiatok netopierov. Vhodná aj na zimovanie netopierov. Vnútrajšok búdky je opatrený vrstvou umožňujúcou zavesenie netopierov a zároveň chrániacou steny</i>	ks	5,000	45,31	226,55	0,00	226,55	0,020
57	011	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	189,950	2,90	265,93	284,93	550,86	0,019
58	011	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Plus (plastový)	m	687,800	3,00	1 506,28	557,12	2 063,40	0,172
59	011	953995221	BAUMIT Ukončovací profil (PVC)	m	155,000	2,80	193,75	240,25	434,00	0,008
60	011	959941132	Chemická kotva + závitová tyč AM 12x360- /8,8/žiarový pozink + lepiaca hmota Hiliti HIIT-HY 200	ks	460,000	6,00	1 499,60	1 260,40	2 760,00	0,161
61	311	311210001300	Podložka oceľová M16 1428	ks	460,000	0,11	50,60	0,00	50,60	2,751
31	013	971045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien do betónu -0,00001t	cm	27 099,000	0,06	812,97	812,97	1 625,94	0,000
62	013	971045803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien do betónu -0,00001t	cm	17 480,000	0,07	699,20	524,40	1 223,60	0,000
63	013	978015251	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	65,000	0,84	0,00	54,60	54,60	0,000
64	013	978059631	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	64,200	4,69	0,00	301,10	301,10	0,000
65	013	978071211	Odsedkanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	64,200	5,74	0,00	368,51	368,51	0,000
66	013	978071251	Odsedkanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	23,005	6,96	0,00	160,11	160,11	0,000
67	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,883	9,44	0,00	168,82	168,82	0,000
68	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,883	6,62	0,00	118,39	118,39	0,000
69	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,883	12,33	0,00	220,50	220,50	0,000
70	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	445,000	0,39	0,00	173,55	173,55	0,000
71	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,883	14,00	0,00	250,36	250,36	0,000
72	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	3,750	14,00	0,00	52,50	52,50	0,000
73	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,000

<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>0,00</b>		<b>2 472,43</b>		<b>2 472,43</b>		<b>0,000</b>
74	011	998012023	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m	t	214,994	11,50	0,00	2 472,43	2 472,43	0,000

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>									
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
							<b>22 925,61</b>	<b>11 168,65</b>	<b>34 094,26</b>	<b>11,567</b>
							<b>2 767,15</b>	<b>1 035,13</b>	<b>3 802,28</b>	<b>0,905</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdnosť celkom
75	711	711111221	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIDIC-C2, betón, podklad, zvislá	m2	244,260	12,54	2 159,26	903,76	3 063,02	0,684
76	711	711111221-1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIDIC-C2, betón-podklad,lepenie tep.isolácie	m2	42,400	9,40	292,56	106,00	398,56	0,178
77	631	631261113	Tkanina ASO Asosystémvíles, SCHOMBURG	m2	286,660	1,10	315,33	0,00	315,33	0,043
Plošná hmotnosť = 145 g/m2.										
78	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,803	31,59	0,00	25,37	25,37	0,000

<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>		<b>14 143,77</b>		<b>1 163,59</b>		<b>15 307,36</b>		<b>3,691</b>
79	713	713141250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	574,950	2,00	0,00	1 149,90	1 149,90	0,000
80	283	283720008500	UNI PROFI hr. 200 mm ,(2600x1200) ISOVER	m2	689,940	8,00	5 519,52	0,00	5 519,52	2,691
Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.										
81	283	283720006500	ISOVER S (70 kPa), (1200x2000) hr. 100 mm, ORSIL	m2	689,940	12,50	8 624,25	0,00	8 624,25	1,000
Minimálna objemová hmotnosť: 14,5 kg/m3.										
82	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,393	34,83	0,00	13,69	13,69	0,000

<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>		<b>892,92</b>		<b>495,25</b>		<b>1 388,17</b>		<b>0,353</b>
83	721	721100906	Oprava dažďového zvodu napojenie	ks	7,000	13,20	18,69	73,71	92,40	0,018
84	721	721171113	Potrubié z PVC - oprava napojenia dažďovej kanalizácie	m	14,000	28,54	195,58	203,98	399,56	0,079
85	721	721242117	Lapač strešných splavenín liatinový - montáž vrátane doplnkov	ks	7,000	88,40	560,91	57,89	618,80	0,248
86	721	721242121	Napojenie - oprava liatinového lapača	ks	7,000	28,07	117,74	78,75	196,49	0,008
87	721	721242805	Demontáž lapača strešných splavenín DN 150, -0,03522t	ks	7,000	7,42	0,00	51,94	51,94	0,000
88	721	721300942	Prečistenie lapačov strešných splavenín	ks	7,000	2,91	0,00	20,37	20,37	0,000
89	721	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,353	24,39	0,00	8,61	8,61	0,000

<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>		<b>1 190,91</b>		<b>1 283,74</b>		<b>2 474,65</b>		<b>3,484</b>
90	762	762355131	Montáž pomocných ochranných látok z fošni - ochrana krytiny-lešenie	m	57,300	12,82	24,64	709,95	734,59	0,011
91	605	605110000100	Material ochrana strechy - lešenie	m3	3,274	187,22	612,96	0,00	612,96	1,801
92	762	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	70,000	5,80	0,00	406,00	406,00	0,000
93	605	6051026000	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek hr.40mm	m3	3,040	182,01	553,31	0,00	553,31	1,672
94	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	3,484	48,16	0,00	167,79	167,79	0,000

<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>		<b>3 245,58</b>		<b>5 453,57</b>		<b>8 699,15</b>		<b>0,989</b>
95	764	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	m	8,100	21,93	52,08	125,55	177,63	0,020
96	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	9,000	0,91	0,00	8,19	8,19	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdnosť celkom
97	764	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	1,450	17,49	6,90	18,46	25,36	0,002
98	764	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	197,200	19,00	1 007,69	2 739,11	3 746,80	0,327
99	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	197,200	1,21	0,00	238,61	238,61	0,000
100	764	764422810	Demontáž oplechovania vikiera rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	19,000	1,39	0,00	26,41	26,41	0,000
101	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš 600 mm, -0,00337t	m	32,000	1,32	0,00	42,24	42,24	0,000
102	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, - 0,00290t	ks	17,000	1,68	0,00	28,56	28,56	0,000
103	764	764453944	Odpadové rúry kolená - oprava - pl kotlíňa	ks	4,000	24,62	22,00	76,48	98,48	0,014
104	764	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	19,000	5,79	36,10	73,91	110,01	0,002
105	553	553440039600	Koleno lisované pozink K 150, 72°, priemer 150 mm, KJG	ks	19,000	12,06	229,14	0,00	229,14	0,014
106	764	764454242	Montáž objímky skrutkovacej pre zateplenie, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	42,000	2,57	0,00	107,94	107,94	0,000
107	553	553440042200	Objímka lisovaná pozink pre zateplenie	ks	42,000	1,97	82,74	0,00	82,74	0,013
108	764	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	83,750	25,70	1 251,23	901,15	2 152,38	0,245
109	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	83,750	1,07	0,00	89,61	89,61	0,000
110	764	764454903	Demontáž a spätná montáž zvodových rúr - pl kotlíňa	m	14,000	8,81	46,48	76,86	123,34	0,030
111	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000	1,21	0,00	1,21	1,21	0,000
112	764	764721118	Oplechovanie ríms vikiera z plechov LINDAB rš. 600 mm	m	19,500	25,79	186,42	316,49	502,91	0,115
113	764	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmurovíek,ukončenie tep izolácie z plechov LINDAB rš. 580 mm	m	32,000	26,39	324,80	519,68	844,48	0,207
114	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,989	63,81	0,00	63,11	63,11	0,000

765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				685,28	873,17	1 558,45	2,145
115	765	765331125	Betónová krytina BRAMAC spätná montáž	m2	62,500	13,35	409,38	425,00	834,38	2,132
116	765	765332880	Demontáž betónovej krytiny ułożenej na sucho, na ďalšie použitie , sklon strechy do 45° , -0,025t	m2	62,500	4,10	0,00	256,25	256,25	0,000
117	765	765901345	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S od 22° do 35° , na krokvy	m2	62,000	6,19	275,90	107,88	383,78	0,013
118	765	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,145	39,18	0,00	84,04	84,04	0,000

776		Podlahy povlakové				0,00	864,20	864,20	0,000
119	775	776990100	Zamietanie podkladu pred kladením povlakovýčk podláh	m2	580,000	0,49	284,20	284,20	0,000
120	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýčk podláh	m2	580,000	1,00	580,00	580,00	0,000

<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>616,72</b>	<b>3 255,52</b>	<b>3 872,24</b>	<b>0,165</b>
----------	--------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmdtnosť celkom
<b>21-M      Elektromontáže      616,72      2 668,52      3 285,24      0,165</b>										
121	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	40,000	1,41	0,00	56,40	56,40	0,000
122	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	1,26	50,40	0,00	50,40	0,040
123	921	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	10,000	17,52	0,00	175,20	175,20	0,000
124	345	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	10,000	2,95	29,50	0,00	29,50	0,003
125	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	2,72	0,00	21,76	21,76	0,000
126	354	354410064600	Štítko orientačný zemiaci	ks	8,000	0,48	3,84	0,00	3,84	0,000
127	921	210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	m	16,000	16,33	0,00	261,28	261,28	0,000
128	354	354410055800	Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	ks	16,000	12,14	194,24	0,00	194,24	0,082
129	921	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	102,400	3,91	0,00	400,38	400,38	0,000
130	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AIMgSi drôt zvodový O 8-10	m	102,400	1,86	0,00	190,46	190,46	0,000
131	354	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al	kg	13,824	6,06	83,77	0,00	83,77	0,014
132	921	210220803	Skrutý zvod pri zatepľovacom systéme AIMgSi drôt zvodový O 8	m	102,400	14,10	0,00	1 443,84	1 443,84	0,000
133	345	345710009300	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	102,400	1,15	117,76	0,00	117,76	0,017
134	345	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	61,440	0,30	18,43	0,00	18,43	0,001
135	921	210220853	Svorka zliatina AIMgSi spojovacia SS	ks	40,000	1,74	0,00	69,60	69,60	0,000
136	354	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AIMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	40,000	1,31	52,40	0,00	52,40	0,004
137	354	354410013000	Svorka spojovacia zliatina AIMgSi označenie SS 2 skrutky bez príložky Al	ks	16,000	1,13	18,08	0,00	18,08	0,001
138	921	210220856	Svorka zliatina AIMgSi na odkvapový žlab SO	ks	10,000	2,48	0,00	24,80	24,80	0,000
139	354	354410013800	Svorka okapová zliatina AIMgSi označenie SO Al	ks	10,000	3,15	31,50	0,00	31,50	0,002
140	921	210220862	Svorka zliatina AIMgSi skúšobná	ks	10,000	2,48	0,00	24,80	24,80	0,000
141	354	354410016500	Svorka uzemňovacia zliatina AIMgSi označenie SR 03 B Al	ks	10,000	1,68	16,80	0,00	16,80	0,001
<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach      0,00      237,00      237,00      0,000</b>										
142	946	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	50,000	3,44	0,00	172,00	172,00	0,000
143	946	460560133	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	50,000	1,30	0,00	65,00	65,00	0,000
<b>95-M      Revízie      0,00      350,00      350,00      0,000</b>										
144	950	950105001	Revízia bleskozvodu	zvod	10,000	35,00	0,00	350,00	350,00	0,000
<b>HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby      0,00      3 348,00      3 348,00      0,000</b>										
145	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce autozariadení	hod	70,000	33,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
146	HZS	HZS000115	Demontáž zvodu bleskozvodu	ks	10,000	23,90	0,00	239,00	239,00	0,000
147	HZS	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	50,000	15,98	0,00	799,00	799,00	0,000

**Celkom**

**95 296,65      80 950,81      176 247,46      235,226**