

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
SPŠ Bardejovská 24

Objekt:
01 - Plynofikácia

JKSO:
Miesto: Bardejovská 24, Prešov

ČS:
Dátum: 8. 8. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GASKO XTech, s.r.o.

IČO: 52710513
IČ DPH: SK2121118384

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Neupauer Gabriel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 278,77
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 278,77	23,00%	754,12

Cena s DPH	v EUR	4 032,89
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: SPŠ Bardejovská 24

Objekt: **01 - Plynofikácia**

Miesto: Bardejovská 24, Prešov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: GASKO XTech, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2025

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Neupauer
Gabriel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 278,77

PSV - Práce a dodávky PSV

3 278,77

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

3 278,77

ROZPOČET



Stavba: SPŠ Bardejovská 24

Objekt: **01 - Plynofikácia**

Miesto: Bardejovská 24, Prešov

Dátum: 8. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: GASKO XTech, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Neupauer Gabriel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 278,77

D PSV Práce a dodávky PSV

3 278,77

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

3 278,77

1	K	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	1,00	49,00	49,00
2	K	734109214.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	súb.	1,00	81,54	81,54
3	M	13442	K85 111-616 guľ.ven.priř.DN 50nerez-plyn	ks	1,00	92,20	92,20
4	K	723190907.S	Napustenie plynovodu	úsek	1,00	7,21	7,21
5	K	950506035.S	Odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	úsek	1,00	7,21	7,21
6	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	3,00	28,00	84,00
7	K	230072302.S	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	1,00	25,00	25,00
8	M	215613110	RTP 25 D2-P priamy G1-G5/4 - 25 m3/h	ks	1,00	233,47	233,47
9	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	2,00	15,00	30,00
10	M	1230403	HERZ GK na plyn s páčkou DN25, PN4, vnút.závit	ks	2,00	13,79	27,58
11	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	4,00	18,00	72,00
12	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	2,00	15,00	30,00
13	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,00	16,00	32,00
14	M	1230403	HERZ GK na plyn s páčkou DN25, PN4, vnút.závit	ks	2,00	13,79	27,58
15	M	1230405	HERZ GK na plyn s páčkou DN40, PN4, vnút.závit	ks	2,00	34,30	68,60
16	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	2,00	1,49	2,98
17	K	723221003.S	Montáž zátky pre rozvod plynu s jedným závitom G 1/2	ks	2,00	4,36	8,72
18	M	FT207/10	Zátka - šesthran 3/8"	ks	2,00	0,84	1,68
19	K	723260801.S.1	Demontáž plastovej plynovej skrinky	ks	2,00	49,00	98,00
20	K	723260801.S.2	Montáž plastovej plynovej skrinky	ks	2,00	52,00	104,00
21	M	41242	Skrinka pl. S 300 DC prázdna 50x51x23cm, šedá-PLT-GAS-KIT	ks	2,00	118,00	236,00
22	K	723260801.S.3	Demontáž oceľovej plynovej skrinky	ks	1,00	75,00	75,00
23	K	723260801.S.4	Montáž oceľovej plynovej skrinky	ks	1,00	180,00	180,00
24	M	412421	Plynová oceľová skrinka 2100x1000x600	ks	1,00	1 365,00	1 365,00
25	M	436/10C	Dlažba chodníková 50x50x(6/7/8/10cm) + ukotvenie skrinky	ks	2,00	45,00	90,00
26	K	01	Práca revízného technika	kpl.	1,00	250,00	250,00