

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Oprava chodby na II. poschodí školského internátu**

JKSO

Názov objektu **Oprava chodby na II. poschodí školského internátu**

EČO

Miesto

SOŠtechnická

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Kalstav s.r.o. Prešov

Spracoval

36506427

SK2022015666

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

25.02.2026

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 886,50	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	14 474,63	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 495,25	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	6 999,77	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	881,71					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 151,34					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 889,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 33 889,20

24 DPH 23,00 % z 33 889,20 7 794,52

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **41 683,72**

**E Prípochty a odpochty**

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodby na II. poschodí školského internátu  
**Objekt:** Oprava chodby na II. poschodí školského internátu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Kalstav s.r.o. Prešov

Miesto: SOŠtechnická

Spracoval:

Dátum: 25. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 193,70</b>	<b>0,313</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>2 193,70</b>	<b>0,313</b>
1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	204,600	4,02	822,49	0,313
2	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	204,600	0,25	51,15	0,000
3	974031122.S	Vysekanie rýh pre elektroinštaláciu v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	224,000	2,55	571,20	0,000
4	974031132.S	Vysekanie rýh pre elektroinštaláciu v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	175,000	3,67	642,25	0,000
5	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,951	31,06	29,54	0,000
6	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,951	9,68	9,21	0,000
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,239	15,97	3,82	0,000
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,951	0,28	0,27	0,000
9	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,951	13,92	13,24	0,000
10	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,510	1,56	14,84	0,000
11	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,239	66,40	15,87	0,000
12	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	19,82	19,82	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>29 817,35</b>	<b>6,882</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>16 025,11</b>	<b>6,078</b>
13	611411121.S	Zasekanie náterov a omietok soklov + náter	m2	575,800	2,86	1 646,79	0,046
14	5859330300	BAUMIT zmes na zvýšenie priľnavosti Betónkontakt č. 21508	kg	85,799	3,50	300,30	0,000
15	611431215	Penetračný náter stien na zvýšenie priľnavosti pod omietku	m2	575,800	3,63	2 090,15	0,000
16	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	145,000	3,89	564,05	0,440
17	612426111.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 10 cm2	m	224,000	3,02	676,48	0,392
18	612426121.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 15 cm2	m	175,000	4,51	789,25	0,460
19	612460207.S	Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	575,800	11,46	6 598,67	3,224
20	612460271.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm /sokel/	m2	284,200	10,28	2 921,58	1,268
21	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	128,400	3,41	437,84	0,247
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>142,32</b>	<b>0,000</b>
22	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,960	48,08	142,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**783 Nátery**

						<b>4 584,14</b>	<b>0,233</b>
23	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej omietok a betónových povrchov stien sokla dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	284,200	11,76	3 342,19	0,119
24	783891210.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, latexové /podklad/	m2	284,200	4,37	1 241,95	0,114

**784 Maľby**

						<b>6 007,09</b>	<b>0,501</b>
25	784100010.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	575,800	3,39	1 951,96	0,176
26	784103271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, biele na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	575,800	3,76	2 165,01	0,268
27	784401802.S	Namáčanie malieb mazľavým mydlom /pred oškrabaním/	m2	575,800	0,62	357,00	0,006
28	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	275,800	1,27	350,27	0,000
29	784410010.S	Obalenie sklobetónov, vypínačov, el rozvádzačov, oc. dverí a pod. páskou výšky do 3,80 m	ks	62,000	1,55	96,10	0,000
30	784418011.S	Zakrývanie otvorov dverí fóliou	m2	97,200	1,31	127,33	0,015
31	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	182,400	5,26	959,42	0,036

**21-M Elektromontáže**

						<b>2 674,25</b>	<b>0,070</b>
32	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	105,000	2,02	212,10	0,000
33	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	105,000	0,33	34,65	0,003
34	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	105,000	0,74	77,70	0,001
35	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA	ks	20,000	0,35	7,00	0,000
36	345410014890	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC čierna KP 68/2HF FA, Dxh 73x30 mm, KOPOS	ks	20,000	1,40	28,00	0,000
37	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	105,000	8,61	904,05	0,000
38	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	105,000	2,29	240,45	0,011
39	210010440.S	Krabica prístrojová vysoká do betónu bez podpory	ks	25,000	5,25	131,25	0,000
40	345410003910.S	Krabica prístrojová z PP do betónu SB-KP 68-70/L	ks	25,000	3,38	84,50	0,002
41	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	12,000	6,76	81,12	0,000
42	345340007905	Spínač Forix jednopolový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	12,000	5,38	64,56	0,001
43	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	6,06	24,24	0,000
44	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,29	5,16	0,000
45	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	4,000	4,27	17,08	0,000
46	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	175,000	0,95	166,25	0,000
47	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	175,000	0,71	124,25	0,025
48	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	138,000	1,03	142,14	0,000
49	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	138,000	1,31	180,78	0,026
50	210960323.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia -0,00023 t	m	58,000	0,41	23,78	0,000
51	210960324.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia -0,00034 t	m	102,000	0,45	45,90	0,000
52	210967227.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 -0,00014 t	m	98,600	0,26	25,64	0,000
53	210967228.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 -0,00019 t	m	149,200	0,28	41,78	0,000
54	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	26,367	0,45	11,87	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>22-M</b>		<b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>				<b>384,44</b>	<b>0,000</b>
55	220260003.S	Krabica KR 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	20,000	10,12	202,40	0,000
56	220270837.S	Šnúra silnopr. CGLG, CYLY, CYSY do 3 x 1,5 uložená do rúr alebo lišty, zatiahnutie, bez ukonč. a zapojenia	m	98,400	1,85	182,04	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 878,15</b>	<b>0,107</b>
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>1 878,15</b>	<b>0,107</b>
57	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	57,000	2,34	133,38	0,000
58	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	57,000	10,74	612,18	0,002
59	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	57,000	19,87	1 132,59	0,105
<b>Celkom</b>						<b>33 889,20</b>	<b>7,302</b>