

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava chodby na II. poschodí školského internátu	JKSO	
Názov objektu	Oprava chodby na II. poschodí školského internátu	EČO	
Objednávateľ		Miesto	SOŠtechnická
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Kalstav s.r.o. Prešov	IČ DPH	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.03.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 547,90	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	16 337,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 688,85	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	7 504,48	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	881,71					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 151,34					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 111,71	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 37 111,71
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		45 647,40
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodby na II. poschodí školského internátu

Objekt: Oprava chodby na II. poschodí školského internátu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Kalstav s.r.o. Prešov

Miesto: SOŠtechnická

Spracoval:

Dátum: 16. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 197,92 0,315

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 197,92 0,315

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	204,600	4,02	822,49	0,313
2	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	204,600	0,25	51,15	0,000
3	953995118	BAUMIT Dilatačný profil E - priebežný	m	7,000	9,03	63,21	0,002
4	974031122.S	Vysekanie rýh pre elektroinštaláciu v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	224,000	2,55	571,20	0,000
5	974031132.S	Vysekanie rýh pre elektroinštaláciu v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	175,000	3,67	642,25	0,000
6	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	83,500	3,69	308,12	0,000
7	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,967	28,73	142,70	0,000
8	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	8,631	9,00	77,68	0,000
9	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,253	12,35	52,52	0,000
10	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,361	0,35	13,78	0,000
11	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,965	13,92	69,11	0,000
12	979082121.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,920	1,56	74,76	0,000
13	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,253	67,99	289,16	0,000
14	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	19,79	19,79	0,000

M Práce a dodávky M 31 337,33 9,021

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 442,11 8,217

15	611411121.S	Zasekanie náterov a omietok soklov + náter	m2	575,800	2,86	1 646,79	0,046
16	5859330300	BAUMIT zmes na zvýšenie prílnavosti Betónkontakt č. 21508	kg	85,799	3,50	300,30	0,000
17	611431215	Penetračný náter stien na zvýšenie prílnavosti pod omietky	m2	575,800	3,63	2 090,15	0,000
18	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	145,000	3,89	564,05	0,440
19	612426111.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 10 cm2	m	224,000	3,02	676,48	0,392
20	612426121.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 15 cm2	m	175,000	4,51	789,25	0,460
21	612460203.S	Vnúťorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	83,500	14,85	1 239,98	2,104
22	612460207.S	Vnúťorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	575,800	11,46	6 598,67	3,224
23	612460271.S	Vnúťorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm /sokel/	m2	284,200	10,28	2 921,58	1,268
24	612467125	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, kontaktný mostík, ozn. 4020	m2	83,500	2,12	177,02	0,035

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	128,400	3,41	437,84	0,247
99 Presun hmôt HSV						245,30	0,000
26	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,102	48,08	245,30	0,000
783 Nátery						4 584,14	0,233
27	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej omietok a betónových povrchov stien sokla dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	284,200	11,76	3 342,19	0,119
28	783891210.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, latexové /podklad/	m2	284,200	4,37	1 241,95	0,114
784 Maľby						6 007,09	0,501
29	784100010.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	575,800	3,39	1 951,96	0,176
30	784103271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, biele na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	575,800	3,76	2 165,01	0,268
31	784401802.S	Namáčanie malieb mazľavým mydlom /pred oškrabaním/	m2	575,800	0,62	357,00	0,006
32	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	275,800	1,27	350,27	0,000
33	784410010.S	Oblepenie sklobetónov, vypínačov, el rozvádzačov, oc. dverí a pod. páskou výšky do 3,80 m	ks	62,000	1,55	96,10	0,000
34	784418011.S	Zakrývanie otvorov dverí fóliou	m2	97,200	1,31	127,33	0,015
35	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	182,400	5,26	959,42	0,036
21-M Elektromontáže						2 674,25	0,070
36	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	105,000	2,02	212,10	0,000
37	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	105,000	0,33	34,65	0,003
38	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	105,000	0,74	77,70	0,001
39	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA	ks	20,000	0,35	7,00	0,000
40	345410014890	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC čierna KP 68/2HF FA, Dxh 73x30 mm, KOPOS	ks	20,000	1,40	28,00	0,000
41	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	105,000	8,61	904,05	0,000
42	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	105,000	2,29	240,45	0,011
43	210010440.S	Krabica prístrojová vysoká do betónu bez podpory	ks	25,000	5,25	131,25	0,000
44	345410003910.S	Krabica prístrojová z PP do betónu SB-KP 68-70/L	ks	25,000	3,38	84,50	0,002
45	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	12,000	6,76	81,12	0,000
46	345340007905	Spínač Forix jednopolový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	12,000	5,38	64,56	0,001
47	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	6,06	24,24	0,000
48	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,29	5,16	0,000
49	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	4,000	4,27	17,08	0,000
50	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	175,000	0,95	166,25	0,000
51	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	175,000	0,71	124,25	0,025
52	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	138,000	1,03	142,14	0,000
53	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	138,000	1,31	180,78	0,026
54	210960323.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia -0,00023 t	m	58,000	0,41	23,78	0,000
55	210960324.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia -0,00034 t	m	102,000	0,45	45,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	210967227.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 -0,00014 t	m	98,600	0,26	25,64	0,000
57	210967228.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 -0,00019 t	m	149,200	0,28	41,78	0,000
58	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	26,367	0,45	11,87	0,000

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 384,44 0,000

59	220260003.S	Krabica KR 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	20,000	10,12	202,40	0,000
60	220270837.S	Šnúra silnopr. CGLG, CYLY, CYSY do 3 x 1,5 uložená do rúr alebo lišty, zatiahnutie, bez ukonč. a zapojenia	m	98,400	1,85	182,04	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 576,46 0,154

766 Konštrukcie stolárske 1 878,15 0,107

61	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	57,000	2,34	133,38	0,000
62	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	57,000	10,74	612,18	0,002
63	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	57,000	19,87	1 132,59	0,105

776 Podlahy povlakové 698,31 0,046

64	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	172,600	1,26	217,48	0,000
65	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	172,600	2,26	390,08	0,008
66	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm, BRENO	m	17,605	1,29	22,71	0,029
67	247440001100.S	Lepidlo disperzné univerzálne pre bežné druhy podlahovín	kg	10,000	6,56	65,60	0,010
68	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,959	0,35	2,44	0,000

Celkom 37 111,71 9,490