

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Reštaurácia Sen- stavebné úpravy

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SOŠ GaS, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 473,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 273,51	23,00%	1 672,91

Cena s DPH

v EUR

8 146,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

1
Ruž
K
IČ DP

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Reštaurácia Sen- stavebné úpravy

Objekt: **02 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ: SOŠ GaS, Sídlisto duklianskych hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: MD4real s.r.o.

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 473,51

HSV - Práce a dodávky HSV	384,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	327,21
M - Práce a dodávky M	4 295,34
21-M - Elektromontáže	3 984,34
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	311,00
OST - Ostatné	1 535,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	258,75

ROZPOČET

Stavba:

Reštaurácia Sen- stavebné úpravy

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

SOŠ GaS, Sídliisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 473,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				384,42
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				57,21
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhyh	m2	3,000	19,07	57,21
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				327,21
2	K	971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	20,000	1,76	35,20
3	K	971038441.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,08600t	ks	1,000	7,61	7,61
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	30,000	2,02	60,60
5	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	20,000	5,76	115,20
6	K	974049341.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00220t	m	10,000	10,86	108,60
D	M		Práce a dodávky M				4 295,34
D	21-M		Elektromontáže				3 984,34
7	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	40,000	5,75	230,00
8	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	5,75	115,00
9	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	5,75	5,75
10	M	345340007956	Spínač R5, zapustený, biely, napr. Valena Life komplet	ks	1,000	5,73	5,73
11	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	11,50	23,00
12	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	2,000	8,05	16,10
13	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	5,75	28,75
14	M	345520000481	Zásuvka 2P+T, s detskou ochranou, biela, napr. Valena Life, komplet	ks	5,000	5,18	25,90
15	K	210111611.S	Signálka LED chodbová červená / biela	ks	1,000	11,50	11,50
16	M	1	Súprava pre invalidov do WC, s nap. zdrojom na lištu, biela, napr.: 4013984124866, alebo ekvivalent	ks	1,000	356,73	356,73
17	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	172,50	345,00
18	M	RP1	Rozvádzač RP1	ks	1,000	207,00	207,00
19	M	RP2	Rozvádzač RP2	ks	1,000	207,00	207,00
20	K	R	Úprava v Rozvádzači R1, vr. materiálu	ks	1,000	230,00	230,00
21	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	4,000	11,50	46,00
22	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	3,00	450,00
23	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	150,000	0,66	99,00
24	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	100,000	3,00	300,00
25	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	100,000	1,06	106,00
26	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	4,00	80,00
27	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	20,000	3,45	69,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	8,000	4,60	36,80
29	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	8,000	0,26	2,08
30	K	220300921.S	Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	50,000	1,15	57,50
31	M	3450644900	Svorka WAGO 3x 0,5-2,5	ks	50,000	0,21	10,50
32	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,500	50,00	125,00
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	90,00	450,00
34	K	OS	Osvetľovacia sústava - zoznam vid' samostatná príloha	ks	1,000	800,00	800,00
35	K	PD	Presun dodávok	%	1,500	50,00	75,00
36	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	120,00	120,00
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,500	60,00	150,00
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				311,00
38	K	220261632.S	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdo pál. tehle alebo stred. tvrdom kameni D 8 mm	ks	120,000	2,30	276,00
39	M	3451100053	Príchytka OBO GRIP15	ks	20,000	0,55	11,00
40	M	3451100055	Úchytka hmoždinková pre ťahovacie pásy s páskou	ks	100,000	0,24	24,00
D OST			Ostatné				1 535,00
41	K	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	5,000	14,00	70,00
42	K	HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	hod	5,000	18,00	90,00
43	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	5,000	23,00	115,00
44	K	HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	40,000	20,00	800,00
45	K	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	460,00	460,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				258,75
46	K	001100001.S	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	57,50	57,50
47	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	86,25	86,25
48	K	001400055.S	Vyznačenie káblvej trasy a rozmeriavanie prístrojov	eur	1,000	57,50	57,50
49	K	001400056.S	Foto - videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním a zásypom	eur	1,000	57,50	57,50

