REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1

Stavba: **Oprava podlahy v triede vrátane vysprávky stien- SOŠ Gastronómie a služieb Prešov**

JKSO:
Miesto: SOŠ Gastronómie a služieb Prešov

KS:
Dátum: 25.8.2026

Objednávateľ:
SOŠ Gastronómie a služieb Prešov

IČO: 17078482
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

IČO: 47 550 571
IČ DPH: SK202 398 4193

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 133,67**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**11 133,67**	**2 560,74**

Cena s DPH **v** **EUR** **13 694,41**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a p ka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1		
Stavba:	**Oprava podlahy v triede vrátane vysprávky stien- SOŠ Gastronómie a služieb Prešov**		
Miesto:	**SOŠ Gastronómie a služieb Prešov**	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb Prešov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**11 133,67**	**13 694,41**
3	**Oprava podlahy- triedy- PVC podlaha**	11 133,67	13 694,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava podlahy v triede vrátane vysprávky stien- SOŠ Gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

1 - Oprava podlahy- trieda- PVC podlaha

JKSO:		KS:	
Miesto:	Prešov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	17078482
	SOŠ Gastronómie a služieb Prešov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47550571
	StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	IČ DPH:	SK202 398 4193
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 133,67**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 133,67	23,00%	2 560,74

Cena s DPH **v EUR** **13 694,41**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpi	ečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava podlahy v triede vrátane vysprávky stien- SOŠ Gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

1 - Oprava podlahy- trieda- PVC podlaha

Miesto:	Prešov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb Prešov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 133,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 518,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 164,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 168,38
99 - Presun hmôt HSV	185,45
PSV - Práce a dodávky PSV	5 615,13
775 - Podlahy vlysové a parketové	556,50
776 - Podlahy povlakové	3 527,55
777 - Podlahy syntetické	1 531,08

ROZPOČET

Stavba:

Oprava podlahy v triede vrátane vysprávky stien- SOŠ Gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

1 - Oprava podlahy- trieda- PVC podlaha

Miesto:	Prešov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb Prešov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 133,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 518,54
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 164,71
1	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 35 % štukových	m2	23,232	19,10	443,73
	VV		((((8,9+6,4)*2)*3,2)+(8,9*6,4))*0,15		23,232		
	VV		Súčet		23,232		
2	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	56,960	0,69	39,30
	VV		m.č				
	VV		8,9*6,4		56,960		
	VV		Súčet		56,960		
3	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*0,063*	*1,28*	*0,08*
4	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*25,500*	*7,12*	*181,56*
6	K	632452689.S1	Cementová samonivelizačná stierka plnená sklotextilným vláknom, hr. do 10 mm	m2	56,960	26,34	1 500,04
	VV		m.č				
	VV		8,9*6,4		56,960		
	VV		Súčet		56,960		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 168,38
7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,960	1,28	72,91
	VV		56,960		371,110		
8	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	56,960	4,68	266,57
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,760	18,27	160,05
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	210,240	0,52	109,32
	VV		8,76*24 'Prepočítané koeficientom množstva		210,240		
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,760	13,98	122,46
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,600	1,62	141,91
	VV		8,76*10 'Prepočítané koeficientom množstva		87,600		
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,760	99,60	872,50
14	K	979089712.S1	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	262,21	262,21
30	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	154,880	1,65	255,55
32	K	115588855.S1	Náter zárubní, vrátane očistenia, odmastenia a pod.	ks	1,000	35,00	35,00
33	K	158855668.S1	Náter vykurovacích telies	ks	3,000	25,00	75,00
34	K	144817545.S1	Prípravné práce k realizácii malieb- olepovanie, zakrývanie a pod.	m2	154,880	0,30	46,46
35	K	784451111.S1	Maľby z maliarskych zmesí soklov, oteruvzdornou soklovou farbou, ručne nanášané základné dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	45,900	6,50	298,35
31	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané základné dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	108,980	4,13	450,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				185,45
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,440	53,91	185,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 615,13
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				556,50
16	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	56,960	9,77	556,50
	D	776	Podlahy povlakové				3 527,55
17	K	776420010.S1	Lepenie podlahových soklov z PVC+ tmelenie na vrchu	m	30,600	3,25	99,45
18	*M*	*283410017900.S 1*	*Soklová PVC lišta pre ukončenie sokla- biela*	*m*	*33,660*	*3,79*	*127,57*
19	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	56,960	15,94	907,94
	VV		m.č				
	VV		8,9*6,4		56,960		
	VV		Súčet		56,960		
20	*M*	*284110002100.S 1*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*70,630*	*28,02*	*1 979,06*
	VV		56,96*1,24 'Prepočítané koeficientom množstva		70,630		
21	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	56,960	1,31	74,62
	VV		m.č				
	VV		8,9*6,4		56,960		
	VV		Súčet		56,960		
22	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	56,960	5,95	338,91
	VV		56,960		56,960		
	D	777	Podlahy syntetické				1 531,08
23	K	NKP. 2	Výspravky prasklín a miest - odhad do 10% z realizovanej plochy	m2	56,960	1,88	107,08
	VV		56,960		56,960		
24	K	NKP.1	D+M spevnujúceho pen.náteru na nesúdržný podklad a nasiakavé materiály- odhad 50% z plochy	m2	28,480	50,00	1 424,00
	VV		56,96/2		28,480		