

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
07 - Rampa

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 08001

ČS:
Dátum: 17.04.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 4 810,78 |
| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| znižená | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| | 4 810,78 | 5,00% | 240,54 |
| Cena s DPH | | | 5 051,32 |
| | | | v EUR |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt: **07 - Rampa**

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 4 810,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 194,78 |
| 1 - Zemné práce | 311,54 |
| 2 - Zakladanie | 589,22 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 290,39 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 557,20 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 446,43 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 616,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 2 616,00 |

ROZPOČET

Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt: 07 - Rampa

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 4 810,78 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 194,78 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 311,54 |
| 1 | K | 113117111.S | Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého ručne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t | m2 | 7,800 | 6,55 | 51,09 |
| 2 | K | 113117130.S | Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,24000t | m2 | 7,800 | 27,72 | 216,22 |
| 3 | K | 113117141.S | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t | m2 | 7,800 | 5,12 | 39,94 |
| 4 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 7,800 | 0,55 | 4,29 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 589,22 |
| 33 | K | 271533021.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 8 - 16 mm | m3 | 1,950 | 102,30 | 199,49 |
| 29 | K | 273321311.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 | m3 | 1,950 | 128,05 | 249,70 |
| 30 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 2,350 | 23,43 | 55,06 |
| 31 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 2,350 | 7,31 | 17,18 |
| 32 | K | 273362422.S | Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 7,600 | 8,92 | 67,79 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 290,39 |
| 34 | K | 631319163.R | Metličková úprava povrchu betonovej mazaniny | m2 | 7,800 | 37,23 | 290,39 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 557,20 |
| 15 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3,978 | 17,55 | 69,81 |
| 16 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 79,560 | 0,51 | 40,58 |
| 17 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 3,978 | 15,22 | 60,55 |
| 18 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 39,780 | 1,71 | 68,02 |
| 19 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné | t | 3,978 | 80,00 | 318,24 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 446,43 |
| 20 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 8,605 | 51,88 | 446,43 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 2 616,00 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 2 616,00 |
| 21 | K | 767163035.S | Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy | m | 8,130 | 55,07 | 447,72 |
| 22 | M | 553520002900.S | Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru | m | 8,130 | 164,54 | 1 337,71 |
| 23 | K | 767230070.S | Montáž schodiskového madla na stenu | m | 4,500 | 25,19 | 113,36 |
| 24 | M | 553520003700.S | Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované | m | 4,500 | 37,16 | 167,22 |
| 25 | K | 767230075.S | Montáž prídavného madla na zábradlie | m | 8,130 | 27,62 | 224,55 |
| 26 | M | 553520003700.R | Madlo prídavné na stenu pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované | m | 8,130 | 37,16 | 302,11 |
| 27 | K | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 25,927 | 0,90 | 23,33 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
08 - Bleskozvod práce menej

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 17.04.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------|
| Cena bez DPH | | | | -766,10 |
|---------------------|--|--|--|----------------|

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| DPH znížená | -766,10 | 5,00% | -38,31 |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------|
| Cena s DPH | v EUR | -804,41 |
|-------------------|--------------|----------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt: **08 - Bleskozvod práce menej**

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -766,10

M - Práce a dodávky M -766,10

21-M - Elektromontáže -766,10

ROZPOČET

Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt: 08 - Bleskozvod práce menej

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | -766,10 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | -766,10 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | -766,10 |
| 5 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | -5,000 | 17,33 | -86,65 |
| 6 | M | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS | ks | -5,000 | 3,39 | -16,95 |
| 7 | M | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS | ks | -5,000 | 17,69 | -88,45 |
| 22 | K | 210220306 | Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu | ks | -4,000 | 9,39 | -37,56 |
| 23 | M | 354410024800 | Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350 | ks | -4,000 | 5,90 | -23,60 |
| 26 | K | 210220803 | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 | m | -36,500 | 12,33 | -450,05 |
| 27 | M | 345710009300 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 | m | -36,500 | 1,14 | -41,61 |
| 28 | M | 345710038300 | Príchytká pre rúrku z PVC S32 | ks | -10,950 | 0,13 | -1,42 |
| 29 | M | 354410064200 | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | -4,928 | 4,02 | -19,81 |