REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/003
Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 17.4.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 08001

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 823,85**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**#ODKAZ!**	**#ODKAZ!**
znížená	5,00%	**5 823,85**	**291,19**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 115,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 29.10

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/003

Stavba: **SOŠ gastronómie a služieb Prešov**

Miesto:

Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**5 823,85**	**6 115,04**
07	**Rampa**	4 810,78	5 051,32
08	**Bleskozvod práce menej**	-1 143,71	-1 200,90
09	**Bleskozvod prace naviac**	1 475,20	1 548,96
10	**ELI Plošina**	681,58	715,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
07 - Rampa

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 08001

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 810,78**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 810,78	5,00%	240,54
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 051,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovi[illegible]

Dátum a podpis

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
07 - Rampa

Miesto:

Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 810,78**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 194,78
1 - Zemné práce	311,54
2 - Zakladanie	589,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	290,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	557,20
99 - Presun hmôt HSV	446,43
PSV - Práce a dodávky PSV	2 616,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 616,00

ROZPOČET

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
07 - Rampa

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 810,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 194,78
	D	1	Zemné práce				311,54
1	K	113117111.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého ručne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	7,800	6,55	51,09
2	K	113117130.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,24000t	m2	7,800	27,72	216,22
3	K	113117141.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	7,800	5,12	39,94
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,800	0,55	4,29
	D	2	Zakladanie				589,22
33	K	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 8 - 16 mm	m3	1,950	102,30	199,49
29	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,950	128,05	249,70
30	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,350	23,43	55,06
31	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,350	7,31	17,18
32	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,600	8,92	67,79
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				290,39
34	K	631319163.R	Metličková úprava povrchu betonovej mazaniny	m2	7,800	37,23	290,39
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				557,20
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,978	17,55	69,81
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,560	0,51	40,58
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,978	15,22	60,55
18	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,780	1,71	68,02
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,978	80,00	318,24
	D	99	Presun hmôt HSV				446,43
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,605	51,88	446,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 616,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 616,00
21	K	767163035.S	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	8,130	55,07	447,72
22	*M*	*553520002900.S*	*Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru*	*m*	*8,130*	*164,54*	*1 337,71*
23	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,500	25,19	113,36
24	*M*	*553520003700.S*	*Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované*	*m*	*4,500*	*37,16*	*167,22*
25	K	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	8,130	27,62	224,55
26	*M*	*553520003700.R*	*Madlo prídavné na stenu pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované*	*m*	*8,130*	*37,16*	*302,11*
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,927	0,90	23,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
09 - Bleskozvod prace naviac

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 08001

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 475,20**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 475,20	5,00%	73,76
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 548,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotovi**

Dátum a podpis: Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
09 - Bleskozvod prace naviac
Miesto:

Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 475,20**
M - Práce a dodávky M	1 475,20
21-M - Elektromontáže	1 475,20

ROZPOČET

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
09 - Bleskozvod prace naviac

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 475,20**
	D	M	Práce a dodávky M				1 475,20
	D	21-M	Elektromontáže				1 475,20
34	K	210220854	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn drôt zvodový O 8-10	m	80,000	2,70	216,00
35	*M*	*354410012920*	*Drôt bleskozvodový FeZni, d 10 mm, Fe*	*kg*	*50,000*	*2,48*	*124,00*
36	K	210220855	Podpera vedenia na stenu PV17	ks	40,000	2,50	100,00
37	*M*	*354410012785*	*Podpera vedenia na stenu PV17*	*ks*	*40,000*	*2,14*	*85,60*
38	K	210220856	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	24,000	3,00	72,00
39	*M*	*354410011689*	*Držiak ochranného uholníka DOU*	*ks*	*24,000*	*3,92*	*94,08*
40	K	210220857	Ochranný uholník 2m	ks	8,000	2,00	16,00
41	*M*	*354410385476*	*Ochranný uholník 2m*	*ks*	*8,000*	*8,60*	*68,80*
42	K	210220858	Označenie zvodu 1 - 8	ks	8,000	0,84	6,72
43	*M*	*354410012910*	*Označenie zvodu*	*ks*	*8,000*	*1,50*	*12,00*
44	K	354410012854	Projekt BLZ - (PSV)	ks	1,000	400,00	400,00
45	K	354410012522	Revízna správa	ks	1,000	280,00	280,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
10 - ELI Plošina

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 08001

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**681,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	681,58	5,00%	34,08
Cena s DPH	**v EUR**		**715,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
10 - ELI Plošina

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**681,58**
M - Práce a dodávky M	681,58
21-M - Elektromontáže	681,58

ROZPOČET

Stavba:
SOŠ gastronómie a služieb Prešov
Objekt:
10 - ELI Plošina

Miesto: Dátum: 17.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**681,58**
	D	M	Práce a dodávky M				681,58
	D	21-M	Elektromontáže				681,58
1	K	210221589	Prúdový chránič kombinovaný B16A/30mA	ks	1,000	7,80	7,80
2	*M*	*246220004234*	*Prúdový chránič kombinovaný B16A/30mA*	*ks*	*1,000*	*36,90*	*36,90*
3	K	210220201	Elektroinštalačná lišta 20x20	m	20,000	3,80	76,00
4	*M*	*354410022600*	*Elektroinštalačná lišta 20x20*	*m*	*20,000*	*1,20*	*24,00*
5	K	210220240	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	2,80	84,00
6	*M*	*354410001502*	*Kábel CYKY-J 3x2,5*	*m*	*30,000*	*1,64*	*49,20*
7	K	210220245	Vodiče CYA 6 ohybné H07V-K	m	30,000	2,30	69,00
8	*M*	*354410004223*	*Vodiče CYA 6 ohybné H07V-K*	*m*	*30,000*	*1,42*	*42,60*
9	K	210220246	Inštalačná krabica 75x75	ks	1,000	4,60	4,60
10	*M*	*354410018692*	*Inštalačná krabica 75x75*	*ks*	*1,000*	*9,48*	*9,48*
11	*M*	*354410004311*	*Podružný materiál*	*sub*	*1,000*	*38,00*	*38,00*
12	*M*	*354410012522*	*Revízna správa*	*hod*	*6,000*	*40,00*	*240,00*