

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STÚPAČIEK SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Objekt:

01 - WC ženy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

09.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK2023984193

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 746,09**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	16 746,09	23,00%	3 851,60

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20 597,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Sí

/3

11. DEC. 2025

Dátum a podpis:

Dátum a podpis

pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU STUPAČIEK SOCIALNYCH ZARIADENÍ

Objekt:

**01 - WC ženy**

Miesto:

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**16 746,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 671,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

951,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 301,87

99 - Presun hmôt HSV

418,67

### PSV - Práce a dodávky PSV

13 331,35

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 296,52

763 - Konštrukcie - drevostavby

209,75

766 - Konštrukcie stolárske

2 054,98

771 - Podlahy z dlaždíc

1 580,20

781 - Obklady

4 338,05

783 - Nátery

438,50

784 - Maľby

413,35

### OST - Ostatné

742,98

# ROZPOČET

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STÚPAČIEK SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Objekt:

01 - WC ženy

Miesto:

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 746,09**

D HSV Práce a dodávky HSV **2 671,76**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **951,22**

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravená plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	9,574	11,33	108,47
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV "WC ženy"

VV 0,9\*1,2

1,080

VV 0,8\*1,2

0,960

VV 0,78\*1,2

0,936

VV 0,73\*1,2

0,876

VV 3,61\*1,585

5,722

VV Súčet

**9,574**

2	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	33,424	8,39	280,43
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV "WC ženy"

VV 0,9\*1,6\*2

2,880

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 0,8\*1,6\*2

2,560

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 0,78\*1,6\*2

2,496

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 0,83\*1,6\*2

2,656

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 3,61\*1,6\*2

11,552

VV -4\*0,6\*1,6

-3,840

VV 1,525\*1,6\*2

4,880

VV -0,8\*1,6

-1,280

VV Súčet

**33,424**

3	K	612451071.S1	Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou po demontáži obkladov	m2	14,573	17,66	257,36
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

VV "WC ženy"

VV 48,576\*0,3

14,573

VV Súčet

**14,573**

4	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	7,200	4,46	32,11
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

VV 1,2\*6

7,200

VV Súčet

**7,200**

5	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	48,576	5,13	249,19
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV "kabínky"

VV 0,9\*1,6\*2

2,880

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 0,8\*1,6\*2

2,560

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 0,78\*1,6\*2

2,496

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV 0,83\*1,6\*2

2,656

VV -0,6\*1,6

-0,960

VV 1,2\*1,6\*2

3,840

VV Medzisúčet

**22,112**

VV "predsieň"

VV 1,525\*3,2\*2

9,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			3,61*3,2*2		23,104		
VV			-0,6*2,0*4		-4,800		
VV			<b>Medzisúčtet</b>		<b>26,464</b>		
VV			<b>Súčtet</b>		<b>48,576</b>		
6	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	9,694	0,95	9,21
VV			"WC ženy"				
VV			0,9*1,2		1,080		
VV			0,8*1,2		0,960		
VV			0,78*1,2		0,936		
VV			0,83*1,2		0,996		
VV			3,61*1,585		5,722		
VV			<b>Súčtet</b>		<b>9,694</b>		
7	M	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	1,939	7,45	14,45
VV			9,694*0,2 *Prepočítané koeficientom množstva		1,939		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 301,87
8	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26,610	5,12	136,24
VV			"Dámske WC"				
VV			1,2*8		9,600		
VV			0,9*2		1,800		
VV			0,8*2		1,600		
VV			0,78*2		1,560		
VV			0,83*2		1,660		
VV			1,585*2		3,170		
VV			3,61*2		7,220		
VV			<b>Súčtet</b>		<b>26,610</b>		
9	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	9,694	7,60	73,67
VV			"kabínky WC ženy"				
VV			1,2*0,9		1,080		
VV			1,2*0,8		0,960		
VV			1,2*0,78		0,936		
VV			1,2*0,83		0,996		
VV			"predsieň WC ženy"				
VV			1,585*3,61		5,722		
VV			<b>Súčtet</b>		<b>9,694</b>		
10	K	965081712.S	Búranie dlažieb a obkladov, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	33,104	3,70	122,48
58	K	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. Do 10 mm	m2	9,694	32,28	312,92
11	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	0,73	2,92
12	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	2,910	2,00	5,82
13	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	10,027	1,60	16,04
14	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	14,570	13,41	195,38
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,321	20,83	27,52
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,099	0,61	15,31
VV			1,321*19		25,099		
VV			<b>Súčtet</b>		<b>25,099</b>		
17	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,321	18,16	23,99
18	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,778	2,05	48,74
VV			1,321*18		23,778		
VV			<b>Súčtet</b>		<b>23,778</b>		
19	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,321	7,03	9,29
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,321	120,59	159,30
21	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	152,25	152,25

D 99

Presun hmôt HSV

418,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,755	61,98	418,67
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>13 331,35</b>
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>4 296,52</b>
23	K	725110814.S	Demontáž záchoda -0,03420t	súb.	2,000	30,45	60,90
24	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej	ks	4,000	54,80	219,20
25	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná	ks	4,000	288,18	1 152,72
26	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	30,45	60,90
27	K	725219501.S1	Montáž setu umývadla na dosku vrátane batérie a príslušenstva	ks	2,000	91,35	182,70
28	M	64213010101	Set umývadlo na dosku / umývadlo, batéria, doska pod umývadlo 800x500mm, sífón, konzola na uchytenie dosky	ks	2,000	627,10	1 254,20
29	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	30,45	60,90
30	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	9,75	19,50
31	K	72501100102	Hrubá montáž rozvodov a sanity	súb	1,000	778,90	778,90
59	K	72501100103.S1	Prečistenie rozvodov kanalizácie	súb	1,000	150,00	150,00
60	K	72501100104.S1	Monitoring a kamerová diagnostika poruchy	súb	1,000	120,00	120,00
61	K	72501100105.S1	Odstránenie poškodených častí potrubia a odstránenie poruchy	súb	1,000	230,00	230,00
32	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,838	0,37	6,60
<b>D 763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>209,75</b>
33	K	763119111.S	SDK - ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom	m	3,200	3,06	9,79
	VV		"WC ženy"				
	VV		3.2		3,200		
	VV		Súčet		3,200		
34	K	763126602.S1	SDK kastlík RBI 12,5mm	m2	3,860	51,16	197,48
	VV		"WC ženy"				
	VV		(0,31+0,35)+3.2		3,860		
	VV		Súčet		3,860		
35	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,702	1,46	2,48
<b>D 766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>2 054,98</b>
36	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	57,87	231,48
37	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	54,81	219,24
38	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600x1970mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	4,000	297,80	1 191,20
58	K	1122334455.S1	D+M drevených prahov	ks	5,000	80,75	403,75
39	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,496	0,98	9,31
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>1 580,20</b>
40	K	771575131.S1	Montáž podláh z dlaždíc keramickej do tmelu	m2	9,574	38,18	365,54
	VV		"WC ženy"				
	VV		0,9*1,2		1,080		
	VV		0,8*1,2		0,960		
	VV		0,78*1,2		0,936		
	VV		0,73*1,2		0,876		
	VV		3,61*1,585		5,722		
	VV		Súčet		9,574		
41	M	597740003300.S1	Dlaždice keramickej protišmykové	m2	10,531	41,71	439,25
	VV		9.574*1.1 'Prepočítané koeficientom množstva		10,531		
42	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	9,574	1,91	18,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"WC ženy"				
VV			0,9*1,2		1,080		
VV			0,8*1,2		0,960		
VV			0,78*1,2		0,936		
VV			0,73*1,2		0,876		
VV			3,61*1,585		5,722		
VV			Súčet		9,574		
43	K	631311121.S1	Oprava podlahy a stien po vybúraní dlažieb	m2	33,104	21,92	725,64
44	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,628	4,75	31,48
<b>D 781</b>			<b>Obklady</b>				<b>4 338,05</b>
45	K	781445014.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	48,576	38,18	1 854,63
VV			"kabinky"				
VV			0,9*1,6*2		2,880		
VV			-0,6*1,6		-0,960		
VV			1,2*1,6*2		3,840		
VV			0,8*1,6*2		2,560		
VV			-0,6*1,6		-0,960		
VV			1,2*1,6*2		3,840		
VV			0,78*1,6*2		2,496		
VV			-0,6*1,6		-0,960		
VV			1,2*1,6*2		3,840		
VV			0,83*1,6*2		2,656		
VV			-0,6*1,6		-0,960		
VV			1,2*1,6*2		3,840		
VV			Medzisúčet		22,112		
VV			"predsieň"				
VV			1,525*3,2*2		9,760		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			3,61*3,2*2		23,104		
VV			-0,6*2,0*4		-4,800		
VV			Medzisúčet		26,464		
VV			Súčet		48,576		
46	M	597640001520.S1	Obkladačky keramické	m2	53,434	41,71	2 228,73
VV			48,576*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		53,434		
47	K	781491111.S	Montáž profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny	m	10,400	9,03	93,91
VV			3,2		3,200		
VV			1,2*6		7,200		
VV			Súčet		10,400		
48	M	283410018250.S	Profil ukončovaci oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 8 mm	m	12,500	6,09	76,13
VV			12,3762376237624*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		12,500		
49	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,586	2,68	84,65
<b>D 783</b>			<b>Nátery</b>				<b>438,50</b>
50	K	783220101	Repasácia zárubní vrátane náteru	ks	5,000	75,52	377,60
VV			"WC ženy"				
VV			"60"				
VV			4		4,000		
VV			"80"				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		5,000		
51	K	783426360.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm dvojnásobné	súb	1,000	60,90	60,90
<b>D 784</b>			<b>Maľby</b>				<b>413,35</b>
52	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	42,998	1,82	78,26
57	K	784410101.S1	Olepovanie a ochrana zariadení predmetov a armatúr	kpl	1,000	146,16	146,16
53	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	9,574	1,68	16,08
VV			"WC ženy"				
VV			0,9*1,2		1,080		
VV			0,8*1,2		0,960		
VV			0,78*1,2		0,936		
VV			0,73*1,2		0,876		
VV			3,61*1,585		5,722		
VV			Súčet		9,574		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	42,998	4,02	172,85
<b>D OST</b>			<b>Ostatné</b>				<b>742,98</b>
55	K	9990101	Montáž zrkadla	ks	2,000	18,27	36,54
56	M	9990102	Zrkadlo	ks	2,000	97,44	194,88
58	K	1111111	Drobné elektroinštalačné práce	kpl	1,000	511,56	511,56

