

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA HAVARILNEHO STAVU STÚPAČIEK SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Objekt:

02 - WC muži

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

09.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK2023984193

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

17 383,07

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	17 383,07	23,00%	3 998,11

Cena s DPH

v EUR

21 381,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

S

5/3

11. DEC. 2025

Dátum a podpis:

Dátum a

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STÚPAČIEK SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Objekt:

02 - WC muži

Miesto:

Dátum:

09.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 383,07

HSV - Práce a dodávky HSV	4 516,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	616,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 872,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 591,86
99 - Presun hmôt HSV	436,03
PSV - Práce a dodávky PSV	12 239,44
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	4 131,59
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	661,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	204,06
766 - Konštrukcie stolárske	1 067,86
771 - Podlahy z dlaždíc	1 353,25
781 - Obklady	4 045,92
783 - Nátery	449,44
784 - Maľby	325,59
OST - Ostatné	627,27

ROZPOČET

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STÚPAČIEK SOCIALNYCH ZARIADENÍ

Objekt:

02 - WC muži

Miesto:

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 383,07

D HSV Práce a dodávky HSV 4 516,36

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 616,15

1	K	317162301	Keramický preklad KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	20,38	40,76
2	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	13,344	43,12	575,39

VV	"WC muži - sklad"		
VV	1,2*3,2	3,840	
VV	1,25*3,2	4,000	
VV	"kabínky"		
VV	2,47*3,2	7,904	
VV	-0,6*2,0*2	-2,400	
VV	Súčet	13,344	

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 872,32

3	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	8,260	11,33	93,59
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

VV	"WC muži"		
VV	"kabínky WC muži"		
VV	1,05*1,2	1,260	
VV	1,05*1,16	1,218	
VV	"chodbička WC muži"		
VV	2,47*1,2	2,964	
VV	1,16*1,25	1,450	
VV	"sklad"		
VV	1,2*1,14	1,368	
VV	Súčet	8,260	

4	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	12,960	8,39	108,73
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV	"WC muži"		
VV	"kabínky"		
VV	1,05*1,6*4	6,720	
VV	1,2*1,6	1,920	
VV	1,16*1,6	1,856	
VV	"sklad"		
VV	1,2*1,6	1,920	
VV	1,14*1,6	1,824	
VV	-0,8*1,6	-1,280	
VV	Súčet	12,960	

5	K	612451071.S1	Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou po demontáži obkladov	m2	13,814	17,66	243,96
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

VV	"WC muži"		
VV	46,048*0,3	13,814	
VV	Súčet	13,814	

6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	39,715	3,10	123,12
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

7	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	26,752	13,60	363,83
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	5,300	4,46	23,64
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

VV	3,2	3,200	
VV	1,05*2	2,100	
VV	Súčet	5,300	

9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,752	12,34	330,12
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			1,2*3,2*2		7,680		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			1,14*3,2		3,648		
VV			1,24*3,2		3,968		
VV			2,47*3,2		7,904		
VV			1,2*3,2		3,840		
VV			1,16*3,2		3,712		
VV			-0,6*2,0*2		-2,400		
VV			Súčet		26,752		
10	K	612460114.S	Príprava vnútorného podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	46,048	5,13	236,23
11	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	8,260	0,95	7,85
12	M	585520000750.S	<i>Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady</i>	kg	1,652	7,45	12,31
VV			8,26*0,2 *Prepočítané koeficientom množstva		1,652		
13	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	107,15	214,30
14	M	553310007200.S	<i>Zárubňa oceľová 600x1970mm</i>	ks	2,000	57,32	114,64
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 591,86
15	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	23,440	5,12	120,01
VV			"WC muži"				
VV			1,2*2		2,400		
VV			1,05*2		2,100		
VV			1,16*2		2,320		
VV			1,05*2		2,100		
VV			2,47*2		4,940		
VV			2,45*2		4,900		
VV			1,2*2		2,400		
VV			1,14*2		2,280		
VV			Súčet		23,440		
16	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	8,260	7,60	62,78
VV			"kabínky WC muži"				
VV			1,05*1,2		1,260		
VV			1,05*1,16		1,218		
VV			"chodbička WC muži"				
VV			2,47*1,2		2,964		
VV			1,16*1,25		1,450		
VV			"sklad"				
VV			1,2*1,14		1,368		
VV			Súčet		8,260		
17	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápenno-cementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	3,840	7,56	29,03
VV			1,2*3,2		3,840		
VV			Súčet		3,840		
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb a obkladov, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	28,100	3,70	103,97
74	K	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. Do 10 mm	m2	8,260	32,28	266,63
19	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,73	1,46
20	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,400	39,15	93,96
VV			"WC muži"				
VV			0,6*2,0*2		2,400		
VV			Súčet		2,400		
21	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	8,260	2,00	16,52
22	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	12,960	1,60	20,74
23	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	13,814	13,41	185,25
VV			46,048*0,3		13,814		
VV			Súčet		13,814		
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,507	20,83	52,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,633	0,61	29,06
	VV		2.507*19		47,633		
	VV		Súčet		47,633		
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,507	18,16	45,53
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,126	2,05	92,51
	VV		2.507*18		45,126		
	VV		Súčet		45,126		
28	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,507	7,03	17,62
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	2,507	120,59	302,32
30	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	152,25	152,25
D	99		Presun hmôt HSV				436,03
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,035	61,98	436,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 239,44
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 131,59
32	K	725110814.S	Demontáž záchoda -0,03420t	súb.	2,000	30,45	60,90
33	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej	ks	2,000	54,80	109,60
34	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná	ks	2,000	288,18	576,36
35	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	1,000	55,35	55,35
36	M	551790000620.S	Napájací zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie	ks	1,000	77,59	77,59
37	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramickej + keramickej zástena	ks	1,000	465,56	465,56
38	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	30,45	60,90
39	K	725219501.S1	Montáž setu umývadla na dosku vrátane batérie a príslušenstva	ks	1,000	91,35	91,35
40	M	64213010101	Set umývadlo na dosku / umývadlo, batéria, doska pod umývadlo 800x500mm, sifón, konzola na uchytenie dosky	ks	1,000	627,10	627,10
41	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	30,45	60,90
42	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	9,75	19,50
43	K	72501100102	Hrubá montáž rozvodov a sanity	súb.	1,000	1 420,00	1 420,00
43	K	72501100103.S1	Prečistenie rozvodov kanalizácie	súb.	1,000	150,00	150,00
43	K	72501100104.S1	Monitoring a kamerová diagnostika poruchy	súb.	1,000	120,00	120,00
43	K	72501100105.S1	Odstránenie poškodených častí potrubia a odstránenie poruchy	súb.	1,000	230,00	230,00
44	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,524	0,37	6,48
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				661,73
45	K	735154140.S1	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm vrátane príslušenstva	ks	2,000	55,35	110,70
46	M	484530065700.S1	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi vrátane príslušenstva	ks	2,000	270,60	541,20
47	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,840	2,03	9,83
D	763		Konštrukcie - drevostavby				204,06
48	K	763119111.S	SDK - ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom	m	3,200	3,06	9,79
	VV		"WC ženy"				
	VV		3,2		3,200		
	VV		Súčet		3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	763126602.S1	SDK kastlík RBI 12,5mm	m2	3,750	51,16	191,85
	VV		"WC ženy"				
	VV		(0,2+0,35)+3,2		3,750		
	VV		Súčet		3,750		
50	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,655	1,46	2,42
D 766			Konštrukcie stolárske				1 067,86
51	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	57,87	115,74
52	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	54,81	109,62
53	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600x1970mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	2,000	297,80	595,60
77	K	1122334455.S1	D+M drevených prahov	ks	3,000	80,75	242,25
54	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,748	0,98	4,65
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 353,25
55	K	771575131.S1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	8,260	38,18	315,37
	VV		"kabínky WC muži"				
	VV		1,05*1,2		1,260		
	VV		1,05*1,16		1,218		
	VV		"chodbička WC muži"				
	VV		2,47*1,2		2,964		
	VV		1,16*1,25		1,450		
	VV		"sklad"				
	VV		1,2*1,14		1,368		
	VV		Súčet		8,260		
56	M	597740003300.S1	Dlaždice keramické protišmykové	m2	9,086	41,71	378,98
	VV		8,26*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		9,086		
57	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	8,260	1,91	15,78
	VV		"kabínky WC muži"				
	VV		1,05*1,2		1,260		
	VV		1,05*1,16		1,218		
	VV		"chodbička WC muži"				
	VV		2,47*1,2		2,964		
	VV		1,16*1,25		1,450		
	VV		"sklad"				
	VV		1,2*1,14		1,368		
	VV		Súčet		8,260		
58	K	631311121.S1	Oprava podlahy a stien po výbúraní dlažieb	m2	28,100	21,92	615,95
	VV		8,26*0,3		2,478		
	VV		Súčet		2,478		
59	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,719	4,75	27,17
D 781			Obklady				4 045,92
60	K	781445014.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	46,048	38,18	1 758,11
	VV		"WC muži - kabinky"				
	VV		1,2*1,6*2		3,840		
	VV		1,05*1,6*2		3,360		
	VV		-0,6*1,6		-0,960		
	VV		1,16*1,6*2		3,712		
	VV		1,05*1,6*2		3,360		
	VV		-0,6*1,6		-0,960		
	VV		Medzisúčet		12,352		
	VV		"Chodbička WC muži"				
	VV		2,47*3,2*2		15,808		
	VV		-0,6*2,0*2		-2,400		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		2,45*3,2*2		15,680		
	VV		Medzisúčet		27,488		
	VV		"sklad"				
	VV		1,2*1,6*2		3,840		
	VV		1,14*1,6*2		3,648		
	VV		-0,8*1,6		-1,280		
	VV		Medzisúčet		6,208		
	VV		Súčet		46,048		
61	M	597640001520.S1	Obkladačky keramické	m2	50,653	41,71	2 112,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		46,048*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva			50,653		
62	K	781491111.S	Montáž profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny	m	5,600	9,03	50,57
63	M	283410018250.S	Profil ukončovaci oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 8 mm	m	7,500	6,09	45,68
VV		7,42574257425743*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva			7,500		
64	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,409	2,68	78,82
D 783		Nátery					449,44
65	K	783220101	Repasácia zárubní vrátane náteru	ks	2,000	75,52	151,04
66	K	783222100.S1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	ks	2,000	30,75	61,50
67	K	783226100.S1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	ks	2,000	18,45	36,90
68	K	783426360.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm dvojnásobné	súb	1,000	200,00	200,00
D 784		Maľby					325,59
69	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	24,970	1,82	45,45
70	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	1,68	33,60
75	K	784410101.S1	Oleповanie a ochrana zariadení predmetov a armatúr	kpl	1,000	146,16	146,16
71	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,970	4,02	100,38
D OST		Ostatné					627,27
72	K	9990101	Montáž zrkadla	ks	1,000	18,27	18,27
73	M	9990102	Zrkadlo 700x2150mm	ks	1,000	97,44	97,44
76	K	1111111	Drobné elektroinštalačné práce	kpl	1,000	511,56	511,56

