

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

JKSO:  
Miesto: Prešov

ČS:  
Dátum: 29.4.2026

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

IČO: 47 550 571  
IČ DPH: SK202 398 4193

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>24 783,14</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	24 783,14	5 700,12

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>30 483,26</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Miesto: Prešov

Dátum: 29.04.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>24 783,14</b>	<b>30 483,26</b>
01	Stavebná časť	15 682,36	19 289,30
02	Elektroinštalácia	4 880,78	6 003,36
03	Zdravotechnická inštalácia	4 220,00	5 190,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Prešov

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK202 398 4193

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 682,36</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	15 682,36	23,00%	3 606,94	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>19 289,30</b>

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

Miesto: Prešov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 682,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**8 469,68**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 736,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 526,48

99 - Presun hmôt HSV

206,74

### PSV - Práce a dodávky PSV

**7 212,68**

763 - Konštrukcie - drevostavby

606,29

775 - Podlahy vlysové a parketové

212,92

776 - Podlahy povlakové

5 006,24

784 - Maľby

1 387,23

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

Miesto: Prešov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 682,36**

D HSV Práce a dodávky HSV **8 469,68**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **4 736,46**

1	K	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukkoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	m2	4,180	18,74	78,33
2	K	611425531.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	4,180	34,46	144,04
3	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	m2	7,878	16,96	133,61
4	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	14,350	3,38	48,50
5	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	56,840	14,50	824,18
39	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	137,010	5,10	698,75
40	K	781445107.S1	D+M keramického obkladu stien- okolo umývadiel	m2	10,000	58,60	586,00
6	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	7,878	35,13	276,75
7	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	56,840	3,46	196,67
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	15,915	0,80	12,73
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	3,278	5,22	17,11
10	K	632452215.S	Úprava podlahy po výbúraní dlažieb cementovým poterom hr. 30 mm	m2	15,915	24,12	383,87
11	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	91,439	14,61	1 335,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 526,48**

12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	54,380	6,02	327,37
13	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	91,439	6,36	581,55
14	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	3,088	10,74	33,17
15	K	962084131.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr. od 50 do 100 mm, -0,10000t	m2	43,966	6,63	291,49
16	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	91,439	8,19	748,89
17	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	15,915	3,11	49,50
18	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	1,00	6,00
19	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,200	32,50	234,00
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,345	17,55	128,90
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	139,555	0,51	71,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,345	15,22	111,79
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	66,105	1,71	113,04
24	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,345	5,93	43,56
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,345	90,00	661,05
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	125,00	125,00

D 99 Presun hmôt HSV 206,74

27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,985	51,88	206,74
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 212,68

D 763 Konštrukcie - drevostavby 606,29

28	K	763138210.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	16,405	32,95	540,54
29	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou pretmelením akrylátovým tmelom	m	16,050	2,47	39,64
30	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,802	4,50	26,11

D 775 Podlahy vlysové a parketové 212,92

31	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	75,774	2,81	212,92
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 776 Podlahy povlakové 5 006,24

32	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	91,880	7,74	711,15
33	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásoch	m2	91,439	11,22	1 025,95
34	M	284110000630.S 1	Podlaha PVC záťažová pre školstvo	m2	115,743	26,83	3 105,38
35	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	91,439	1,60	146,30
36	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,888	0,35	17,46

D 784 Maľby 1 387,23

37	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	286,026	1,51	431,90
38	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	286,026	3,34	955,33

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**02 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK202 398 4193

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 880,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 880,78	23,00%	1 122,58

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 003,36**

---

Projektant

Spracovateľ

---

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**02 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 880,78**

M - Práce a dodávky M

4 880,78

---

21-M - Elektromontáže

4 880,78

---

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**02 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 880,78**

D M Práce a dodávky M

**4 880,78**

D 21-M Elektromontáže

**4 880,78**

1	K	Pol1	Montáž vypínača	ks	5,000	6,76	33,80
2	M	Pol2	Vypínač č.5	ks	5,000	4,96	24,80
3	K	Pol3	Montáž zásuvky	ks	43,000	6,78	291,54
4	M	Pol4	Zásuvka jednonásobná	ks	22,000	4,98	109,56
5	M	Pol5	Zásuvka dvojnásobná	ks	21,000	7,49	157,29
6	M	Pol6	Dátová zásuvka	ks	2,000	14,38	28,76
7	M	Pol7	Rámček	ks	27,000	1,27	34,29
8	K	Pol8	Montáž Svietidla	ks	18,000	13,89	250,02
9	M	Pol9	Svetla prísadené 60 x 60	ks	18,000	36,69	660,42
10	K	Pol10	Drážkovanie a sekanie	ks	1,000	5,92	5,92
11	K	Pol11	Vykružovanie	ks	52,000	4,68	243,36
12	K	Pol12	Demontáž jestvujucej inštalácie	hod.	25,000	16,10	402,50
13	K	Pol13	Úprava v rozvážači	hod.	16,000	19,32	309,12
14	M	Pol14	Ističe B16/1	8	8,000	5,31	42,48
15	M	Pol15	Istič B20/3	ks	2,000	25,73	51,46
16	K	Pol16	Osadenie Inštaláčnej krabice	ks	24,000	2,54	60,96
17	K	Pol17	Inštaláčné krabice	ks	24,000	0,48	11,52
18	K	Pol18	Montáž kábla	ks	530,000	1,42	752,60
19	M	Pol19	Kábel N2xh - j 3 x 1,5	m	95,000	1,23	116,85
20	M	Pol20	Kábel N2xh - j 3 x 2,5	m	255,000	1,75	446,25
21	M	Pol21	Kábel N2xh - j 5 x 4	m	50,000	4,03	201,50
22	M	Pol22	Kábel N2xh - j 5 x 6	m	50,000	5,98	299,00
23	M	Pol23	H07V - J 6 žz	m	80,000	1,39	111,20
24	K	Pol24	Ukončenie káblov	ks	8,000	1,58	12,64
25	K	Pol25	Montáž dátového kábla	m	60,000	1,39	83,40
26	M	Pol26	Dátový kábel	m	60,000	0,90	54,00
27	M	Pol27	Sadra	kg	30,000	1,06	31,80
28	M	Pol28	Spotrebný materiál	ks	1,000	53,74	53,74



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**03 - Zdravotechnická inštalácia**

JKSO:

Miesto: Prešov

ČS:

Dátum: 29.04.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK202 398 4193

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 220,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 220,00	23,00%	970,60

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 190,60**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**03 - Zdravotechnická inštalácia**

Miesto: Prešov

Dátum: 29.04.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 220,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 220,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, vodovod, zariadenie predmety	4 220,00

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu- prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie

Objekt:

**03 - Zdravotechnická inštalácia**

Miesto: Prešov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 220,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 4 220,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, vodovod, zariadenie predmety 4 220,00

2	K	7210101	Dodávka a montáž HT rúra 50, HT rúra 40, HT odbočka 110/50 HT odbočka 50/50, HT odbočka 50/40		0,000	0,00	0,00
3	K	7220101	Nástenný komplet, nástenné koleno, T kus DN 20, 26, redukcia, rúry 20,26, izolácia, HERZ prechod		0,000	0,00	0,00
1	K	725219401.S	Montáž a dodávka umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry JIKA ZETA 60 SO, Batéria Titania IRIS stojanková, rohové ventily, prerobenie plynu, demontáž zariadení predmetov	súb	1,000	4 220,00	4 220,00

