Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108 | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa - 44167-WYP | 1

Uchádzač: | Metrostav a.s.

Čas: | 24.05.2021 - 09:27:28

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotkova cena	Celkova cena
1.		Celková cena v EUR s DPH (CC)	1,2			3046951,9	3656342,28
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC)	1			3046951,9	3046951,9
1.1.1.		Letapa Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, S.Ľubovňa	1			3046951,9	3046951,9
1.1.1.1.		SO 02 Internát a administratíva školy	1			533852,48	533852,48
1.1.1.1.1.		SO 02.01 Stavebná časť	1			328941,54	328941,54
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			125651,82	125651,82
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1			129,77	129,77
1.1.1.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	37,81	m2		1,87	70,7
1.1.1.1.1.1.2.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	0,621	m3		74,94	46,54
1.1.1.1.1.1.3.	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,621	m3		14,98	9,3
1.1.1.1.1.1.4.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0,621	m3		4,42	2,74
1.1.1.1.1.1.5.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,621	m3		0,79	0,49
1.1.1.1.1.2.	2	Zakladanie	1			105,41	105,41
1.1.1.1.1.2.1.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	0,45	m3		199,79	89,91
1.1.1.1.1.2.2.	274361825	Vystuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,014	t		1107,3	15,5
1.1.1.1.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			8230,07	8230,07
1.1.1.1.1.3.1.	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	0,23	m3		266,38	61,27
1.1.1.1.1.3.2.	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	33	ks		26,98	890,34
1.1.1.1.1.3.3.	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	2	ks		37,29	74,58
1.1.1.1.1.3.4.	317165311	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	1	ks		52,81	52,81
1.1.1.1.1.3.5.	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	38,864	m2		40,43	1571,27
1.1.1.1.1.3.6.	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	204,409	m2		26,92	5502,69
1.1.1.1.1.3.7.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	2,1	m2		36,72	77,11
1.1.1.1.1.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	1			135,54	135,54
1.1.1.1.1.4.1.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	47,35	m2		1,51	71,5
1.1.1.1.1.4.2.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tratratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	65,344	m2		0,98	64,04
1.1.1.1.1.5.	5	Komunikácie	1			1303,32	1303,32
1.1.1.1.1.5.1.	564-001	Okapný chodník z vymývaného riečneho štrku,okrúhly,fr.16-32, hr. 100 mm	47,35	m2		24,24	1147,76
1.1.1.1.1.5.2.	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	4,4	m2		3,09	13,6
1.1.1.1.1.5.3.	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	4,4	m2		5,22	22,97
1.1.1.1.1.5.4.	596911140	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8	4,4	m2		12,29	54,08
1.1.1.1.1.5.5.	59246000770	Dlažba betónová zámková PREMAC -normál škárová, rozmer hr.60 mm, sivá	4,623	m2		14,04	64,91
1.1.1.1.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			42676,58	42676,58
1.1.1.1.1.6.1.	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	1488,399	m2		2,28	3393,55
1.1.1.1.1.6.2.	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	4176,786	m2		1,65	6891,7
1.1.1.1.1.6.3.	61246-001	Vnútorná omietka stien hladká kpl.omietkový systém	12,5	m2		14,81	185,13
1.1.1.1.1.6.4.	612470000	Vnútorná omietka stien kpl.om.systém	282,3	m2		10	2823
1.1.1.1.1.6.5.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	38,825	m2		23,1	896,86
1.1.1.1.1.6.6.	622491400	Fasádny náter	1307,21	m2		12	15686,52
1.1.1.1.1.6.7.	625250157	Dotepelnie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s príkotvením	50,473	m2		54,06	2728,57
1.1.1.1.1.6.8.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	1,872	m3		137,59	257,57
1.1.1.1.1.6.9.	632440060	Samonivelizačná stierka hr. do 3 mm	1225,71	m2		4	4902,84
1.1.1.1.1.6.10.	632990000	Vyčistenie a vysprávka podkladu po odstránení pôvodných podláh	1227,71	m2		4	4910,84
1.1.1.1.1.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			37170,46	37170,46
1.1.1.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	82,9	m		6,1	505,69
1.1.1.1.1.7.2.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, txšxv 500x50x200 mm, sivá	170,774	ks		2,63	449,14
1.1.1.1.1.7.3.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2956,987	m2		2,48	7333,33
1.1.1.1.1.7.4.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2956,987	m2		1,6	4731,18
1.1.1.1.1.7.5.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	2490,18	m2		0,55	1369,6
1.1.1.1.1.7.6.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	1307,21	m2		7	9150,47
1.1.1.1.1.7.7.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	145,175	m2		2,89	419,56
1.1.1.1.1.7.8.	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	1,156	m3		25,63	29,63
1.1.1.1.1.7.9.	965-001	Vyb.dreveného paravanu 2400/2000 mm	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.1.1.7.10.	965081712	Búranie dlažieb, bez podkład. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	129,94	m2		2,23	289,77
1.1.1.1.1.7.11.	965081812	Búranie dlažieb terazzových, hr. nad 10 mm, -0,06500t	9,57	m2		3,9	37,32
1.1.1.1.1.7.12.	967031132	Príkresanie rovných osteni, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	0,75	m2		6,84	5,13
1.1.1.1.1.7.13.	967041110	Uprava rovných osteni osekaním a vyspravením pre osadenie nových výťahových dverí -0,06600t	5,23	m2		4,63	24,21
1.1.1.1.1.7.14.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	1	ks		0,69	0,69
1.1.1.1.1.7.15.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	148,828	m2		22,74	3384,35
1.1.1.1.1.7.16.	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	7,375	m2		5,09	37,54
1.1.1.1.1.7.17.	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	3,174	m2		8,1	25,71
1.1.1.1.1.7.18.	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	5	ks		3,82	19,1
1.1.1.1.1.7.19.	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	1	ks		11,14	11,14
1.1.1.1.1.7.20.	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	38,36	m2		5,1	195,64
1.1.1.1.1.7.21.	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	613,65	m2		4,04	2479,15
1.1.1.1.1.7.22.	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	38,645	m2		5,25	202,89
1.1.1.1.1.7.23.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	110,073	t		10,57	1163,47
1.1.1.1.1.7.24.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	66,044	t		7,4	488,73
1.1.1.1.1.7.25.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	110,073	t		13,7	1508
1.1.1.1.1.7.26.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1651,095	t		0,44	726,48
1.1.1.1.1.7.27.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	2,425	t		10,17	24,66
1.1.1.1.1.7.28.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	110,073	t		19,75	2173,94
1.1.1.1.1.8.	90	Ostatné nezaradené položky	1			35079,32	35079,32
1.1.1.1.1.8.1.	90-001	Výťah V1-GEN2 Variable 630 kg +DMT pôvodného aj s dverami	1	ks		33786,38	33786,38
1.1.1.1.1.8.2.	90-002	Zaizolovanie prestupov cez strešnú konštrukciu pre VZT a ZTI	18	ks		71,83	1292,94
1.1.1.1.1.9.	99	Presun hmôt HSV	1			821,35	821,35
1.1.1.1.1.9.1.	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	249,651	t		3,29	821,35
1.1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			202741,24	202741,24
1.1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			12096,31	12096,31
1.1.1.1.1.2.1.1.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	5	m2		17,01	85,05
1.1.1.1.1.2.1.2.	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	30,838	m2		17,01	524,55
1.1.1.1.1.2.1.3.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	19,413	m2		3,39	65,81
1.1.1.1.1.2.1.4.	2,8329E+11	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	22,325	m2		6,81	152,03
1.1.1.1.1.2.1.5.	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	125,65	m2		4,38	550,35
1.1.1.1.1.2.1.6.	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	487,211	m2		5,48	2669,92
1.1.1.1.1.2.1.7.	2,4551E+11	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K, 33,33 kg, SCHOMBURG	2082,189	kg		3,82	7953,96
1.1.1.1.1.2.1.8.	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	19,413	m2		3,59	69,69
1.1.1.1.1.2.1.9.	693110000110	Geotextília polypropylénová Tratratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	22,325	m2		0,98	21,88
1.1.1.1.1.2.1.10.	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	1	kpl		3,07	3,07
1.1.1.1.1.2.2.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			9976,14	9976,14
1.1.1.1.1.2.2.1.	763-100	Konštrukcia samonosná SDK kastlika pod stropom pre rozvody ZTI D+M kpl.	2,665	m2		35,76	95,3
1.1.1.1.1.2.2.2.	763-110a	Konštrukcia SDK podhľadu D+M kpl.	101,12	m2		22,6	2285,31
1.1.1.1.1.2.2.3.	763-110b	Konštrukcia SDK podhľadu impregnovaného D+M kpl.	125,96	m2		24,79	3122,55
1.1.1.1.1.2.2.4.	763-110c	Konštrukcia SDK podhľadu požiarne odolný 30 min. D+M kpl.	119,23	m2		25,58	3049,9
1.1.1.1.1.2.2.5.	763-120a	Konštrukcia SDK samonosná inštalačnej predsteny vo WC D+M kpl.	35,493	m2		26,98	957,6
1.1.1.1.1.2.2.6.	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	3,3	m2		24,79	81,81
1.1.1.1.1.2.2.7.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		383,67	383,67
1.1.1.1.1.2.3.	766	Konštrukcie stolárske	1			78306,94	78306,94
1.1.1.1.1.2.3.1.	766-001a	Exteriérové výplne otvorov-plastové okná biele izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč.inter.+exter.parapetov	2,714	m2		209,96	569,83
1.1.1.1.1.2.3.2.	766-010a.1	Interiérové dvere 1-krídlové vč.systémovej kovovej zárubne D+M kpl.systém	69	ks		575,9	39737,1
1.1.1.1.1.2.3.3.	766-010a.2	Interiérové dvere 1-krídlové D+M kpl.systém	18	ks		302,77	5449,86
1.1.1.1.1.2.3.4.	766-010b	Interiérové dvere 1-krídlové protipožiarne EI-30/ D3-C vč.syst.zárubne a samozatvárača D+M kpl.systém	10	ks		510,09	5100,9
1.1.1.1.1.2.3.5.	766-010c	Interiérové dvere 1-krídlové protipožiarne EW-30/ D3 vč.syst.zárubne D+M kpl.systém	20	ks		606,07	12121,4
1.1.1.1.1.2.3.6.	766-010d	Interiérové dvere 1-krídlové protipožiarne EW-15/ D3 vč.syst.zárubne D+M kpl.systém	10	ks		568,23	5682,3
1.1.1.1.1.2.3.7.	766-010e	Interiérové dvere 1-krídlové protipožiarne EI-15/ D3-C vč.syst.zárubne a samozatvárača D+M kpl.systém	1	ks		536,41	536,41
1.1.1.1.1.2.3.8.	766-030a	Interiérová presklená stena protipožiarna EI-30 D3-C+K vč.syst.zárubne D+M kpl.systém	7,375	m2		914,6	6745,18
1.1.1.1.1.2.3.9.	76660007	Dvere drevené plné vnútorné 800/1970 mm, jednokrídlové, záružňa oceľová hranatá, bez prahu	2	ks		589,07	1178,14
1.1.1.1.1.2.3.10.	76660008	Dvere drevené plné vnútorné posuvné púzdrové 800/1970 mm, jednokrídlové, záružňa oceľová hranatá, bez prahu D+M	1	ks		834,79	834,79
1.1.1.1.1.2.3.11.	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		351,03	351,03
1.1.1.1.1.2.4.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			9809,22	9809,22
1.1.1.1.1.2.4.1.	76700007	Záves sprchový na vodiacej tyči dl. 1,57 m D+M	1	ks		74,6	74,6
1.1.1.1.1.2.4.2.	767-000a	Revízne dvierka 400/400 mm protipožiarne EW-15D1	21	ks		131,64	2764,44
1.1.1.1.1.2.4.3.	767-000b	Revízne dvierka 300/300 mm v SDK kastlikoch a podhľadoch	10	ks		37,29	372,9
1.1.1.1.1.2.4.4.	767-000c	Revízne dvierka 200/200 mm protipožiarne EW-15D1	6	ks		114,08	684,48
1.1.1.1.1.2.4.5.	767-001a	Nosná konštrukcia vonkajšej rampy z nerezovej ocele vč.zábradlia D+M	525,97	kg		6,45	3392,51
1.1.1.1.1.2.4.6.	767-002b	Podlahová konštrukcia vonkajšej rampy z tvrdého tropického terasového dreva hr.25 mm na gumených podložkách,kotvič Šrúbami zhora D+M+syst.olejový náter	7,01	m2		103,11	722,8
1.1.1.1.1.2.4.7.	767-002c	Nerezové madlo pri vstupe D+M	24,81	kg		6,47	160,52
1.1.1.1.1.2.4.8.	767583802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	111,301	m2		6,59	733,47
1.1.1.1.1.2.4.9.	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	111,301	m2		6,59	733,47
1.1.1.1.1.2.4.10.	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		170,03	170,03
1.1.1.1.1.2.5.	771	Podlahy z dlaždíc	1			4777,8	4777,8
1.1.1.1.1.2.5.1.	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	125,65	m2		16,98	2133,54
1.1.1.1.1.2.5.2.	597-002	Keramická dlažba	129,42	m2		18,54	2399,45
1.1.1.1.1.2.5.3.	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	3,5	m2		16,98	59,43
1.1.1.1.1.2.5.4.	597-002.1	Dlaždice keramické	3,57	m2		16,9	60,33
1.1.1.1.1.2.5.5.	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		125,05	125,05
1.1.1.1.1.2.6.	773	Podlahy z liateho teraca	1			919,65	919,65
1.1.1.1.1.2.6.1.	773100000	Očistenie a reprofilácia poškodeného povrchu syst.SIKA pod aplikáciu kamienkového koberca	11,527	m2		35,76	412,21
1.1.1.1.1.2.6.2.	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	11,527	m2		18,1	208,64

1.1.1.1.2.6.3.	5,8399E+11	Hrana schodov PRESSTONE lištou standart	9,9	m		4,61	45,64
1.1.1.1.2.6.4.	5,8399E+11	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského štrku)	11,527	bal		17,87	205,99
1.1.1.1.2.6.5.	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		47,17	47,17
1.1.1.1.2.7.	776	Podlahy povlakové	1			42374,18	42374,18
1.1.1.1.2.7.1.	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt PVC	1095,13	m		1,04	1138,94
1.1.1.1.2.7.2.	776410015	Lepenie podlahových soklov PVC	64,48	m		2,48	159,91
1.1.1.1.2.7.3.	28413000020	Soklová lišta PVC	66,414	m		3,51	233,11
1.1.1.1.2.7.4.	7765000	Montáž podlahových soklov syst.Vinyl	1030,275	m		2,63	2709,62
1.1.1.1.2.7.5.	284100a	Soklová lišta syst.Vinyl	1061,183	m		3,95	4191,67
1.1.1.1.2.7.6.	77651000	Položenie Vinylovej podlahy kpl.systém	1053,32	m2		6,75	7109,91
1.1.1.1.2.7.7.	284100b	Podlahová krytina Vinyl	1084,98	m2		20,3	22025,09
1.1.1.1.2.7.8.	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	1106,56	m2		3,19	3529,93
1.1.1.1.2.7.9.	776541000	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	46,74	m2		6,65	310,82
1.1.1.1.2.7.10.	28413000020	Podlahová krytina PVC	48,142	m		17,77	855,48
1.1.1.1.2.7.11.	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.1.2.8.	781	Obklady	1			27189,53	27189,53
1.1.1.1.2.8.1.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	843,05	m2		19,52	16456,34
1.1.1.1.2.8.2.	597-003	Keramický obklad	868,342	m2		12,07	10480,89
1.1.1.1.2.8.3.	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		252,3	252,3
1.1.1.1.2.9.	783	Nátery	1			7086,52	7086,52
1.1.1.1.2.9.1.	783-001	Olejové nátery stien na jestvuj.nátery	1017,893	m2		5,93	6036,11
1.1.1.1.2.9.2.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	348,975	m2		3,01	1050,41
1.1.1.1.2.10.	784	Maľby	1			10204,95	10204,95
1.1.1.1.2.10.1.	784-001	Maľby stien a stropov interierové na jestvuj.maľby s lokálnym očkrabaním v prípade potreby	4659,795	m2		2,19	10204,95
1.1.1.3.1.3.		Ostatné náklady	1			548,48	548,48
1.1.1.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		548,48	548,48
1.1.1.2.		SO 02.02 - Zdravotechnika	1			77331,17	77331,17
1.1.1.2.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1			1075,25	1075,25
1.1.1.2.1.1.	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1			1075,25	1075,25
1.1.1.2.1.1.1.	975141103	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien betónových alebo obkladov	250	cm		1,87	467,5
1.1.1.2.1.1.2.	975141104	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien betónových alebo obkladov	175	cm		1,87	327,25
1.1.1.2.1.1.3.	975141105	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien betónových alebo obkladov	150	cm		1,87	280,5
1.1.1.2.2.	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			76069,44	76069,44
1.1.1.2.2.1.	721	Vnútorná kanalizácia	1			5510,99	5510,99
1.1.1.2.2.1.1.	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	6	kus		20,56	123,36
1.1.1.2.2.1.2.	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	160	m		17,68	2828,8
1.1.1.2.2.1.3.	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	110	m		0,42	46,2
1.1.1.2.2.1.4.	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	135	m		1,13	152,55
1.1.1.2.2.1.5.	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	77	m		8,75	673,75
1.1.1.2.2.1.6.	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	44	m		8,98	395,12
1.1.1.2.2.1.7.	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	31	kus		2,73	84,63
1.1.1.2.2.1.8.	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	32	kus		3,03	96,96
1.1.1.2.2.1.9.	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	37	kus		4,48	165,76
1.1.1.2.2.1.10.	721211708	Montáž podlahového odtokového žľabu dl. 800 mm pre montáž k stene	2	kus		43,33	86,66
1.1.1.2.2.1.11.	721212112	Odtokový žľab dlžky 800 mm s kryclm roštom a zápachovou uzávierkou	2	kus		113,54	227,08
1.1.1.2.2.1.12.	721233121	Strešné vtoky polypropylén HL63P/1 pre ploché strechy vodorovný odtok DN 110	2	kus		143,78	287,56
1.1.1.2.2.1.13.	721274123	Privzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia HL 810 DN 100	6	kus		16,73	100,38
1.1.1.2.2.1.14.	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	230	m		1,01	232,3
1.1.1.2.2.1.15.	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,391	t		25,27	9,88
1.1.1.2.2.2.	722	Vnútorný vodovod	1			37285,08	37285,08
1.1.1.2.2.2.1.	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	44	m		17,38	764,72
1.1.1.2.2.2.2.	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	15	m		19,7	295,5
1.1.1.2.2.2.3.	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	15	m		22,91	343,65
1.1.1.2.2.2.4.	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	480	m		2,38	1142,4
1.1.1.2.2.2.5.	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	105	m		2,8	294
1.1.1.2.2.2.6.	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2	kus		1,01	2,02
1.1.1.2.2.2.7.	722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	4	kus		1,53	6,12
1.1.1.2.2.2.8.	722131913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	1	ks		26,12	26,12
1.1.1.2.2.2.9.	722131915	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40	2	ks		42,7	85,4
1.1.1.2.2.2.10.	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1	kus		14,08	14,08
1.1.1.2.2.2.11.	722131935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	1	kus		21,77	21,77
1.1.1.2.2.2.12.	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 50	16	m		48,54	776,64
1.1.1.2.2.2.13.	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 20	344	m		14,57	5012,08
1.1.1.2.2.2.14.	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 26	92	m		17,29	1590,68
1.1.1.2.2.2.15.	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 32	70	m		30,24	2116,8
1.1.1.2.2.2.16.	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 40	164	m		50,79	8329,56
1.1.1.2.2.2.17.	722173316	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok HERZ D 63	84	m		64,06	5381,04
1.1.1.2.2.2.18.	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 20	344	m		0,36	123,84
1.1.1.2.2.2.19.	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 25	136	m		0,32	43,52
1.1.1.2.2.2.20.	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 32	85	m		0,44	37,4
1.1.1.2.2.2.21.	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 40	179	m		0,5	89,5
1.1.1.2.2.2.22.	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 50	16	m		0,69	11,04
1.1.1.2.2.2.23.	722182117	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	84	m		0,85	71,4
1.1.1.2.2.2.24.	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	99	kus		5,42	536,58
1.1.1.2.2.2.25.	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	32	pár		10,85	347,2
1.1.1.2.2.2.26.	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	68	kus		7,44	505,92
1.1.1.2.2.2.27.	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	12	kus		12,39	148,68
1.1.1.2.2.2.28.	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	13	kus		15,7	204,1
1.1.1.2.2.2.29.	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 6/4	2	kus		19,39	38,78
1.1.1.2.2.2.30.	722231026	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	2	kus		29,45	58,9
1.1.1.2.2.2.31.	722231202	Ventil redukčný mosadzný G 3/4 STROMAX	5	kus		52,87	264,35
1.1.1.2.2.2.32.	722231203	Ochrana proti spätnému prietoku Honeywell BA+redukčný ventil D06F a jemný filter F765 všetko DN40	2	kus		1488,02	2976,04
1.1.1.2.2.2.33.	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	68	kus		3,01	204,68
1.1.1.2.2.2.34.	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	12	kus		4,07	48,84
1.1.1.2.2.2.35.	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	12	kus		4,84	58,08
1.1.1.2.2.2.36.	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	8	kus		6,25	50
1.1.1.2.2.2.37.	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	2	kus		7,51	15,02
1.1.1.2.2.2.38.	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	10	ks		34,33	343,3
1.1.1.2.2.2.39.	722254231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	10	ks		256,3	2563
1.1.1.2.2.2.40.	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	844	m		1,62	1367,28
1.1.1.2.2.2.41.	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	844	m		1,11	936,84
1.1.1.2.2.2.42.	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,654	t		23,1	38,21
1.1.1.2.2.3.	725	Zariaďovacie predmety	1			33273,37	33273,37
1.1.1.2.2.3.1.	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	37	ks		7,51	277,87
1.1.1.2.2.3.2.	725112021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	37	ks		53,32	1972,84
1.1.1.2.2.3.3.	725116211	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	37	ks		37,95	1404,15
1.1.1.2.2.3.4.	725119206	Predstenový systém Geberit DUOFIX	37	kus		178,22	6594,14
1.1.1.2.2.3.5.	725119213	Montáž záchodových mís závesných	37	kus		34,59	1279,83
1.1.1.2.2.3.6.	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	37	kus		39,4	1457,8
1.1.1.2.2.3.7.	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	31	ks		4,95	153,45
1.1.1.2.2.3.8.	725211681	Umývadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm	1	ks		58,6	58,6
1.1.1.2.2.3.9.	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	30	ks		22,05	661,5
1.1.1.2.2.3.10.	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	31	ks		34,15	1058,65
1.1.1.2.2.3.11.	725219601	Montáž a dodávka stĺpa keramic k umývadlu	30	ks		41,73	1251,9
1.1.1.2.2.3.12.	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	32	ks		9,47	303,04
1.1.1.2.2.3.13.	725241532	Vanička sprchová keramická štvrtkruhová 900x900 mm	31	ks		139,31	4318,61
1.1.1.2.2.3.14.	725244152	Montáž a dodávka - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvrťkruhové	31	ks		244.65	7584,15
1.1.1.2.2.3.15.	725244215	Montáž a dodávka - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1600 mm čelná	1	ks		324,32	324,32
1.1.1.2.2.3.16.	725249102	Montáž sprchových mís	31	ks		20.3	629,3
1.1.1.2.2.3.17.	725410811	Madlo pre imobilných k wc, sklopne, dl.600m, nerezove	1	ks		130,5	130,5
1.1.1.2.2.3.18.	725410812	Madlo pre imobilných k wc, pevne, dl 600m, nerezove	1	ks		104,7	104,7
1.1.1.2.2.3.19.	725410813	Madlo pre imobilných k umyvadlu sklopne, dl. 450mm, nerezove	2	ks		108,33	216,66
1.1.1.2.2.3.20.	725819401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	37	ks		9,33	345,21
1.1.1.2.2.3.21.	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	31	ks		2,26	70,06
1.1.1.2.2.3.22.	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	31	ks		18,87	584,97
1.1.1.2.2.3.23.	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	31	kus		8,01	248,31
1.1.1.2.2.3.24.	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	32	ks		43,53	1392,96
1.1.1.2.2.3.25.	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	32	kus		4,25	136
1.1.1.2.2.3.26.	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	32	kus		8,79	281,28
1.1.1.2.2.3.27.	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	31	kus		4,25	131,75
1.1.1.2.2.3.28.	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	32	kus		3,03	96,96
1.1.1.2.2.3.29.	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	34	kus		4,93	167,62
1.1.1.2.2.3.30.	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	34	kus		0,48	16,32
1.1.1.2.2.3.31.	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,762	t		26,14	19,92
1.1.1.2.3.		Ostatné náklady	1			186,48	186,48
1.1.1.1.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		186,48	186,48
1.1.1.3.		SO 02.03 - Vzduchotechnika	1			37143,54	37143,54
1.1.1.3.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			36595,06	36595,06
1.1.1.3.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			36595,06	36595,06
1.1.1.3.1.1.1.	7690110	Montáž VZT	1	ks		6749,6	6749,6
1.1.1.3.1.1.2.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	32	ks		207,18	6629,76
1.1.1.3.1.1.3.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	36	ks		108,62	3910,32
1.1.1.3.1.1.4.	Pol41	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 80 - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	33	ks		56,91	1878,03
1.1.1.3.1.1.5.	Pol42	Odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus, Umiestnenie: Ostrovček (5.1a – Multifunkčná panvica + indukčný sporák 4 varné zóny), (5.1b – Elektrická konvenčná pec + Konvektomat) 5.1a_CHU-1500x2800x400-R2(1x400)-450I_s-E1-V3-FT=5-FS=1-AR (1ks) 5.1b_CH	1	ks		9055,9	9055,9
1.1.1.3.1.1.6.	Pol43	Flexo hadica neizolovaná DN100	68	bm		1,15	78,2

1.1.1.1.3.1.1.7.	Pol44	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámikom NOVA-D-225x125/UR	8	ks		18,9	151,2
1.1.1.1.3.1.1.8.	Pol45	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	1	ks		2,91	2,91
1.1.1.1.3.1.1.9.	Pol46	Výfuková hlavica CAGI DN125	1	ks		30,31	30,31
1.1.1.1.3.1.1.10.	Pol47	Výfuková hlavica CAGI DN160	5	ks		34,85	174,25
1.1.1.1.3.1.1.11.	Pol48	Výfuková hlavica CAGI DN200	5	ks		40,54	202,7
1.1.1.1.3.1.1.12.	Pol49	Protipožiarna vetracia mriežka FGS-200x200/ZV	2	ks		123,41	246,82
1.1.1.1.3.1.1.13.	Pol50	Výfukový kus so sitom do obvodu 1830 mm	2	ks		39,85	79,7
1.1.1.1.3.1.1.14.	Pol51	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2000 mm / 70% tvaroviek	3,1	bm		55,48	171,99
1.1.1.1.3.1.1.15.	Pol52	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1830 mm / 40% tvaroviek	10,2	bm		42,63	434,83
1.1.1.1.3.1.1.16.	Pol53	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 40% tvaroviek	2,5	bm		27,96	69,9
1.1.1.1.3.1.1.17.	Pol54	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 10% tvaroviek	1,4	bm		22,63	31,68
1.1.1.1.3.1.1.18.	Pol55	Úprava VZT potrubia pre napojenie nového VZT potrubia (napojenie stupačiek)	10	ks		54,85	548,5
1.1.1.1.3.1.1.19.	Pol56	Úprava VZT potrubia pre napojenie nového VZT potrubia (rozhranie SO02-SO07)	2	ks		54,85	109,7
1.1.1.1.3.1.1.20.	Pol57	PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) - PO odolnosť určuje projekt PO	26	m2		52,66	1369,16
1.1.1.1.3.1.1.21.	Pol58	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 40% tvaroviek	93	bm		11,04	1026,72
1.1.1.1.3.1.1.22.	Pol59	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	91	bm		7,57	688,87
1.1.1.1.3.1.1.23.	Pol60	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 20% tvaroviek	24	bm		8,8	211,2
1.1.1.1.3.1.1.24.	Pol61	VZT potrubie spiro do priemeru DN315 / 50% tvaroviek	0,5	bm		18,96	9,48
1.1.1.1.3.1.1.25.	Pol62	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 50% tvaroviek	1	bm		23,56	23,56
1.1.1.1.3.1.1.26.	Pol63	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex H duct metal)	63	m2		8,31	523,53
1.1.1.1.3.1.1.27.	Pol64	Elektroinštalačný materiál	1	ks		1072,83	1072,83
1.1.1.1.3.1.1.28.	Pol65	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (6% z dodávky)	1	ks		312,63	312,63
1.1.1.1.3.1.1.29.	7690111	Demontáž VZT	1	ks		274,24	274,24
1.1.1.1.3.1.1.30.	7690112	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks		109,7	109,7
1.1.1.1.3.1.1.31.	7690113	Lešenie	1	ks		98,73	98,73
1.1.1.1.3.1.1.32.	7690114	Doprava	1	ks		153,57	153,57
1.1.1.1.3.1.1.33.	7690115	Elektorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.1.3.2.		Ostatné náklady	1			548,48	548,48
1.1.1.1.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		548,48	548,48
1.1.1.1.4.		SO 02.04 -Elektroinštalácia	1			74704,58	74704,58
1.1.1.1.4.1.		SO 02.04.01 - 1.np.	1			13395,33	13395,33
1.1.1.1.4.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			330	330
1.1.1.1.4.1.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			330	330
1.1.1.1.4.1.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	20	ks		3,31	66,2
1.1.1.1.4.1.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	50	m		3,58	179
1.1.1.1.4.1.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	20	m		4,24	84,8
1.1.1.1.4.1.2.	M	Práce a dodávky M	1			1441,7	1441,7
1.1.1.1.4.1.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			1441,7	1441,7
1.1.1.1.4.1.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	30	m		1,35	40,5
1.1.1.1.4.1.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	30	m		0,96	28,8
1.1.1.1.4.1.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	15	ks		1,35	20,25
1.1.1.1.4.1.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	15	ks		2,05	30,75
1.1.1.1.4.1.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	5	ks		5,75	28,75
1.1.1.1.4.1.2.1.6.	3459907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	5	ks		2,56	12,8
1.1.1.1.4.1.2.1.7.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	20	ks		1,25	25
1.1.1.1.4.1.2.1.8.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	20	ks		0,28	5,6
1.1.1.1.4.1.2.1.9.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	35	ks		0,85	29,75
1.1.1.1.4.1.2.1.10.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	10	ks		0,85	8,5
1.1.1.1.4.1.2.1.11.	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	25	m		0,59	14,75
1.1.1.1.4.1.2.1.12.	510603	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 fz	25	m		0,68	17
1.1.1.1.4.1.2.1.13.	3452109500	G-Káblové oko CU 50x8 KU	5	ks		0,6	3
1.1.1.1.4.1.2.1.14.	210110041	Spínače položapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	2	ks		2,18	4,36
1.1.1.1.4.1.2.1.15.	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	2	ks		4,24	8,48
1.1.1.1.4.1.2.1.16.	210110043	Spínač položapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	2	ks		2,49	4,98
1.1.1.1.4.1.2.1.17.	3450202940,1	Prepínač 3558-A51340 5	2	ks		3,52	7,04
1.1.1.1.4.1.2.1.18.	210110045	Spínač položapustený a zapustený vrátane zapojenia striedprep.- radenie 6	2	ks		2,49	4,98
1.1.1.1.4.1.2.1.19.	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	2	ks		4,74	9,48
1.1.1.1.4.1.2.1.20.	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	10	ks		6,28	62,8
1.1.1.1.4.1.2.1.21.	3450329900	Zásuvka 5517-2610	10	ks		3,27	32,7
1.1.1.1.4.1.2.1.22.	210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 60x40 vkladacia	25	m		2,12	53
1.1.1.1.4.1.2.1.23.	3494040	Káblové lišty, žľaby, rošty a príslušenstvo kovové - Žlab PVC 60x40 L=2m biela 9003	25	m		1,33	33,25
1.1.1.1.4.1.2.1.24.	210200026	Demontáž + MNT. svietidiel (vr. zdojov)	2	ks		4,73	9,46
1.1.1.1.4.1.2.1.25.	Ponuka	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	2	ks		32,02	64,04
1.1.1.1.4.1.2.1.26.	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	15	m		2,01	30,15
1.1.1.1.4.1.2.1.27.	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	10	m		0,43	4,3
1.1.1.1.4.1.2.1.28.	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1.5	10	m		0,36	3,6
1.1.1.1.4.1.2.1.29.	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1. 5	30	m		0,61	18,3
1.1.1.1.4.1.2.1.30.	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	30	m		0,46	13,8
1.1.1.1.4.1.2.1.31.	3411403832	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	15	m		0,73	10,95
1.1.1.1.4.1.2.1.32.	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	50	m		0,71	35,5
1.1.1.1.4.1.2.1.33.	3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	50	m		0,85	42,5
1.1.1.1.4.1.2.1.34.	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	30	m		1,88	56,4
1.1.1.1.4.1.2.1.35.	3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	30	m		2,2	66
1.1.1.1.4.1.2.1.36.	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	15	m		2,22	33,3
1.1.1.1.4.1.2.1.37.	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	15	m		1,22	18,3
1.1.1.1.4.1.2.1.38.	R12	Ukončenie IPXB	4	ks		3,03	12,12
1.1.1.1.4.1.2.1.39.	PM	Podružný materiál	1	kpl		29,97	29,97
1.1.1.1.4.1.2.1.40.	PPV	Podiel prídružených výkonov	1	kpl		12,86	12,86
1.1.1.1.4.1.2.1.41.	R1	Odborná prehliadka a skúška	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.1.4.1.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			11590,72	11590,72
1.1.1.1.4.1.3.1.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS 1 1	1			1151,75	1151,75
1.1.1.1.4.1.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová p.o rozvodnica, min. 72 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		122,37	122,37
1.1.1.1.4.1.3.1.2.	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks		307,52	307,52
1.1.1.1.4.1.3.1.3.	Ponuka.1	Istič B20/3	4	ks		12,67	50,68
1.1.1.1.4.1.3.1.4.	3450100500-4	Istič 10C/1	16	ks		12,67	202,72
1.1.1.1.4.1.3.1.5.	3450100500-6	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	8	ks		12,67	101,36
1.1.1.1.4.1.3.1.6.	HUSR_HUS	HUS	1	ks		12,67	12,67
1.1.1.1.4.1.3.1.7.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		12,67	12,67
1.1.1.1.4.1.3.1.8.	MNT1	MNT	1	kpl		341,76	341,76
1.1.1.1.4.1.3.2.	01	ROZVÁDZAČ HR	1			8390,65	8390,65
1.1.1.1.4.1.3.2.1.	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	1	ks		962,37	962,37
1.1.1.1.4.1.3.2.2.	34126122001	Oceloplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	1	ks		434,4	434,4
1.1.1.1.4.1.3.2.3.	3,5404E+11	Bočný kryt XVTL-S-4/20	2	ks		6,59	13,18
1.1.1.1.4.1.3.2.4.	3,5404E+11	Podstavec XVTL-SO100/S-4	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.5.	3,5404E+11	Adaptér PROFI+ XVTL-BP-W-10/20	2	ks		6,59	13,18
1.1.1.1.4.1.3.2.6.	3,5404E+11	Vrchný kryt SVTL-T/EF-10/4	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.7.	3,5404E+11	Prístrojová lišta TS5-15	8	ks		6,59	52,72
1.1.1.1.4.1.3.2.8.	3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	6	m		6,59	39,54
1.1.1.1.4.1.3.2.9.	2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, l=2000	3	ks		6,59	19,77
1.1.1.1.4.1.3.2.10.	210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1600 A	1	ks		314,92	314,92
1.1.1.1.4.1.3.2.11.	3410112692	OEZ-Istič BD250SE30S HAGARD	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.12.	3410112704	OEZ-Sada prípoj. CS-BD-B011 HAGARD	1	sada		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.13.	3410112703	OEZ-Sada prípoj. CS-BD-A037 HAGARD	1	sada		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.14.	3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.15.	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-RL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	2	ks		6,59	13,18
1.1.1.1.4.1.3.2.16.	3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.1.4.1.3.2.17.	210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	3	ks		247,62	742,86
1.1.1.1.4.1.3.2.18.	8825051	Meracie prístroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	3	ks		39,5	118,5
1.1.1.1.4.1.3.2.19.	210161000pp	Montáž elektromera poloprlameho	1	ks		17,56	17,56
1.1.1.1.4.1.3.2.20.	6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A poloprlamy	1	ks		82,27	82,27
1.1.1.1.4.1.3.2.21.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks		50,74	202,96
1.1.1.1.4.1.3.2.22.	634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	4	ks		6,59	26,36
1.1.1.1.4.1.3.2.23.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks		50,74	202,96
1.1.1.1.4.1.3.2.24.	6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	4	ks		6,59	26,36
1.1.1.1.4.1.3.2.25.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	5	ks		50,74	253,7
1.1.1.1.4.1.3.2.26.	634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	5	ks		6,59	32,95
1.1.1.1.4.1.3.2.27.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	12	ks		50,74	608,88
1.1.1.1.4.1.3.2.28.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 16B-1	12	ks		6,59	79,08
1.1.1.1.4.1.3.2.29.	210192562	Ochranná svorkovnica (mulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	9	ks		91,19	820,71
1.1.1.1.4.1.3.2.30.	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	1	ks		109,05	109,05
1.1.1.1.4.1.3.2.31.	38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	1	ks		105,31	105,31
1.1.1.1.4.1.3.2.32.	1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lišta prepoj. U3x19-10/1000, vodiče, popisné štítky atď.	6	ks		335,67	2014,02
1.1.1.1.4.1.3.2.33.	MNT1.1	MNT	1	kpl		1037,73	1037,73
1.1.1.1.4.1.3.3.	21-M-1	Rozvádzač (jednotkový výmer) RB1.1	1			550,72	550,72
1.1.1.1.4.1.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		110,55	110,55
1.1.1.1.4.1.3.3.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks		8,53	17,06
1.1.1.1.4.1.3.3.3.	3450100500-4.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		21,69	86,76
1.1.1.1.4.1.3.3.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks		7,42	14,84
1.1.1.1.4.1.3.3.5.	MNT1.2	MNT	1	kpl		110,55	110,55
1.1.1.1.4.1.3.3.6.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		210,96	210,96
1.1.1.1.4.1.3.4.	46-M	Stavebné práce	1			1497,6	1497,6
1.1.1.1.4.1.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod		8,78	1053,6
1.1.1.1.4.1.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg		2,96	444
1.1.1.1.4.1.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.1.4.1.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.1.4.2.		SO 02.04.02 - 3.np.	1			19662,79	19662,79
1.1.1.1.4.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			4182,26	4182,26
1.1.1.1.4.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			4182,26	4182,26

1.1.1.1.4.2.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,003 t	90	ks		3,26	293,4
1.1.1.1.4.2.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	126	ks		3,31	417,06
1.1.1.1.4.2.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	650	m		3,58	2327
1.1.1.1.4.2.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	270	m		4,24	1144,8
1.1.1.1.4.2.2.	M	Práce a dodávky M	1			9353,76	9353,76
1.1.1.1.4.2.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			9353,76	9353,76
1.1.1.1.4.2.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,35	87,75
1.1.1.1.4.2.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m		0,96	62,4
1.1.1.1.4.2.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	126	ks		1,35	170,1
1.1.1.1.4.2.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	126	ks		2,31	291,06
1.1.1.1.4.2.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks		5,75	115
1.1.1.1.4.2.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	10	ks		1,93	19,3
1.1.1.1.4.2.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks		7,88	78,8
1.1.1.1.4.2.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks		1,25	375
1.1.1.1.4.2.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	300	ks		0,22	66
1.1.1.1.4.2.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	290	ks		0,85	246,5
1.1.1.1.4.2.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	50	ks		0,85	42,5
1.1.1.1.4.2.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks		0,59	7,08
1.1.1.1.4.2.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.1.4.2.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	5	ks		1,21	6,05
1.1.1.1.4.2.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	27	ks		3,41	92,07
1.1.1.1.4.2.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	27	ks		5,34	144,18
1.1.1.1.4.2.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20	ks		2,18	43,6
1.1.1.1.4.2.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	20	ks		3,19	63,8
1.1.1.1.4.2.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia striedprep.- radenie 6	6	ks		2,49	14,94
1.1.1.1.4.2.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks		5,47	32,82
1.1.1.1.4.2.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	5	ks		2,49	12,45
1.1.1.1.4.2.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks		5,96	35,76
1.1.1.1.4.2.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	73	ks		4,74	346,02
1.1.1.1.4.2.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	73	ks		2,8	204,4
1.1.1.1.4.2.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	21	ks		10,66	223,86
1.1.1.1.4.2.2.1.26.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	21	ks		56,97	1196,37
1.1.1.1.4.2.2.1.27.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m		1,57	164,85
1.1.1.1.4.2.2.1.28.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	110	m		0,43	47,3
1.1.1.1.4.2.2.1.29.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	220	m		0,4	88
1.1.1.1.4.2.2.1.30.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	970	m		0,46	446,2
1.1.1.1.4.2.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	780	m		0,61	475,8
1.1.1.1.4.2.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m		1,6	304
1.1.1.1.4.2.2.1.33.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	640	m		1,08	691,2
1.1.1.1.4.2.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	640	m		0,71	454,4
1.1.1.1.4.2.2.1.35.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	315	m		2,34	737,1
1.1.1.1.4.2.2.1.36.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	315	m		1,88	592,2
1.1.1.1.4.2.2.1.37.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m		1,83	128,1
1.1.1.1.4.2.2.1.38.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m		0,98	68,6
1.1.1.1.4.2.2.1.39.	3410109200	Ukončenie IPX8 - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	23	ks		5,35	123,05
1.1.1.1.4.2.2.1.40.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		268,01	268,01
1.1.1.1.4.2.2.1.41.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		166,76	166,76
1.1.1.1.4.2.2.1.42.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		603,33	603,33
1.1.1.1.4.2.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			6093,86	6093,86
1.1.1.1.4.2.3.1.	21-M-1	Rozvádzače RB302 (305,309,311,315,318,321,324,327) 9 KUSOV	1			2813,67	2813,67
1.1.1.1.4.2.3.1.1.	3831800001R0	Rozvádzače RB302 (305,309,311,315,318,321,324,327) 9 KUSOV	9	ks		312,63	2813,67
1.1.1.1.4.2.3.2.	D1	Rozvádzač (jednotkový výmer) RB302	1			532,05	532,05
1.1.1.1.4.2.3.2.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		128,15	128,15
1.1.1.1.4.2.3.2.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks		18,45	36,9
1.1.1.1.4.2.3.2.3.	3450100500-4	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		18,45	73,8
1.1.1.1.4.2.3.2.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks		18,45	36,9
1.1.1.1.4.2.3.2.5.	MNT1	MNT	1	kpl		237,85	237,85
1.1.1.1.4.2.3.2.6.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		18,45	18,45
1.1.1.1.4.2.3.3.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS 3.1	1			1250,54	1250,54
1.1.1.1.4.2.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		25,15	25,15
1.1.1.1.4.2.3.3.2.	3450100500-2.1	Istič B50/3	1	ks		25,15	25,15
1.1.1.1.4.2.3.3.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks		25,15	25,15
1.1.1.1.4.2.3.3.4.	3450100500-4.1	16C/1	8	ks		25,15	201,2
1.1.1.1.4.2.3.3.5.	3450100500-6.1	20B/3	12	ks		25,15	301,8
1.1.1.1.4.2.3.3.6.	3450100500-5	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		25,15	100,6
1.1.1.1.4.2.3.3.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	12	ks		25,15	301,8
1.1.1.1.4.2.3.3.8.	MNT1.1	MNT	1	kpl		244,54	244,54
1.1.1.1.4.2.3.3.9.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		25,15	25,15
1.1.1.1.4.2.3.4.	46-M	Stavebné práce	1			1497,6	1497,6
1.1.1.1.4.2.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod		8,78	1053,6
1.1.1.1.4.2.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg		2,96	444
1.1.1.1.4.2.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.1.4.2.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.1.4.3.		SO 02.04.03 - 4.np.	1			21272,25	21272,25
1.1.1.1.4.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			4182,26	4182,26
1.1.1.1.4.3.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			4182,26	4182,26
1.1.1.1.4.3.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks		3,26	293,4
1.1.1.1.4.3.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	126	ks		3,31	417,06
1.1.1.1.4.3.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	650	m		3,58	2327
1.1.1.1.4.3.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	270	m		4,24	1144,8
1.1.1.1.4.3.2.	M	Práce a dodávky M	1			8604,58	8604,58
1.1.1.1.4.3.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			8604,58	8604,58
1.1.1.1.4.3.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,35	87,75
1.1.1.1.4.3.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m		1,08	70,2
1.1.1.1.4.3.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	126	ks		1,35	170,1
1.1.1.1.4.3.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	126	ks		0,49	61,74
1.1.1.1.4.3.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks		5,75	115
1.1.1.1.4.3.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	10	ks		0,61	6,1
1.1.1.1.4.3.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks		7,88	78,8
1.1.1.1.4.3.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks		1,25	375
1.1.1.1.4.3.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	300	ks		0,22	66
1.1.1.1.4.3.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	290	ks		0,85	246,5
1.1.1.1.4.3.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	50	ks		0,85	42,5
1.1.1.1.4.3.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks		0,59	7,08
1.1.1.1.4.3.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.1.4.3.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	5	ks		1,21	6,05
1.1.1.1.4.3.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	27	ks		3,41	92,07
1.1.1.1.4.3.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	27	ks		5,22	140,94
1.1.1.1.4.3.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20	ks		2,18	43,6
1.1.1.1.4.3.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	20	ks		4,24	84,8
1.1.1.1.4.3.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia striedprep.- radenie 6	6	ks		2,49	14,94
1.1.1.1.4.3.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks		5,13	30,78
1.1.1.1.4.3.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	5	ks		2,49	12,45
1.1.1.1.4.3.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks		5,47	32,82
1.1.1.1.4.3.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	73	ks		3,27	238,71
1.1.1.1.4.3.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	73	ks		2,8	204,4
1.1.1.1.4.3.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	21	ks		10,66	223,86
1.1.1.1.4.3.2.1.26.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	21	ks		56,97	1196,37
1.1.1.1.4.3.2.1.27.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m		1,21	127,05
1.1.1.1.4.3.2.1.28.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	110	m		0,53	58,3
1.1.1.1.4.3.2.1.29.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	220	m		0,4	88
1.1.1.1.4.3.2.1.30.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	970	m		0,43	417,1
1.1.1.1.4.3.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	780	m		0,61	475,8
1.1.1.1.4.3.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m		0,85	161,5
1.1.1.1.4.3.2.1.33.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	640	m		0,72	460,8
1.1.1.1.4.3.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	640	m		0,71	454,4
1.1.1.1.4.3.2.1.35.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	315	m		2,35	740,25
1.1.1.1.4.3.2.1.36.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	315	m		1,88	592,2
1.1.1.1.4.3.2.1.37.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m		1,83	128,1
1.1.1.1.4.3.2.1.38.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m		0,84	58,8
1.1.1.1.4.3.2.1.39.	3410109200	Ukončenie IPX8 - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	23	ks		4,8	110,4
1.1.1.1.4.3.2.1.40.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		131,64	131,64
1.1.1.1.4.3.2.1.41.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		111,91	111,91
1.1.1.1.4.3.2.1.42.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		822,72	822,72
1.1.1.1.4.3.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			8452,5	8452,5
1.1.1.1.4.3.3.1.	21-M-1	Rozvádzače RB402 (405,409,411,415,418,421,424,427) 9 KUSOV	1			2813,67	2813,67
1.1.1.1.4.3.3.1.1.	3831800001R0	Rozvádzače RB402 (405,409,411,415,418,421,424,427) 9 KUSOV	9	ks		312,63	2813,67
1.1.1.1.4.3.3.2.	D1	Rozvádzač (jednotkový výmer) RB402	1			820,74	820,74
1.1.1.1.4.3.3.2.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		18,45	18,45
1.1.1.1.4.3.3.2.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks		18,45	36,9
1.1.1.1.4.3.3.2.3.	3450100500-4	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		18,45	73,8
1.1.1.1.4.3.3.2.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks		18,45	36,9
1.1.1.1.4.3.3.2.5.	MNT1	MNT	1	kpl		237,85	237,85
1.1.1.1.4.3.3.2.6.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		416,84	416,84
1.1.1.1.4.3.3.3.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS 4.1	1			3320,49	3320,49
1.1.1.1.4.3.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		274,24	274,24
1.1.1.1.4.3.3.3.2.	3450100500-2.1	Istič B50/3	1	ks		29,62	29,62
1.1.1.1.4.3.3.3.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks		31,81	31,81

1.1.1.1.4.3.3.3.4.	3450100500-4.1	10C/1	8	ks		37,29	298,32
1.1.1.1.4.3.3.3.5.	3450100500-6.1	20B/3	12	ks		10,97	131,64
1.1.1.1.4.3.3.3.6.	3450100500-5	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		27,42	109,68
1.1.1.1.4.3.3.3.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	12	ks		131,64	1579,68
1.1.1.1.4.3.3.3.8.	MNT1.1	MNT	1	kpl		755,8	755,8
1.1.1.1.4.3.3.3.9.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		109,7	109,7
1.1.1.1.4.3.3.4.	46-M	Stavebné práce	1			1497,6	1497,6
1.1.1.1.4.3.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod		8,78	1053,6
1.1.1.1.4.3.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg		2,96	444
1.1.1.1.4.3.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.1.4.3.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.1.4.4.		SO 02.04.04 - 5.np.	1			20374,21	20374,21
1.1.1.1.4.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			4182,26	4182,26
1.1.1.1.4.4.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			4182,26	4182,26
1.1.1.1.4.4.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. prierezu profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks		3,26	293,4
1.1.1.1.4.4.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových kleneb, veľkosti do 50x50x50 mm	126	ks		3,31	417,06
1.1.1.1.4.4.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	650	m		3,58	2327
1.1.1.1.4.4.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	270	m		4,24	1144,8
1.1.1.1.4.4.2.	M	Práce a dodávky M	1			8888,25	8888,25
1.1.1.1.4.4.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			8888,25	8888,25
1.1.1.1.4.4.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,35	87,75
1.1.1.1.4.4.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m		0,96	62,4
1.1.1.1.4.4.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	126	ks		1,35	170,1
1.1.1.1.4.4.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	126	ks		0,71	89,46
1.1.1.1.4.4.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks		5,75	115
1.1.1.1.4.4.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svorlek WAGO	10	ks		0,83	8,3
1.1.1.1.4.4.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks		7,88	78,8
1.1.1.1.4.4.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks		1,25	375
1.1.1.1.4.4.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm TB typ: TB-PA	300	ks		0,22	66
1.1.1.1.4.4.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	290	ks		0,85	246,5
1.1.1.1.4.4.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	50	ks		0,85	42,5
1.1.1.1.4.4.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks		0,59	7,08
1.1.1.1.4.4.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.1.4.4.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU S0x 8 KU	5	ks		1,21	6,05
1.1.1.1.4.4.2.1.15.	210100006	Spínače položapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	27	ks		3,41	92,07
1.1.1.1.4.4.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	27	ks		4,37	117,99
1.1.1.1.4.4.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20	ks		2,18	43,6
1.1.1.1.4.4.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	20	ks		4,73	94,6
1.1.1.1.4.4.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	6	ks		2,49	14,94
1.1.1.1.4.4.2.1.20.	3450202940.1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks		5,29	31,74
1.1.1.1.4.4.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	5	ks		2,49	12,45
1.1.1.1.4.4.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	6	ks		5,95	35,7
1.1.1.1.4.4.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	73	ks		4,37	319,01
1.1.1.1.4.4.2.1.24.	210110046	Zásuvka S517-2610	73	ks		2,8	204,4
1.1.1.1.4.4.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	21	ks		12,48	262,08
1.1.1.1.4.4.2.1.26.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	21	ks		56,29	1182,09
1.1.1.1.4.4.2.1.27.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m		1,47	154,35
1.1.1.1.4.4.2.1.28.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	110	m		0,43	47,3
1.1.1.1.4.4.2.1.29.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	220	m		0,44	96,8
1.1.1.1.4.4.2.1.30.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	970	m		0,47	455,9
1.1.1.1.4.4.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	780	m		0,61	475,8
1.1.1.1.4.4.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m		1,38	262,2
1.1.1.1.4.4.2.1.33.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	640	m		0,67	428,8
1.1.1.1.4.4.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02.5	640	m		0,71	454,4
1.1.1.1.4.4.2.1.35.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	315	m		2,05	645,75
1.1.1.1.4.4.2.1.36.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	315	m		1,88	592,2
1.1.1.1.4.4.2.1.37.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m		1,83	128,1
1.1.1.1.4.4.2.1.38.	5101513033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m		0,96	67,2
1.1.1.1.4.4.2.1.39.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	23	ks		3,52	80,96
1.1.1.1.4.4.2.1.40.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		281,2	281,2
1.1.1.1.4.4.2.1.41.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		441	441
1.1.1.1.4.4.2.1.42.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.1.4.4.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			7270,79	7270,79
1.1.1.1.4.4.3.1.	21-M-1	Rozvádzače RB502 (505,509,511,515,518,521,524,527) 9 KUSOV	1			2813,67	2813,67
1.1.1.1.4.4.3.1.1.	38318000018O	Rozvádzače RB502 (505,509,511,515,518,521,524,527) 9 KUSOV	9	ks		312,63	2813,67
1.1.1.1.4.4.3.2.	D1	Rozvádzač (jednotkový výmer) RB502	1			1105,96	1105,96
1.1.1.1.4.4.3.2.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 18 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		226,88	226,88
1.1.1.1.4.4.3.2.2.	3450100500-2	B20/3	2	ks		18,45	36,9
1.1.1.1.4.4.3.2.3.	3450100500-4	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		18,45	73,8
1.1.1.1.4.4.3.2.4.	3450100500-41	10B/1	2	ks		18,45	36,9
1.1.1.1.4.4.3.2.5.	MNT1	MNT	1	kpl		347,54	347,54
1.1.1.1.4.4.3.2.6.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		383,94	383,94
1.1.1.1.4.4.3.3.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS 5.1	1			1853,56	1853,56
1.1.1.1.4.4.3.3.1.	3450100500-1.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		288,68	288,68
1.1.1.1.4.4.3.3.2.	3450100500-2.1	Istič B50/3	1	ks		25,41	25,41
1.1.1.1.4.4.3.3.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks		25,41	25,41
1.1.1.1.4.4.3.3.4.	3450100500-4.1	10C/1	8	ks		25,41	203,28
1.1.1.1.4.4.3.3.5.	3450100500-6.1	20B/3	12	ks		25,41	304,92
1.1.1.1.4.4.3.3.6.	3450100500-5	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		25,41	101,64
1.1.1.1.4.4.3.3.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	12	ks		25,41	304,92
1.1.1.1.4.4.3.3.8.	MNT1.1	MNT	1	kpl		244,8	244,8
1.1.1.1.4.4.3.3.9.	MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		354,5	354,5
1.1.1.1.4.4.3.4.	46-M	Stavebné práce	1			1497,6	1497,6
1.1.1.1.4.4.3.4.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod		8,78	1053,6
1.1.1.1.4.4.3.4.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg		2,96	444
1.1.1.1.4.4.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.1.4.4.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.1.5.		SO 02.05 -Meranie a regulácia	1			15731,65	15731,65
1.1.1.1.5.1.		SO 02.05.01 - Kotolne ŠK	1			7255,3	7255,3
1.1.1.1.5.1.1.	M	Práce a dodávky M	1			7145,6	7145,6
1.1.1.1.5.1.1.1.	21-M	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA	1			1789,19	1789,19
1.1.1.1.5.1.1.1.1.	D2	OBJEKTOVÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "IDF5", 19" skriňa 15HU 600x600mm	1			376,48	376,48
1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.	646215	Rozvádzač nástenný 19" 15U 726x600x600	1	ks		230,95	230,95
1.1.1.1.5.1.1.1.1.2.	646238	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom pre nástenné rozvádzače	1	ks		71,63	71,63
1.1.1.1.5.1.1.1.1.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks		31,85	31,85
1.1.1.1.5.1.1.1.1.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks		18,35	18,35
1.1.1.1.5.1.1.1.1.5.	S-19/OK-1U	19" vyvažovací panel 1U - oceľové oko	2	ks		8,81	17,62
1.1.1.1.5.1.1.1.1.6.	19/VH-40/40	Vyvažovací háčik 40x40	4	ks		1,52	6,08
1.1.1.1.5.1.1.1.2.	D3	PREPOJOVACIE PANELY, SWITCH A KEYSTONY	1			373,12	373,12
1.1.1.1.5.1.1.1.2.1.	WPP-ISDN-25-1	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyvažovacou lištou	1	ks		39,28	39,28
1.1.1.1.5.1.1.1.2.2.	PID-00217-NJ	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený s integrovaným káblovým manažmentom / vyvažovacou lištou	4	ks		46,74	186,96
1.1.1.1.5.1.1.1.2.3.	KSJ-00062-04	Keyston modul Cat.6A STP	12	ks		12,24	146,88
1.1.1.1.5.1.1.1.3.	D4	PREPOJOVACIE KÁBLE	1			86,22	86,22
1.1.1.1.5.1.1.1.3.1.	PCD-00700-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	6	ks		6,6	39,6
1.1.1.1.5.1.1.1.3.2.	PCD-00701-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	4	ks		7,26	29,04
1.1.1.1.5.1.1.1.3.3.	PCD-00702-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m sivý	2	ks		8,79	17,58
1.1.1.1.5.1.1.1.4.	D5	DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A	1			146,1	146,1
1.1.1.1.5.1.1.1.4.1.	Pol66	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	6	ks		22,59	135,54
1.1.1.1.5.1.1.1.4.2.	KP 68	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68 pod omietku	3	ks		0,2	0,6
1.1.1.1.5.1.1.1.4.3.	Pol67	Prístrojová elektroinštalačná krabica na omietku	3	ks		3,32	9,96
1.1.1.1.5.1.1.1.5.	D6	OPTIKA	1			156,07	156,07
1.1.1.1.5.1.1.1.5.1.	7-19/PS2U/00	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	1	ks		71,1	71,1
1.1.1.1.5.1.1.1.5.2.	7-19/P1U/24SCDX-02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	1	ks		6,45	6,45
1.1.1.1.5.1.1.1.5.3.	603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	8	ks		1,38	11,04
1.1.1.1.5.1.1.1.5.4.	603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	16	ks		2,65	42,4
1.1.1.1.5.1.1.1.5.5.	ECS1-24	Kazeta na zvary, viečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	1	ks		7,63	7,63
1.1.1.1.5.1.1.1.5.6.	USP090	Ochrana zvaru 3x60mm	16	ks		0,61	9,76
1.1.1.1.5.1.1.1.5.7.	604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 1m	1	ks		7,69	7,69
1.1.1.1.5.1.1.1.6.	D7	KÁBEL, CAT.6A	1			651,2	651,2
1.1.1.1.5.1.1.1.6.1.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	672	m		0,59	396,48
1.1.1.1.5.1.1.1.6.2.	Pol68	Aktívny prvok ŠK - prepínač (switch)	1	ks		254,72	254,72
1.1.1.1.5.1.1.2.	21-M1	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ	1			1621,2	1621,2
1.1.1.1.5.1.1.2.1.	D71	Montáž	1			319,71	319,71
1.1.1.1.5.1.1.2.1.1.	220260353	montáž nástenného 19" rozvádzača do 22U do tehlového muriva	1	ks		79,47	79,47
1.1.1.1.5.1.1.2.1.2.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks		50,94	50,94
1.1.1.1.5.1.1.2.1.3.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks		22,54	22,54
1.1.1.1.5.1.1.2.1.4.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks		17,44	17,44
1.1.1.1.5.1.1.2.1.5.	220512053	montáž ventilačnej jednotky 2 ventilátory	1	ks		13,05	13,05
1.1.1.1.5.1.1.2.1.6.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks		6,47	6,47
1.1.1.1.5.1.1.2.1.7.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks		3,51	3,51
1.1.1.1.5.1.1.2.1.8.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks		1,52	3,04
1.1.1.1.5.1.1.2.1.9.	220512067	montáž vyvažovacieho háčika	4	ks		0,87	3,48
1.1.1.1.5.1.1.2.1.10.	220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	1	ks		10,79	10,79
1.1.1.1.5.1.1.2.1.11.	220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený	4	ks		16,55	66,2
1.1.1.1.5.1.1.2.1.12.	220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	12	ks		3,29	39,48
1.1.1.1.5.1.1.2.1.13.	220512131	štítok prepojovacieho panelu	5	ks		0,66	3,3
1.1.1.1.5.1.1.2.2.	D72	PREPOJOVACIE KÁBLE	1			23,88	23,88
1.1.1.1.5.1.1.2.2.1.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	12	ks		1,99	23,88

1.1.1.1.5.1.1.2.3.	D73	DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A	1			56,55	56,55
1.1.1.1.5.1.1.2.3.1.	220511002	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku	6	ks		6,11	36,66
1.1.1.1.5.1.1.2.3.2.	220512130	označenie zásuvky	6	ks		0,65	3,9
1.1.1.1.5.1.1.2.3.3.	220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	3	ks		3,51	10,53
1.1.1.1.5.1.1.2.3.4.	220260042	osadenie prístrojovej elektroinštalačnej krabice na povrchu	3	ks		1,82	5,46
1.1.1.1.5.1.1.2.4.	D74	OPTIKA	1			347,57	347,57
1.1.1.1.5.1.1.2.4.1.	Pol70	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	1	ks		10,14	10,14
1.1.1.1.5.1.1.2.4.2.	Pol71	montáž optického adaptéra	8	ks		0,67	5,36
1.1.1.1.5.1.1.2.4.3.	Pol72	montáž optického zvaru, meranie, protokol	16	ks		20,63	330,08
1.1.1.1.5.1.1.2.4.4.	220512122,1	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	1	ks		1,99	1,99
1.1.1.1.5.1.1.2.5.	D75	KÁBLE	1			873,49	873,49
1.1.1.1.5.1.1.2.5.1.	220511030	montáž kábla STP na stenu/do žľabu, rúrky pod omietku	672	m		0,87	584,64
1.1.1.1.5.1.1.2.5.2.	220110346	označenie kábla štítkom	24	ks		1,01	24,24
1.1.1.1.5.1.1.2.5.3.	220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	12	ks		4,37	52,44
1.1.1.1.5.1.1.2.5.4.	220300001	forma káblová do 5x2	24	ks		6,93	166,32
1.1.1.1.5.1.1.2.5.5.	Pol73	montáž switcha	1	ks		45,85	45,85
1.1.1.1.5.1.1.3.	21-M2	KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA	1			561,3	561,3
1.1.1.1.5.1.1.3.1.	VL 20x20	Vkladacia lišta 20x20	30	m		0,68	20,4
1.1.1.1.5.1.1.3.2.	VL 40x15	Vkladacia lišta 40x15	56	m		2,11	118,16
1.1.1.1.5.1.1.3.3.	Pol74	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	195	ks		0,23	44,85
1.1.1.1.5.1.1.3.4.	260352	kotva vrútorná Hilti HPS-1 6/40x65	281	ks		0,14	39,34
1.1.1.1.5.1.1.3.5.	FX 16	Ohybná rúrka s O16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	30	m		0,19	5,7
1.1.1.1.5.1.1.3.6.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	80	m		0,31	24,8
1.1.1.1.5.1.1.3.7.	CP 671-F-6	Protipožiarny spenľujúci tmel Hilti, 6 kg	1	ks		291,64	291,64
1.1.1.1.5.1.1.3.8.	Pol75	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks		16,41	16,41
1.1.1.1.5.1.1.4.	21-M3	ROZVODY - MONTÁŽ	1			2267,01	2267,01
1.1.1.1.5.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	261	m		0,41	107,01
1.1.1.1.5.1.1.4.2.	220260731	montáž žľabu PVC 20/20 na upev. body	30	m		7,8	234
1.1.1.1.5.1.1.4.3.	220260731,1	montáž žľabu PVC 40/15 na upev. body	56	m		7,8	436,8
1.1.1.1.5.1.1.4.4.	220261641	montáž káblovej príchytky / úchytu / klipu	195	m		0,96	187,2
1.1.1.1.5.1.1.4.5.	220261641,1	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	281	ks		0,59	165,79
1.1.1.1.5.1.1.4.6.	220260551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	30	m		3,41	102,3
1.1.1.1.5.1.1.4.7.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	80	m		4,45	356
1.1.1.1.5.1.1.4.8.	974031121	sekanie drážok 30x30	80	m		2,65	212
1.1.1.1.5.1.1.4.9.	974031121,1	prierez múr tehla 15 cm	30	ks		2,97	89,1
1.1.1.1.5.1.1.4.10.	971033151	prierez múr tehla 30 cm	10	ks		6,62	66,2
1.1.1.1.5.1.1.4.11.	971033161	prierez múr tehla 60 cm	2	ks		10,43	20,86
1.1.1.1.5.1.1.4.12.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	12	ks		17,32	207,84
1.1.1.1.5.1.1.4.13.	Pol76	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		81,91	81,91
1.1.1.1.5.1.1.5.	21-M4	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	1			427,92	427,92
1.1.1.1.5.1.1.5.1.	Pol77	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks		152,83	152,83
1.1.1.1.5.1.1.5.2.	Pol78	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks		275,09	275,09
1.1.1.1.5.1.1.6.	21-M5	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	1			478,98	478,98
1.1.1.1.5.1.1.6.1.	Pol79	Transportná réžia	1	ks		117,28	117,28
1.1.1.1.5.1.1.6.2.	Pol80	Podiel pridružených výkonov	1	ks		194,61	194,61
1.1.1.1.5.1.1.6.3.	Pol81	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks		167,09	167,09
1.1.1.1.5.1.2.		Ostatné náklady	1			109,7	109,7
1.1.1.1.5.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.1.5.2.		SO 02.05.02 - Kotolne MaR	1			8476,35	8476,35
1.1.1.1.5.2.1.	M	MERANIE A REGULÁCIA	1			8366,65	8366,65
1.1.1.1.5.2.1.1.	21-M	MERANIE A REGULÁCIA - DODÁVKA	1			5975,53	5975,53
1.1.1.1.5.2.1.1.1.	Logomatic KM300 Bude	Diaľkové ovládanie, web brána / rozhranie na ovládanie kúrenia online, pripojenie kúrenia k internetu na diaľkové ovládanie pomocou počítača alebo notebooku, internetové rozhranie k vykurovaciemu systému, prevádzka vykurovacieho systému pomocou softvéru c	7	ks		786,6	5506,2
1.1.1.1.5.2.1.1.2.	OCO-SOFT	Software pre diaľkové ovládanie kúrenia cez internet online, licencia	1	ks		356,61	356,61
1.1.1.1.5.2.1.1.3.	FTP, cat. 5e	Komunikačný kábel medzi riadiacou jednotkou kotla a bránou, Cat.5e	63	m		0,44	27,72
1.1.1.1.5.2.1.1.4.	RJ45	Konektor RJ45, cat. 5e	14	ks		0,46	6,44
1.1.1.1.5.2.1.1.5.	PCD-00342-0C	Prepojovací patchkábel ethernetový RJ45 Cat.5e 2m (medzi zásuvkou RJ45 a bránou)	7	ks		3,96	27,72
1.1.1.1.5.2.1.1.6.	VL 20x20	Vkladacia lišta 20x20	35	m		0,68	23,8
1.1.1.1.5.2.1.1.7.	Pol82	Štítok káblový	28	ks		0,66	18,48
1.1.1.1.5.2.1.1.8.	Pol83	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks		8,56	8,56
1.1.1.1.5.2.1.2.	21-M11	MERANIE A REGULÁCIA - MONTÁŽ	1			1399,79	1399,79
1.1.1.1.5.2.1.2.1.	Pol84	Inštalácia modulu diaľkového ovládania na stenu	7	ks		38,72	271,04
1.1.1.1.5.2.1.2.2.	Pol85	oživenie modulu diaľkového ovládania na stenu	7	ks		61,14	427,98
1.1.1.1.5.2.1.2.3.	Pol86	SW nastavenie	1	ks		152,83	152,83
1.1.1.1.5.2.1.2.4.	220511030	montáž kábla FTP do lišty na stenu	63	m		0,86	54,18
1.1.1.1.5.2.1.2.5.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	7	ks		1,99	13,93
1.1.1.1.5.2.1.2.6.	220260731	montáž žľabu PVC 20/20 na upev. body	35	m		7,8	273
1.1.1.1.5.2.1.2.7.	220110346	označenie kábla štítkom	28	ks		1,01	28,28
1.1.1.1.5.2.1.2.8.	220512134	meranie Permanent Link Class D, protokol	7	ks		4,37	30,59
1.1.1.1.5.2.1.2.9.	220300001	forma káblová do 5x2	14	ks		6,93	97,02
1.1.1.1.5.2.1.2.10.	Pol87	zaškolenie obsluhy	2	hod		25,47	50,94
1.1.1.1.5.2.1.3.	21-M12	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	1			427,87	427,87
1.1.1.1.5.2.1.3.1.	Pol77	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks		152,83	152,83
1.1.1.1.5.2.1.3.2.	Pol78	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks		275,04	275,04
1.1.1.1.5.2.1.4.	21-M13	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	1			563,46	563,46
1.1.1.1.5.2.1.4.1.	Pol79	Transportná réžia	1	ks		298,54	298,54
1.1.1.1.5.2.1.4.2.	Pol80	Podiel pridružených výkonov	1	ks		70,31	70,31
1.1.1.1.5.2.1.4.3.	Pol81	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks		194,61	194,61
1.1.1.1.5.2.2.		Ostatné náklady	1			109,7	109,7
1.1.1.1.5.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.2.		SO 03 Multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum	1			958528,66	958528,66
1.1.1.2.1.		SO 03.01 -Stavebná časť	1			646729,47	646729,47
1.1.1.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			176826,43	176826,43
1.1.1.2.1.1.1.	1	Zemné práce	1			5955,25	5955,25
1.1.1.2.1.1.1.1.	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	51	m2		4,37	222,87
1.1.1.2.1.1.1.2.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	12,39	m3		6,97	86,35
1.1.1.2.1.1.1.3.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	12,39	m3		1,08	13,38
1.1.1.2.1.1.1.4.	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	37,5	m3		58,31	2186,62
1.1.1.2.1.1.1.5.	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	11,25	m3		11,68	131,4
1.1.1.2.1.1.1.6.	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	18,225	m3		20,13	366,86
1.1.1.2.1.1.1.7.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	18,225	m3		1,11	20,22
1.1.1.2.1.1.1.8.	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	0,72	m3		49,95	35,96
1.1.1.2.1.1.1.9.	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	0,72	m3		6,8	4,89
1.1.1.2.1.1.1.10.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	31,76	m2		4,05	128,62
1.1.1.2.1.1.1.11.	151101111	Odstránenie pažení rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	31,76	m2		2,57	81,62
1.1.1.2.1.1.1.12.	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	31,76	m2		3,38	107,34
1.1.1.2.1.1.1.13.	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	31,76	m2		1,23	39,06
1.1.1.2.1.1.1.14.	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	47,358	m3		1,72	81,45
1.1.1.2.1.1.1.15.	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	37,5	m3		9,47	355,12
1.1.1.2.1.1.1.16.	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	37,5	m3		8,65	324,37
1.1.1.2.1.1.1.17.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	45,156	m3		4,42	199,58
1.1.1.2.1.1.1.18.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	90,312	m3		0,44	39,73
1.1.1.2.1.1.1.19.	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	37,5	m3		9,6	360
1.1.1.2.1.1.1.20.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	45,156	m3		0,79	35,67
1.1.1.2.1.1.1.21.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	81,281	t		12,07	981,06
1.1.1.2.1.1.1.22.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	23,679	m3		3,75	88,79
1.1.1.2.1.1.1.23.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	139,77	m2		0,46	64,29
1.1.1.2.1.1.2.	2	Základanie	1			5349,61	5349,61
1.1.1.2.1.1.2.1.	274271320	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	18,06	m2		153,57	2773,47
1.1.1.2.1.1.2.2.	274271324	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	5	m2		153,57	767,85
1.1.1.2.1.1.2.3.	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	1,16	m3		99,31	115,19
1.1.1.2.1.1.2.4.	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	2,329	m3		99,47	231,66
1.1.1.2.1.1.2.5.	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,847	t		1725,44	1461,44
1.1.1.2.1.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			21841	21841
1.1.1.2.1.1.3.1.	311273216	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	1,125	m2		153,57	172,76
1.1.1.2.1.1.3.2.	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	2	ks		19,32	38,64
1.1.1.2.1.1.3.3.	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	5	ks		32,69	163,45
1.1.1.2.1.1.3.4.	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	3	ks		40,56	121,68
1.1.1.2.1.1.3.5.	317162138	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	1	ks		44,78	44,78
1.1.1.2.1.1.3.6.	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	3	ks		26,98	80,94
1.1.1.2.1.1.3.7.	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	0,09	m3		209,34	18,84
1.1.1.2.1.1.3.8.	340238233	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	2,9	m2		26,78	77,66
1.1.1.2.1.1.3.9.	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	17	m2		34,15	580,55
1.1.1.2.1.1.3.10.	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	1,44	m2		85,59	123,24
1.1.1.2.1.1.3.11.	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	3,39	m2		72,3	245,09
1.1.1.2.1.1.3.12.	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	23,192	m3		118,91	2757,76
1.1.1.2.1.1.3.13.	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	4,112	m2		16,92	69,57
1.1.1.2.1.1.3.14.	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	4,112	m2		6,43	26,44
1.1.1.2.1.1.3.15.	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	231,92	m2		18,79	4357,77
1.1.1.2.1.1.3.16.	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	231,92	m2		5,82	1349,77
1.1.1.2.1.1.3.17.	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	231,9	m2		6,8	1576,92
1.1.1.2.1.1.3.18.	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	1,07	t		1426,05	1525,87
1.1.1.2.1.1.3.19.	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	2,642	t		1426,05	3767,62
1.1.1.2.1.1.3.20.	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	4,2	m2		22,61	94,96
1.1.1.2.1.1.3.21.	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	28,59	m2		26,92	769,64
1.1.1.2.1.1.3.22.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	36,06	m2		36,72	1324,12
1.1.1.2.1.1.3.23.	380326332	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	4,761	m3		155,33	739,52

1.1.1.2.1.1.3.24.	380356241	Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	28,22	m2		55,16	1556,61
1.1.1.2.1.1.3.25.	380356242	Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	28,22	m2		9,1	256,8
1.1.1.2.1.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	1			2673,46	2673,46
1.1.1.2.1.1.4.1.	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	1,632	m3		120,92	197,34
1.1.1.2.1.1.4.2.	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	9,78	m2		12,32	120,48
1.1.1.2.1.1.4.3.	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	9,78	m2		5,07	49,58
1.1.1.2.1.1.4.4.	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	9,78	m2		9,47	92,61
1.1.1.2.1.1.4.5.	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	9,78	m2		2,67	26,11
1.1.1.2.1.1.4.6.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,66	m3		126,07	83,2
1.1.1.2.1.1.4.7.	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	4,4	m2		10,62	46,72
1.1.1.2.1.1.4.8.	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	4,4	m2		3,77	16,58
1.1.1.2.1.1.4.9.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,176	t		1772,6	311,97
1.1.1.2.1.1.4.10.	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	2,858	m3		145,41	415,58
1.1.1.2.1.1.4.11.	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	0,248	t		2210,26	548,14
1.1.1.2.1.1.4.12.	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	15,65	m2		27,74	434,13
1.1.1.2.1.1.4.13.	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	15,65	m2		5,41	84,66
1.1.1.2.1.1.4.14.	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	11,743	m2		16,92	198,69
1.1.1.2.1.1.4.15.	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	11,743	m2		4,06	47,67
1.1.1.2.1.1.5.	5	Komunikácie	1			180,07	180,07
1.1.1.2.1.1.5.1.	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	6,11	m2		14,51	88,65
1.1.1.2.1.1.5.2.	5,9246E+11	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	6,232	m2		14,67	91,42
1.1.1.2.1.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			52296,57	52296,57
1.1.1.2.1.1.6.1.	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	47,262	m2		2,98	140,84
1.1.1.2.1.1.6.2.	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	47,262	m2		10,85	512,79
1.1.1.2.1.1.6.3.	612462402	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100%	15,5	m2		10,19	157,94
1.1.1.2.1.1.6.4.	612462412	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 20 mm	15,5	m2		20,11	311,7
1.1.1.2.1.1.6.5.	612462441	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	15,5	m2		7,19	111,44
1.1.1.2.1.1.6.6.	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	311,892	m2		1,13	352,43
1.1.1.2.1.1.6.7.	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	311,892	m2		10,06	3137,63
1.1.1.2.1.1.6.8.	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	150,73	m2		13,22	1992,65
1.1.1.2.1.1.6.9.	622491400	Fasádna farba BAUMIT, dvojnásobná minerálna NanoporColor	660,475	m2		13,16	8691,85
1.1.1.2.1.1.6.10.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	79,003	m2		23,1	1824,96
1.1.1.2.1.1.6.11.	625251335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	1,92	m2		44,07	84,61
1.1.1.2.1.1.6.12.	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	21,25	m2		48,74	1035,72
1.1.1.2.1.1.6.13.	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	63,125	m2		44,05	2780,65
1.1.1.2.1.1.6.14.	625251436	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	46,85	m2		42,94	2011,73
1.1.1.2.1.1.6.15.	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	150,73	m2		74,21	11185,67
1.1.1.2.1.1.6.16.	627471331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou z reprofilačnej malty, hr. 2 mm	38,67	m2		14,75	570,38
1.1.1.2.1.1.6.17.	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	1,085	m3		153,98	167,06
1.1.1.2.1.1.6.18.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	21,775	m3		137,59	2996,02
1.1.1.2.1.1.6.19.	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	9,337	m3		127,86	1193,82
1.1.1.2.1.1.6.20.	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	5,653	m3		7,11	40,19
1.1.1.2.1.1.6.21.	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	56,53	m2		4,24	239,68
1.1.1.2.1.1.6.22.	6315710031	Násyp zo štrkopiesku 32-63 - bez dodania kameniva	10,2	m3		35,1	358,02
1.1.1.2.1.1.6.23.	6315710033	Násyp zo štrkopiesku 32-63 (pre spevnenie podkladu)	29,818	m3		38,39	1144,71
1.1.1.2.1.1.6.24.	6315710034	Okapový chodník tiredený, vymývaný riečny štrk fr. 16-32 mm	12,024	m3		32,91	395,7
1.1.1.2.1.1.6.25.	6315710035	Čistenie podláh a striech po odstránení vrstiev	869,64	m3		4,38	3809,02
1.1.1.2.1.1.6.26.	63142526811	Kamienkový koberec	75,87	m2		40,59	3079,56
1.1.1.2.1.1.6.27.	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	1,5	m2		12,27	18,4
1.1.1.2.1.1.6.28.	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 2 mm	299,04	m2		6,53	1952,73
1.1.1.2.1.1.6.29.	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	9,45	m2		20,57	194,38
1.1.1.2.1.1.6.30.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	84	m		6,36	534,24
1.1.1.2.1.1.6.31.	6,1156E+11	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	84,84	m		14,97	1270,05
1.1.1.2.1.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			56883,16	56883,16
1.1.1.2.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	62	m		6,1	378,2
1.1.1.2.1.1.7.2.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	62,62	ks		1,64	102,69
1.1.1.2.1.1.7.3.	935114213	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	7	m		11,32	79,24
1.1.1.2.1.1.7.4.	5,9227E+11	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 100, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	7	ks		39,39	275,73
1.1.1.2.1.1.7.5.	5,9227E+11	Mriežkový rošt BG-SV NW 100, lxšxhr 1000x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	7	ks		37,99	265,93
1.1.1.2.1.1.7.6.	5,9227E+11	Čelná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, pozinkovaná, HYDRO BG	7	ks		4,26	29,82
1.1.1.2.1.1.7.7.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	1132,85	m2		2,74	3104
1.1.1.2.1.1.7.8.	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	3398,55	m2		1,69	5743,54
1.1.1.2.1.1.7.9.	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	1132,85	m2		1,82	2061,78
1.1.1.2.1.1.7.10.	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	763,07	m2		4,38	3342,24
1.1.1.2.1.1.7.11.	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	25	m2		7,4	185
1.1.1.2.1.1.7.12.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	850	m2		9,87	8389,5
1.1.1.2.1.1.7.13.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	59,177	m2		2,89	171,02
1.1.1.2.1.1.7.14.	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	9,583	m3		25,63	245,61
1.1.1.2.1.1.7.15.	962081141	Búranie muriva zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	1,44	m2		7,25	10,44
1.1.1.2.1.1.7.16.	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	22,8	m		8,61	196,3
1.1.1.2.1.1.7.17.	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	34,769	m3		91,88	3194,57
1.1.1.2.1.1.7.18.	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm	3,091	m3		50,31	155,5
1.1.1.2.1.1.7.19.	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	226,87	m2		6,18	1402,05
1.1.1.2.1.1.7.20.	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	222,67	m2		3,9	868,41
1.1.1.2.1.1.7.21.	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.nad 200 mm, -1,40000t	7,728	m3		9,93	76,73
1.1.1.2.1.1.7.22.	96607901	Prerušenie oceľového profilu	8	ks		32,91	263,28
1.1.1.2.1.1.7.23.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	20	ks		0,69	13,8
1.1.1.2.1.1.7.24.	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	16,9	m2		11,38	192,32
1.1.1.2.1.1.7.25.	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	48	ks		1,02	48,96
1.1.1.2.1.1.7.26.	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	59,4	m2		11,23	667,06
1.1.1.2.1.1.7.27.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	17,6	m2		22,74	400,22
1.1.1.2.1.1.7.28.	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	10,8	m2		17,05	184,14
1.1.1.2.1.1.7.29.	968072641	Vybúranie kovových stien plných, rasklených alebo výkladných, -0,02500t	34	m2		5,09	173,06
1.1.1.2.1.1.7.30.	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	9,502	m3		51,55	489,82
1.1.1.2.1.1.7.31.	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t	21,9	m		140,47	3076,29
1.1.1.2.1.1.7.32.	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,10000t	3,193	m3		258,22	824,49
1.1.1.2.1.1.7.33.	974042567	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky nad 300 mm, -0,13200t	7	m		22,02	154,14
1.1.1.2.1.1.7.34.	974083113	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	14	m		16,79	235,06
1.1.1.2.1.1.7.35.	975043121	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m	41,8	m		21,01	878,21
1.1.1.2.1.1.7.36.	975073121	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3,50 m a pri jeho zaťažení nad 1000 do 1500 kg/m	8,6	m		17,15	147,49
1.1.1.2.1.1.7.37.	978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	472,62	m2		0,35	165,41
1.1.1.2.1.1.7.38.	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	166,06	m2		3,86	640,99
1.1.1.2.1.1.7.39.	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	949,84	m2		0,35	332,44
1.1.1.2.1.1.7.40.	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	15,5	m2		3,04	47,12
1.1.1.2.1.1.7.41.	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	28,22	m2		7,87	222,09
1.1.1.2.1.1.7.42.	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	78	m2		9,14	712,92
1.1.1.2.1.1.7.43.	978065001	Odstránenie kontaktného zatepľenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	83,25	m2		2,25	187,31
1.1.1.2.1.1.7.44.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	259,67	t		10,57	2744,71
1.1.1.2.1.1.7.45.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	259,67	t		13,7	3557,47
1.1.1.2.1.1.7.46.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	3895,05	t		0,44	1713,82
1.1.1.2.1.1.7.47.	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	259,67	t		10,17	2640,84
1.1.1.2.1.1.7.48.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	233,904	t		19,75	4619,6
1.1.1.2.1.1.7.49.	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	25,766	t		49,36	1271,8
1.1.1.2.1.1.8.	90	Ostatné nezaradené položky	1			31647,31	31647,31
1.1.1.2.1.1.8.1.	90-001	Výťah V1-GEN2 Variable 630 kg -DMT pôvodného aj s dverami	1	ks		31647,31	31647,31
1.1.1.2.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			463217,34	463217,34
1.1.1.2.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			8543,25	8543,25
1.1.1.2.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	48,55	m2		0,24	11,65
1.1.1.2.1.2.1.2.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	17,64	m2		0,3	5,29
1.1.1.2.1.2.1.3.	2,4617E+11	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	0,021	t		2109,31	44,3
1.1.1.2.1.2.1.4.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	48,55	m2		4,34	210,71
1.1.1.2.1.2.1.5.	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	17,64	m2		4,71	83,08
1.1.1.2.1.2.1.6.	6,2832E+11	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	77,001	m2		24,72	1903,46
1.1.1.2.1.2.1.7.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	186,3	m2		17,01	3168,96
1.1.1.2.1.2.1.8.	711113141	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	35,79	m2		17,01	608,79
1.1.1.2.1.2.1.9.	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	80,16	m2		0,5	40,08
1.1.1.2.1.2.1.10.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	92,184	m2		0,98	90,34
1.1.1.2.1.2.1.11.	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	46,85	m2		0,56	26,24
1.1.1.2.1.2.1.12.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	56,22	m2		0,99	55,66
1.1.1.2.1.2.1.13.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliu položenou voľne na ploche zvislej	46,85	m2		3,39	158,82
1.1.1.2.1.2.1.14.	14241	Nopová NOPPEX DUO-PER 1000g/m2 výška nopu 20 mm (3 m2)	19	ks		10,66	202,54
1.1.1.2.1.2.1.15.	14257	Ukončovacia lišta NOPPEX DUO	46,85	ks		7,59	355,59
1.1.1.2.1.2.1.16.	711793010	Izolácia tesniacou páskou	78,6	m		19,71	1549,21
1.1.1.2.1.2.1.17.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		28,53	28,53
1.1.1.2.1.2.2.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1			16265,44	16265,44
1.1.1.2.1.2.2.1.	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t	795	m2		0,77	612,15
1.1.1.2.1.2.2.2.	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	236,97	m2		0,83	196,69
1.1.1.2.1.2.2.3.	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	947,88	m2		0,11	104,27
1.1.1.2.1.2.2.4.	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	782,06	m2		1,07	836,8
1.1.1.2.1.2.2.5.	2,8323E+11	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX PLUS, š. 1,5 m s integrovaným lepiacim pásom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN	899,369	m2		3,95	3552,51
1.1.1.2.1.2.2.6.	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	22,5	m2		0,83	18,68
1.1.1.2.1.2.2.7.	1,1163E+11	Penetračný náter	5,625	l		74,14	417,04
1.1.1.2.1.2.2.8.	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	282,97	m2		4,72	1335,62
1.1.1.2.1.2.2.9.	6,2831E+11	Pás asfaltový FOALBIT AL S 42, hr. 0,7 mm (parotesná zábrana)	325,416	m2		7,13	2320,22

1.1.1.2.1.2.2.10.	712370200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na pričný pás so zvarením spoju	282,97	m2		6,59	1864,77
1.1.1.2.1.2.2.11.	2,8322E+11	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA	325,416	m2		10,97	3569,81
1.1.1.2.1.2.2.12.	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	282,97	m2		1,1	311,27
1.1.1.2.1.2.2.13.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	325,416	m2		1,1	357,96
1.1.1.2.1.2.2.14.	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	12	m		3,29	39,48
1.1.1.2.1.2.2.15.	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	29	m		5,48	158,92
1.1.1.2.1.2.2.16.	6,0726E+11	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrdxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	17,238	m2		10,75	185,31
1.1.1.2.1.2.2.17.	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		383,94	383,94
1.1.1.2.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	1			63076,91	63076,91
1.1.1.2.1.2.3.1.	713000044	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené príbitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	616,35	m2		1,21	745,78
1.1.1.2.1.2.3.2.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	362,91	m2		2,74	994,37
1.1.1.2.1.2.3.3.	2,8372E+11	Doska EPS 100S hr. 30 mm, na zateplenie podláh	370,168	m2		5,01	1854,54
1.1.1.2.1.2.3.4.	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	76	m2		5,68	431,68
1.1.1.2.1.2.3.5.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 160 mm	27,54	m2		27,35	753,22
1.1.1.2.1.2.3.6.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm	44,88	m2		15,03	674,55
1.1.1.2.1.2.3.7.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm	5,1	m2		7,84	39,98
1.1.1.2.1.2.3.8.	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	23,22	m2		5,48	127,25
1.1.1.2.1.2.3.9.	6,3144E+11	Doska ISOVER T 8, 80x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	23,684	m2		12,5	296,05
1.1.1.2.1.2.3.10.	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	237,25	m2		1,64	389,09
1.1.1.2.1.2.3.11.	6,3144E+11	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF	241,995	m2		29,72	7192,09
1.1.1.2.1.2.3.12.	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	237,25	m2		6,04	1432,99
1.1.1.2.1.2.3.13.	6,3144E+11	Doska ISOVER T 10, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	483,99	m2		14,99	7255,01
1.1.1.2.1.2.3.14.	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	45,72	m2		1,64	74,98
1.1.1.2.1.2.3.15.	2,8376E+11	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	1,982	m3		97,19	192,63
1.1.1.2.1.2.3.16.	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	22,5	m2		8,45	190,13
1.1.1.2.1.2.3.17.	2,8372E+11	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	45,45	m2		21,28	967,18
1.1.1.2.1.2.3.18.	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	782,06	m2		10,44	8164,71
1.1.1.2.1.2.3.19.	6,3144E+11	Doska NOBASIL MPE 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	797,701	m2		4,83	3852,9
1.1.1.2.1.2.3.20.	713162610	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z polystyrénu hr. nad 10 cm	782,06	m2		2,5	1955,15
1.1.1.2.1.2.3.21.	2,8375E+11	Doska z polyiso tuhej peny PIR Stiferite Class ŠK s obojstranným nasýtenýym sklenenym vláknom 600x1200 mm, hr. 100 mm, CAPAROL	797,701	m2		30,72	24505,37
1.1.1.2.1.2.3.22.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	kpl		987,26	987,26
1.1.1.2.1.2.4.	721	Zdravotechnika - podlahový vpust	1			291,15	291,15
1.1.1.2.1.2.4.1.	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	1	ks		8,13	8,13
1.1.1.2.1.2.4.2.	2,8663E+11	Podlahový vpust, vrátane zápachovej uzávierky	1	ks		283,02	283,02
1.1.1.2.1.2.5.	762	Konštrukcie tesárske	1			44419,05	44419,05
1.1.1.2.1.2.5.1.	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	369,9	m		1,75	647,33
1.1.1.2.1.2.5.2.	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	345,15	m		2,18	752,43
1.1.1.2.1.2.5.3.	762341023	Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	378,9	m2		13,22	5009,06
1.1.1.2.1.2.5.4.	5,9151E+11	Cementotrieskova doska CETRIS BASIC, rozmer 12x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	416,79	m2		16,56	6902,04
1.1.1.2.1.2.5.5.	762341924	Debnenie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4m2 -0,01700t	171,6	m2		5,17	887,17
1.1.1.2.1.2.5.6.	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	178,08	m		6,59	1173,55
1.1.1.2.1.2.5.7.	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	807	m		8,78	7085,46
1.1.1.2.1.2.5.8.	60511000	Rezivo pre krov	15,664	m3		312,63	4897,04
1.1.1.2.1.2.5.9.	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	4,5	m		13,53	60,89
1.1.1.2.1.2.5.10.	60511001	Lepený profil	0,154	m3		575,9	88,69
1.1.1.2.1.2.5.11.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	15,818	m3		62,22	984,2
1.1.1.2.1.2.5.12.	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	834,72	m2		4,56	3806,32
1.1.1.2.1.2.5.13.	6,0726E+11	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxkš 15x2500x1250 mm, JAFHOLZ	918,192	m2		8,12	7455,72
1.1.1.2.1.2.5.14.	762421346	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 16 mm	35,1	m2		24,93	875,04
1.1.1.2.1.2.5.15.	762523104	Položenie podlah hobľovaných na zraz z dosiek a fošní	8,3	m2		6,48	53,78
1.1.1.2.1.2.5.16.	6,1198E+11	Drevená podlahová doska terasová, hrxš 25x145 mm, Bangkirai Balau, jemné/hrubé vrúbkovanie, komorovo sušená na max. 22%	8,964	m2		103,11	924,28
1.1.1.2.1.2.5.17.	7628101241	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových celoplošne lepených, hr. dosky 18 mm	26,25	m2		30,93	811,91
1.1.1.2.1.2.5.18.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		2004,14	2004,14
1.1.1.2.1.2.6.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			57923,36	57923,36
1.1.1.2.1.2.6.1.	763112114	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	47,34	m2		36,57	1731,22
1.1.1.2.1.2.6.2.	763112124	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	24,3	m2		38,67	939,68
1.1.1.2.1.2.6.3.	763112134	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm	34,71	m2		38,63	1340,85
1.1.1.2.1.2.6.4.	763112144	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm s TI 100 mm	13,11	m2		40,9	536,2
1.1.1.2.1.2.6.5.	763133310	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	6,4	m2		24,79	158,66
1.1.1.2.1.2.6.6.	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	98,98	m2		14,37	1422,34
1.1.1.2.1.2.6.7.	7631123241	Priečka SDK KNAUF hr. 160 mm, zdvojený profil CW 100, UW 100, dosky - 2+2 x GKF hr. 15 mm s TI 100 mm	21,25	m2		43,83	931,39
1.1.1.2.1.2.6.8.	7631332601	SDK podhľad KNAUF, závesná dvojvrstvová kca profil CD a UD, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, uchytená na oceľové nosníky	178,94	m2		26,55	4750,86
1.1.1.2.1.2.6.9.	7631253451	Šachtová predsadená stena KNAUF, jednoduchá kca CW 100, bez opláštenia SDK doskami, TI 100 mm	94,5	m2		17,44	1648,08
1.1.1.2.1.2.6.10.	763125345	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628, jednoduchá kca CW 100 a UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, TI 100 mm	94,5	m2		25,45	2405,03
1.1.1.2.1.2.6.11.	7631331101	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm v schodiskovom priestore	25	m2		22,6	565
1.1.1.2.1.2.6.12.	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	162,93	m2		22,6	3682,22
1.1.1.2.1.2.6.13.	7631633211	SDK podkrovie KNAUF D612, kca z CD na závese, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	395,21	m2		28,05	11085,64
1.1.1.2.1.2.6.14.	7631633212	SDK podkrovie KNAUF D612, kca z CD na závese, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm	19,59	m2		29,81	583,98
1.1.1.2.1.2.6.15.	763167123	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu 10x14 cm dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	162	m		35,54	5757,48
1.1.1.2.1.2.6.16.	763167323	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu 14x20 cm dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	61	m		36,63	2234,43
1.1.1.2.1.2.6.17.	763168223	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu 16x16 cm, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm	51,7	m		36,63	1893,77
1.1.1.2.1.2.6.18.	763168225	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu 16x16 cm, dosky GKF Fireboard hr. 25 mm	30	m		36,63	1098,9
1.1.1.2.1.2.6.19.	7637100201	Deliace priečky sociálnych zariadení s dverami D+M	9,1	m2		194,16	1766,86
1.1.1.2.1.2.6.20.	7637100202	Bočné steny vikierov D+M	58,5	m2		177,71	10396,04
1.1.1.2.1.2.6.21.	7637100203	Medziokenné piliere vikierov D+M	6	m2		204,04	1224,24
1.1.1.2.1.2.6.22.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		1770,49	1770,49
1.1.1.2.1.2.7.	764	Konštrukcie klampiarske	1			49097,46	49097,46
1.1.1.2.1.2.7.1.	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	90,2	m		0,73	65,85
1.1.1.2.1.2.7.2.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	90,2	m		1,01	91,1
1.1.1.2.1.2.7.3.	7643618101	Demontáž strešného okna a poklopu, sklon do 30st, -0,03000t	7	ks		27,42	191,94
1.1.1.2.1.2.7.4.	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0.0058t	6,72	m2		2,72	18,28
1.1.1.2.1.2.7.5.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	60	m		1,35	81
1.1.1.2.1.2.7.6.	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš do 250 mm, -0,00142t	50,7	m		1,17	59,32
1.1.1.2.1.2.7.7.	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš 600 mm, -0,00337t	8,5	m		1,48	12,58
1.1.1.2.1.2.7.8.	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	63,5	m		1,2	76,2
1.1.1.2.1.2.7.9.	7641713171	Krytina poplastovaná falcovaná	838,92	m2		41,69	34974,57
1.1.1.2.1.2.7.10.	7643234201	Oplechovanie z poplastovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	17,5	m		28,53	499,28
1.1.1.2.1.2.7.11.	7643524251	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	66	m		38,39	2533,74
1.1.1.2.1.2.7.12.	7643524271	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	82,5	m		41,69	3439,43
1.1.1.2.1.2.7.13.	764410520	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	3,6	m		13,19	47,48
1.1.1.2.1.2.7.14.	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	38,225	m		15,95	609,69
1.1.1.2.1.2.7.15.	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	29,9	m		19,99	597,7
1.1.1.2.1.2.7.16.	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	7,91	m		23,53	186,12
1.1.1.2.1.2.7.17.	764421530	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	13	m		16,51	214,63
1.1.1.2.1.2.7.18.	764421560	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm	6	m		29,41	176,46
1.1.1.2.1.2.7.19.	764421570	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 600 mm	9	m		34,27	308,43
1.1.1.2.1.2.7.20.	764430450	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	8,5	m		28,94	245,99
1.1.1.2.1.2.7.21.	7644544521	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 80 mm	23,5	m		37,29	876,32
1.1.1.2.1.2.7.22.	7644544541	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 120 mm	50,5	m		39,5	1994,75
1.1.1.2.1.2.7.23.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		1796,6	1796,6
1.1.1.2.1.2.8.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1			12441,08	12441,08
1.1.1.2.1.2.8.1.	765361715	Demontáž hrebeňa a nárožia z krytiny asfaltovej, do suti, sklon strechy do 45°, -0,002t	33,1	m		1,82	60,24
1.1.1.2.1.2.8.2.	765361805	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	795	m2		3,65	2901,75
1.1.1.2.1.2.8.3.	7659010231	Strešná fólia DÖRKEN Delta Trela, na plné debnenie	834,72	m2		10,37	8656,05
1.1.1.2.1.2.8.4.	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		823,04	823,04
1.1.1.2.1.2.9.	766	Konštrukcie stolárske	1			13007,45	13007,45
1.1.1.2.1.2.9.1.	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	35,1	m2		7,52	263,95
1.1.1.2.1.2.9.2.	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	35,1	m2		1,11	38,96
1.1.1.2.1.2.9.3.	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	25	ks		2,23	55,75
1.1.1.2.1.2.9.4.	76681101	Obklad pri kuchynskej linke z pracovnej dosky D+M	3,55	m2		138,22	490,68
1.1.1.2.1.2.9.5.	76681102	Vnútorné dvere drevené jednokrídlové, vrátane zárubne D+M	10	ks		691,09	6910,9
1.1.1.2.1.2.9.6.	76681103	Vnútorné dvere drevené jednokrídlové posuvné, vrátane zárubne D+M	1	ks		834,79	834,79
1.1.1.2.1.2.9.7.	76681104	Skladacia priečka dvojdielna 5800x3400 mm D+M	1	ks		4411,55	4411,55
1.1.1.2.1.2.9.8.	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		0,87	0,87
1.1.1.2.1.2.10.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			136513,09	136513,09
1.1.1.2.1.2.10.1.	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	213,75	m2		3,7	790,88
1.1.1.2.1.2.10.2.	767581802	Demontáž podhľadov z lamiel, -0,00400t	244,54	m2		6,59	1611,52
1.1.1.2.1.2.10.3.	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	244,54	m2		6,59	1611,52
1.1.1.2.1.2.10.4.	76700013	Metalický obklad atiky a podhľadov - montáž	61,3	m2		38,39	2353,31
1.1.1.2.1.2.10.5.	5,5343E+11	Metalický obklad DEKLAMALLA, vrátane lemovania a spojovacích prvkov	38,94	m2		87,76	3417,37
1.1.1.2.1.2.10.6.	5,5343E+11	Metalický obklad DEKPROFILE CANTO, vrátane lemovania a spojovacích prvkov	28,49	m2		30,99	882,91
1.1.1.2.1.2.10.7.	76700010	Oceľové zábradlie, pozinkované	1006,33	kg		4,93	4961,21
1.1.1.2.1.2.10.8.	76700011	Nerezové zábradlie	507,36	kg		8,67	4398,81
1.1.1.2.1.2.10.9.	7670002	Kovové doplnkové konštrukcie	6181,372	kg		3,84	23736,47
1.1.1.2.1.2.10.10.	76700014	Perforovaný schodiskový stupeň Perfora 1100x305 mm, žiarové pozinkovanie D+M	47	ks		25,34	1190,98
1.1.1.2.1.2.10.11.	76700015	Lisovaný podlahový rošt Perfora SP 1295x1800 mm, žiarové pozinkovanie D+M	6	ks		178,81	1072,86
1.1.1.2.1.2.10.12.	76700016	Lisovaný podlahový rošt Perfora SP 1295x1500 mm, žiarové pozinkovanie D+M	4	ks		148,09	592,36
1.1.1.2.1.2.10.13.	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	245,25	m2		14,81	3632,15
1.1.1.2.1.2.10.14.	1,3831E+11	Plech trapézový T-50, pozinkovaný hr. 0,75 mm	269,775	m2		10,97	2959,43
1.1.1.2.1.2.10.15.	767441006	Obklad oceľových a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm - dvojvrstvový	5,7	m2		61,27	349,24
1.1.1.2.1.2.10.16.	767583711	Montáž nosných roštov pre podhľad, alebo obklad	224,55	m2		17,04	3826,33
1.1.1.2.1.2.10.17.	48482000001	Kovový podkladový rošt pre podhľad	224,55	m2		19,11	4291,15
1.1.1.2.1.2.10.18.	76761212011	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x600 mm, 1xP, 1xS, s požiarnou odolnosťou EW-30/D1-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P1	1	ks		808,13	808,13
1.1.1.2.1.2.10.19.	76761212012	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x600 mm, 1xP, 1xP s požiarnou odolnosťou EW-30/D1-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P2	1	ks		910,82	910,82

1.1.1.2.1.2.10.20.	76761212013	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x1750 mm, 1xP, 1xS s požiarnou odolnosťou EW-30/D3-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P3	1	ks		2367,15	2367,15
1.1.1.2.1.2.10.21.	76761212014	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x1750 mm, 2xP s požiarnou odolnosťou EW-30/D1-C, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P4a, OK P4b	2	ks		1851,66	3703,32
1.1.1.2.1.2.10.22.	76761212015	Hliníkové okno 2560x3290 mm, 6xP s požiarnou odolnosťou EI-30/D1, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P5	1	ks		3540,6	3540,6
1.1.1.2.1.2.10.23.	76761212016	Hliníkové okno dvojkrídlové 2360x1760 mm, 2xP s požiarnou odolnosťou EI-30/D1, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P6	1	ks		1763,3	1763,3
1.1.1.2.1.2.10.24.	76761212017	Hliníkové okno jednokrídlové 1360x1760 mm, 1xP s požiarnou odolnosťou EI-30/D1, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P7	1	ks		1102,51	1102,51
1.1.1.2.1.2.10.25.	76761212018	Hliníkové okno dvojkrídlové 2000x2400 mm, 2xP s požiarnou odolnosťou EW-30/D3, izolačné dvojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK P8	2	ks		2111,71	4223,42
1.1.1.2.1.2.10.26.	76761212021	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK1	4	ks		420,44	1681,76
1.1.1.2.1.2.10.27.	76761212022	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK2	1	ks		438,42	438,42
1.1.1.2.1.2.10.28.	76761212023	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xS, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK3	4	ks		420,44	1681,76
1.1.1.2.1.2.10.29.	76761212024	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK4	1	ks		446,81	446,81
1.1.1.2.1.2.10.30.	76761212025	Plastové okno dvojkrídlové, 2360 x 600 mm, 1xS, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK5	1	ks		439,95	439,95
1.1.1.2.1.2.10.31.	76761212026	Plastové okno jednokrídlové, 1475 x 600 mm, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK6	1	ks		241,04	241,04
1.1.1.2.1.2.10.32.	76761212027	Plastové okno šesťkrídlové, 3785 x 2600 mm, 3xOS, 3xP, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK7	1	ks		1818,12	1818,12
1.1.1.2.1.2.10.33.	76761212028	Plastové okno jednokrídlové, 850 x (1500-1144) mm, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK8	1	ks		354,84	354,84
1.1.1.2.1.2.10.34.	76761212029	Plastové okno jednokrídlové, 1550 x 1500 mm, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK9	1	ks		475,39	475,39
1.1.1.2.1.2.10.35.	76761212030	Plastové okno dvojkrídlové, 1550 x (517-1112) mm, 1xO, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK10	1	ks		398,49	398,49
1.1.1.2.1.2.10.36.	76761212031	Plastové okno dvojkrídlové, 2400 x 950 mm, 1xS, 1xOS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK11	6	ks		558,23	3349,38
1.1.1.2.1.2.10.37.	76761212032	Plastové okno dvojkrídlové, 2400 x 950 mm, 1xOS, 1xS, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK12	6	ks		558,23	3349,38
1.1.1.2.1.2.10.38.	76761212033	Plastové okno dvojkrídlové, 760 x 430 mm, 1xP, plná výplň, dodávka a montáž, ozn. OK13	1	ks		1633,33	1633,33
1.1.1.2.1.2.10.39.	76761212034	Výlez na strechu VELUX GXL FK06 3066, 660x1180 mm, izolačné trojsklo, dodávka a montáž, ozn. OK14	1	ks		651,59	651,59
1.1.1.2.1.2.10.40.	7676121204	Vnútorné dvere oceľové dvojkrídlové, požiarna odolnosť EW 30 D3-C	1	ks		1667,99	1667,99
1.1.1.2.1.2.10.41.	7676121205	Vnútorné dvere oceľové jednokrídlové, požiarna odolnosť EW 30 D3-C	4	ks		979,31	3917,24
1.1.1.2.1.2.10.42.	76761212061	Hliníková zasklená stena 6500x3400 mm EW-30/D3, 1x dvojkrídlové dvere 1600x2050 mm so samozatváračom, 1x jednokrídlové dvere 900x2050 mm so samozatváračom, jednoduché zasklenie, ozn. ZK I.1	1	ks		16462,08	16462,08
1.1.1.2.1.2.10.43.	76761212062	Hliníková zasklená stena 2900x2340 mm EW-30/D3-C, 1x dvojkrídlové dvere 1600x1970 mm, jednoduché zasklenie, ozn. ZK I.2	1	ks		6113,36	6113,36
1.1.1.2.1.2.10.44.	76761212063	Interiérové presklenie 2200x(0-852) mm + 2200x(852-0) mm, bezpečnostné kalené sklo hr. 8 mm v hliníkovom ráme, ozn. ZK I.3	1	ks		5876,53	5876,53
1.1.1.2.1.2.10.45.	76761212064	Hliníkové vonkajšie dvere jednokrídlové 1000x2760 mm EI-30/D1-C, s nadsvetlíkom, 1/2 izolačné trojsklo, ozn. DK E.1	1	ks		2435,25	2435,25
1.1.1.2.1.2.10.46.	76761212065	Hliníkové vonkajšie dvere jednokrídlové 800x2000 mm EI-30/D1-C, pevná výplň, ozn. DK E.2	1	ks		1611,43	1611,43
1.1.1.2.1.2.10.47.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		1371,2	1371,2
1.1.1.2.1.2.11.	771	Podlahy z dlaždíc	1			15255,58	15255,58
1.1.1.2.1.2.11.1.	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	36,582	m2		21,29	778,83
1.1.1.2.1.2.11.2.	5,9774E+11	Dlaždice keramické schodiskové	38,411	m2		11,84	454,79
1.1.1.2.1.2.11.3.	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	188,1	m		5,28	993,17
1.1.1.2.1.2.11.4.	771415030	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	16,2	m		6,96	112,75
1.1.1.2.1.2.11.5.	771541110	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	286,245	m2		20,31	5813,64
1.1.1.2.1.2.11.6.	771541111	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu v obmedzenom priestore	47,19	m2		21,96	1036,29
1.1.1.2.1.2.11.7.	5,9774E+11	Dlaždice keramické	358,464	m2		16,9	6058,04
1.1.1.2.1.2.11.8.	5,9774E+11	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	2,479	m2		1,53	3,79
1.1.1.2.1.2.11.9.	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		4,28	4,28
1.1.1.2.1.2.12.	776	Podlahy povlakové	1			14963,53	14963,53
1.1.1.2.1.2.12.1.	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	12,15	m2		3,19	38,76
1.1.1.2.1.2.12.2.	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	30	m		1,04	31,2
1.1.1.2.1.2.12.3.	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	67,2	m		1,04	69,89
1.1.1.2.1.2.12.4.	776410011	Lepenie podlahových soklov z kaučuku vytiahnutím	109,9	m		8,91	979,21
1.1.1.2.1.2.12.5.	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	76,11	m2		3,19	242,79
1.1.1.2.1.2.12.6.	776521250	Lepenie povlakových podláh kaučukových v pásoch	299,04	m2		10,42	3116
1.1.1.2.1.2.12.7.	2,8413E+11	Kaučuková podlahová krytina pre namáhané priestory	316,341	m2		32,8	10375,98
1.1.1.2.1.2.12.8.	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.2.1.2.13.	781	Obklady	1			3739,77	3739,77
1.1.1.2.1.2.13.1.	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	98,398	m2		19,52	1920,73
1.1.1.2.1.2.13.2.	5,9764E+11	Obkladačky keramické	100,366	m2		18,1	1816,62
1.1.1.2.1.2.13.3.	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		2,42	2,42
1.1.1.2.1.2.14.	783	Nátery	1			12084,58	12084,58
1.1.1.2.1.2.14.1.	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	76,8	m2		5,81	446,21
1.1.1.2.1.2.14.2.	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	76,8	m2		3,84	294,91
1.1.1.2.1.2.14.3.	783180163	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, Plamostop P9 hr. 400 µm	141,89	m2		14,81	2101,39
1.1.1.2.1.2.14.4.	7836121001	Nátery stolárskych výrobkov napustenie olejom dvojnásobné	20	m2		4,62	92,4
1.1.1.2.1.2.14.5.	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	960,211	m2		4,17	4004,08
1.1.1.2.1.2.14.6.	783812120	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 3x plným tmel.	93,45	m2		15,13	1413,9
1.1.1.2.1.2.14.7.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	788,07	m2		3,01	2372,09
1.1.1.2.1.2.14.8.	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	576,1	m2		2,36	1359,6
1.1.1.2.1.2.15.	784	Maľby	1			15595,64	15595,64
1.1.1.2.1.2.15.1.	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	2505,44	m2		2,07	5186,26
1.1.1.2.1.2.15.2.	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	2505,44	m2		0,84	2104,57
1.1.1.2.1.2.15.3.	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1530	m2		1,14	1744,2
1.1.1.2.1.2.15.4.	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	2411,99	m2		2,72	6560,61
1.1.1.2.1.3.	M	Práce a dodávky M	1			6576	6576
1.1.1.2.1.3.1.	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	1			6576	6576
1.1.1.2.1.3.1.1.	4300001	Oceľová konštrukcia - dodávka a montáž	2400	kg		2,74	6576
1.1.1.2.1.4.		Ostatné náklady	1			109,7	109,7
1.1.1.2.1.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.2.2.		SO 03.02 -Zdravotechnika	1			15007,13	15007,13
1.1.1.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			404,78	404,78
1.1.1.2.2.1.1.		Práce a dodávky	1			7,07	7,07
1.1.1.2.2.1.1.1.	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	3,5	m2		2,02	7,07
1.1.1.2.2.1.2.	1	Zemné práce	1			117,48	117,48
1.1.1.2.2.1.2.1.	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	1,26	m3		93,24	117,48
1.1.1.2.2.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			280,23	280,23
1.1.1.2.2.1.3.1.	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	0,35	m3		132,13	46,25
1.1.1.2.2.1.3.2.	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	0,525	m3		95,41	50,09
1.1.1.2.2.1.3.3.	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	0,35	m3		14,21	4,97
1.1.1.2.2.1.3.4.	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	3,166	t		22,53	71,33
1.1.1.2.2.1.3.5.	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	3,166	t		7,08	22,42
1.1.1.2.2.1.3.6.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	3,166	t		10,17	32,2
1.1.1.2.2.1.3.7.	979082121_1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (50m)	3,166	t		16,73	52,97
1.1.1.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			14415,87	14415,87
1.1.1.2.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1			650,86	650,86
1.1.1.2.2.2.1.1.	713482111 *	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	96	m		2,71	260,16
1.1.1.2.2.2.1.2.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	45	m		0,32	14,4
1.1.1.2.2.2.1.3.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	38	m		0,36	13,68
1.1.1.2.2.2.1.4.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	16	m		0,44	7,04
1.1.1.2.2.2.1.5.	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	23	m		3,05	70,15
1.1.1.2.2.2.1.6.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	23	m		0,5	11,5
1.1.1.2.2.2.1.7.	713510201	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	2	ks		29,45	58,9
1.1.1.2.2.2.1.8.	2,8622E+11	Protipožiarna manžeta RAUPIANO PLUS kompakt DN 110, materiál: oceľový plech/lntuplast, REHAU	3	ks		71,52	214,56
1.1.1.2.2.2.1.9.	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0,013	t		36,5	0,47
1.1.1.2.2.2.2.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1			2877,55	2877,55
1.1.1.2.2.2.2.1.	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	1	ks		23,04	23,04
1.1.1.2.2.2.2.2.	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	1	ks		25,75	25,75
1.1.1.2.2.2.2.3.	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	2	ks		9,48	18,96
1.1.1.2.2.2.2.4.	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	1	ks		20,56	20,56
1.1.1.2.2.2.2.5.	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	4	ks		15,6	62,4
1.1.1.2.2.2.2.6.	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	4	ks		0,48	1,92
1.1.1.2.2.2.2.7.	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesené	22	m		37,66	828,52
1.1.1.2.2.2.2.8.	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	7	m		19,62	137,34
1.1.1.2.2.2.2.9.	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	6	m		40,68	244,08
1.1.1.2.2.2.2.10.	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné pripojné	7	m		13,77	96,39
1.1.1.2.2.2.2.11.	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné pripojné	16	m		16,23	259,68
1.1.1.2.2.2.2.12.	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné pripojné	3	m		20,21	60,63
1.1.1.2.2.2.2.13.	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné pripojné	8	m		26,33	210,64
1.1.1.2.2.2.2.14.	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	8	m		1,13	9,04
1.1.1.2.2.2.2.15.	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	9	ks		2,73	24,57
1.1.1.2.2.2.2.16.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	5	ks		3,03	15,15
1.1.1.2.2.2.2.17.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	7	ks		4,48	31,36
1.1.1.2.2.2.2.18.	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vzťlakovým uzáverom DN 50	1	ks		10,75	10,75
1.1.1.2.2.2.2.19.	2,8663E+11	Podlahový vpust HL510NPYR, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, izolačný tanier, rám D 133 mm, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/liatina/PP/nerez	1	ks		46,21	46,21
1.1.1.2.2.2.2.20.	721213020	Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou bez izolačnej príruby DN 110	3	ks		16,07	48,21
1.1.1.2.2.2.2.21.	2,8663E+11	Dvorný vpust HL606.1/1, (4,3 l/s), vertikálny odtok DN 110, mechanická zápachová uzávierka, liatinový rám, liatinová mriežka 226x226 mm, PP	3	ks		140,8	422,4
1.1.1.2.2.2.2.22.	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	3	ks		40,8	122,4
1.1.1.2.2.2.2.23.	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	1	ks		9,05	9,05
1.1.1.2.2.2.2.24.	5,5161E+11	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50/75, (13 l/s), bez krytky, vnútorná kanalizácia, ABS	1	ks		51,27	51,27
1.1.1.2.2.2.2.25.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	2	m		0,85	1,7
1.1.1.2.2.2.2.26.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	62	m		1,01	62,62
1.1.1.2.2.2.2.27.	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1			3952,67	3952,67
1.1.1.2.2.2.3.1.	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	16	m		17,38	278,08
1.1.1.2.2.2.3.2.	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	23	m		22,91	526,93
1.1.1.2.2.2.3.3.	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zaústkovanie vývodu	2	ks		1,15	2,3
1.1.1.2.2.2.3.4.	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	2	ks		22,18	44,36
1.1.1.2.2.2.3.5.	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	3	ks		34,35	103,05
1.1.1.2.2.2.3.6.	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	4	ks		12,19	48,76
1.1.1.2.2.2.3.7.	722171312_1	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN15 d20x2,5mm	38	m		14,57	553,66
1.1.1.2.2.2.3.8.	722171313_1	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN20 d26x3,0mm	45	m		17,29	778,05

1.1.1.2.2.2.3.9.	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	24	ks		5,42	130,08
1.1.1.2.2.2.3.10.	1255401	HERZ Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-krúžkami a vrtmi, pripojenie 1/2" - 3/4", PN 16, DN 15	24	ks		6,69	160,56
1.1.1.2.2.2.3.11.	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	4	ks		3,01	12,04
1.1.1.2.2.2.3.12.	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	4	ks		5,6	22,4
1.1.1.2.2.2.3.13.	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	4	ks		3,74	14,96
1.1.1.2.2.2.3.14.	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	4	ks		6,93	27,72
1.1.1.2.2.2.3.15.	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	1	ks		6,26	6,26
1.1.1.2.2.2.3.16.	2210005	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 40, odolné voči vypl.zinku	1	ks		28,75	28,75
1.1.1.2.2.2.3.17.	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	2	ks		34,33	68,66
1.1.1.2.2.2.3.18.	4,4915E+11	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10	2	ks		403,19	806,38
1.1.1.2.2.2.3.19.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	122	m		1,62	197,64
1.1.1.2.2.2.3.20.	722290234	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	122	m		1,11	135,42
1.1.1.2.2.2.3.21.	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,286	t		23,1	6,61
1.1.1.2.2.2.4.	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	1			6934,79	6934,79
1.1.1.2.2.2.4.1.	5,5433E+12	Záchodové sedadlo MODO s antibakteriálnou úpravou, tvrdé, duroplast, KOLO	5	ks		43,42	217,1
1.1.1.2.2.2.4.2.	5,5433E+11	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	1	ks		20,3	20,3
1.1.1.2.2.2.4.3.	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	1	ks		7,51	7,51
1.1.1.2.2.2.4.4.	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	5	ks		34,27	171,35
1.1.1.2.2.2.4.5.	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	1	ks		36,91	36,91
1.1.1.2.2.2.4.6.	5,5237E+11	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	1	ks		175,35	175,35
1.1.1.2.2.2.4.7.	5,5237E+11	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	5	ks		175,35	876,75
1.1.1.2.2.2.4.8.	6,4236E+11	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	1	ks		165,06	165,06
1.1.1.2.2.2.4.9.	6,4236E+11	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	5	ks		97,96	489,8
1.1.1.2.2.2.4.10.	725129225	Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	2	ks		31,42	62,84
1.1.1.2.2.2.4.11.	6,4251E+11	Pisoár keramický NOVA Pro s automatickým termickým splachovačom pre napájanie z batérie, sifón, prívod zozadu, KOLO	2	ks		361,81	723,62
1.1.1.2.2.2.4.12.	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	2	ks		4,95	9,9
1.1.1.2.2.2.4.13.	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	9	ks		34,15	307,35
1.1.1.2.2.2.4.14.	6,4211E+11	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	8	ks		69,28	554,24
1.1.1.2.2.2.4.15.	6,4211E+11	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	1	ks		59,59	59,59
1.1.1.2.2.2.4.16.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	2	ks		5,57	11,14
1.1.1.2.2.2.4.17.	5,5238E+11	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, zvlnená antikorová oceľ, KOLO	1	ks		247,26	247,26
1.1.1.2.2.2.4.18.	5,5238E+11	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks		156,58	156,58
1.1.1.2.2.2.4.19.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	2	ks		5,57	11,14
1.1.1.2.2.2.4.20.	5523800107OO_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks		414,93	414,93
1.1.1.2.2.2.4.21.	5,5238E+11	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	1	ks		76,07	76,07
1.1.1.2.2.2.4.22.	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	2	ks		14,19	28,38
1.1.1.2.2.2.4.23.	5,5231E+11	Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	2	ks		68,56	137,12
1.1.1.2.2.2.4.24.	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	1	ks		22,43	22,43
1.1.1.2.2.2.4.25.	5,5231E+11	Kuchynský dvojdrez nerezový FUTUR 20 na zapustenie do dosky, 730x510 mm, hĺbka 195/130 mm, sifón (pop-up), DEXTRADE	1	ks		109,1	109,1
1.1.1.2.2.2.4.26.	5,5145E+11	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	3	ks		34,03	102,09
1.1.1.2.2.2.4.27.	725333360	Montáž vylevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1	ks		24,62	24,62
1.1.1.2.2.2.4.28.	6,4271E+11	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	1	ks		152,64	152,64
1.1.1.2.2.2.4.29.	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	2	ks		3,04	6,08
1.1.1.2.2.2.4.30.	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	1	ks		8,74	8,74
1.1.1.2.2.2.4.31.	5,5145E+11	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	1	ks		73,39	73,39
1.1.1.2.2.2.4.32.	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	12	ks		11,14	133,68
1.1.1.2.2.2.4.33.	5,5145E+11	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	9	ks		106,79	961,11
1.1.1.2.2.2.4.34.	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	1	ks		3,62	3,62
1.1.1.2.2.2.4.35.	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	1	ks		2,17	2,17
1.1.1.2.2.2.4.36.	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadzovacie predmety, umývadlovej do D 40	9	ks		3,03	27,27
1.1.1.2.2.2.4.37.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochrómovaná mosadz, ALCAPLAST	9	ks		34,44	309,96
1.1.1.2.2.2.4.38.	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadzovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	3	ks		3,27	9,81
1.1.1.2.2.2.4.39.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	3	ks		5,29	15,87
1.1.1.2.2.2.4.40.	998725102	Presun hmôt pre zariadovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,456	t		26,14	11,92
1.1.1.2.3.		Ostatné náklady	1			186,48	186,48
1.1.1.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		186,48	186,48
1.1.1.2.3.		SO 03.03 -Ústredné vykurovanie	1			27603,62	27603,62
1.1.1.2.3.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			20179,11	20179,11
1.1.1.2.3.1.1.	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE (Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15	56	m		2,71	151,76
1.1.1.2.3.1.2.	PC.1	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 20	54	m		2,71	146,34
1.1.1.2.3.1.3.	PC.2	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 25	30	m		2,71	81,3
1.1.1.2.3.1.4.	PC.3	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 32	75	m		2,71	203,25
1.1.1.2.3.1.5.	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 15x10mm	56	m		0,28	15,68
1.1.1.2.3.1.6.	PC.1	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 20x10mm	54	m		0,46	24,84
1.1.1.2.3.1.7.	PC.2	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 25x10mm	60	m		0,71	42,6
1.1.1.2.3.1.8.	PC.3	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 32x10mm	75	m		0,86	64,5
1.1.1.2.3.1.9.	PC.4	Izolácie tepelné, HZS T5	24	hod		19,75	474
1.1.1.2.3.1.10.	PC.5	Logamax plus GB192-35iW, biely	1	ks		2480,58	2480,58
1.1.1.2.3.1.11.	PC.6	DNA WHY 80/60 hydraulická výhybka	1	ks		185,37	185,37
1.1.1.2.3.1.12.	PC.7	DNA HKV 2/25/25	1	ks		168,24	168,24
1.1.1.2.3.1.13.	PC.8	DNA HS25/6	1	ks		237,75	237,75
1.1.1.2.3.1.14.	PC.9	DNA HSM25/6 INSIDE S MM100	1	ks		554,08	554,08
1.1.1.2.3.1.15.	PC.10	WMS 2 držiak rýchlom. Skupin	1	ks		41,3	41,3
1.1.1.2.3.1.16.	PC.11	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	1	ks		174,28	174,28
1.1.1.2.3.1.17.	PC.12	GAF-K SADA DN 80/125	1	ks		258,91	258,91
1.1.1.2.3.1.18.	PC.13	RÚRA KONC. DN 80/125, 2000 MM, PP/OCEĽ	10	ks		70,52	705,2
1.1.1.2.3.1.19.	PC.14	DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ	15	ks		19,14	287,1
1.1.1.2.3.1.20.	PC.15	Logamatic Web KM100	1	ks		195,44	195,44
1.1.1.2.3.1.21.	PC.16	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného, anuloid, rozdeľovač, čer. Skupiny	1	ks		654,84	654,84
1.1.1.2.3.1.22.	PC.17	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	6	m		2,91	17,46
1.1.1.2.3.1.23.	PC.18	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1	t		42,29	42,29
1.1.1.2.3.1.24.	PC.19	Kotolne, HZS T5	40	hod		19,75	790
1.1.1.2.3.1.25.	PC.20	Montáž orientačných štítkov	15	ks		2,74	41,1
1.1.1.2.3.1.26.	PC.4	Štítok obličníkový	15	kus		4,93	73,95
1.1.1.2.3.1.27.	PC.21	Flexcon C (35-80 l) 35	1	kus		56,42	56,42
1.1.1.2.3.1.28.	PC.22	Rychlospojka SU R3/4"x3/4"	1	kus		13,82	13,82
1.1.1.2.3.1.29.	PC.23	Rychlospojka SU R1"x1"	1	kus		15,63	15,63
1.1.1.2.3.1.30.	PC.24	Montáž expanznej nádoby , objem 35l	1	ks		38,01	38,01
1.1.1.2.3.1.31.	PC.25	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastaviteľná	1	ks		8,95	8,95
1.1.1.2.3.1.32.	PC.26	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	1	kus		30,06	30,06
1.1.1.2.3.1.33.	PC.27	Dopojenie na existujúci plyn v kotolni: materiál + montáž + skúška, revízie	1	ks		1511,15	1511,15
1.1.1.2.3.1.34.	PC.28	Dopojenie na existujúci bod napojeina voda v kotolni: materiál + montáž + skúška	1	ks		554,08	554,08
1.1.1.2.3.1.35.	PC.29	Doplnenie rozvádzača pre kotol vrátane kabeláže	1	ks		856,32	856,32
1.1.1.2.3.1.36.	PC.30	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	0,5	t		34,72	17,36
1.1.1.2.3.1.37.	PC.31	Strojovne, HZS T5	36	hod		19,75	711
1.1.1.2.3.1.38.	PC.32	Prestabo rúrka (PP) 15x1,2 (600 m)	56	m		5,5	308
1.1.1.2.3.1.39.	PC.33	Prestabo rúrka (PP) 18x1,2 (240 m)	54	m		6,08	328,32
1.1.1.2.3.1.40.	PC.34	Prestabo rúrka (PP) 22x1,5 (420 m)	30	m		7,93	237,9
1.1.1.2.3.1.41.	PC.35	Prestabo rúrka (PP) 28x1,5 (240 m)	105	m		10,45	1097,25
1.1.1.2.3.1.42.	PC.36	Prestabo rúrka (PP) 35x1,5 (180 m)	41	m		13,11	537,51
1.1.1.2.3.1.43.	PC.37	Prestabo - redukčná tvarovka 18x15	8	ks		2,34	18,72
1.1.1.2.3.1.44.	PC.38	Prestabo - redukčná tvarovka 22x15	2	ks		2,54	5,08
1.1.1.2.3.1.45.	PC.39	Prestabo - redukčná tvarovka 28x22	2	ks		3,56	7,12
1.1.1.2.3.1.46.	PC.40	Prestabo - redukčná tvarovka 35x28	2	ks		4,05	8,1
1.1.1.2.3.1.47.	PC.41	Prestabo - T-kus 15x15x15	6	ks		6,18	37,08
1.1.1.2.3.1.48.	PC.42	Prestabo - T-kus 18x15x18	8	ks		6,67	53,36
1.1.1.2.3.1.49.	PC.43	Prestabo - T-kus 22x18x18	4	ks		16,73	66,92
1.1.1.2.3.1.50.	PC.44	Prestabo - T-kus 28x15x28	4	ks		10,06	40,24
1.1.1.2.3.1.51.	PC.45	Prestabo - T-kus 28x22x22	2	ks		17,46	34,92
1.1.1.2.3.1.52.	PC.46	Prestabo - T-kus 28x28x28	2	ks		9,56	19,12
1.1.1.2.3.1.53.	PC.47	Prestabo - T-kus 35x28x35	1	ks		15,2	15,2
1.1.1.2.3.1.54.	PC.48	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	245	m		0,47	115,15
1.1.1.2.3.1.55.	PC.49	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	41	m		0,59	24,19
1.1.1.2.3.1.56.	PC.50	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	1	t		37,08	37,08
1.1.1.2.3.1.57.	PC.51	Rozvod potrubia, HZS T5	48	hod		19,75	948
1.1.1.2.3.1.58.	PC.52	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	17	kus		4,07	69,19
1.1.1.2.3.1.59.	PC.53	Prepúšťací ventil priamy DN 15	1	kus		23,08	23,08
1.1.1.2.3.1.60.	PC.54	STRÖMAX-GM 2013 DN 15	2	kus		48,12	96,24
1.1.1.2.3.1.61.	PC.55	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	1	kus		57,46	57,46
1.1.1.2.3.1.62.	PC.56	HERZ - 3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha zboku	5	kus		18,95	94,75
1.1.1.2.3.1.63.	PC.57	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	8	kus		16,89	135,12
1.1.1.2.3.1.64.	PC.58	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN 15	1	kus		28,54	28,54
1.1.1.2.3.1.65.	PC.59	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	2	kus		4,66	9,32
1.1.1.2.3.1.66.	PC.60	Filter s magnetom	1	kus		166,22	166,22
1.1.1.2.3.1.67.	PC.61	Kohúty plniace a vypúšťacie	3	kus		4,92	14,76
1.1.1.2.3.1.68.	PC.62	Montáž kohúty guľové do DN 50	6	kus		7,51	45,06
1.1.1.2.3.1.69.	PC.63	Poistná súprava	1	kus		50,24	50,24
1.1.1.2.3.1.70.	PC.64	Teplomery dvojkovové priložné DTP II	2	kus		13,3	26,6
1.1.1.2.3.1.71.	PC.65	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1	t		34,23	34,23
1.1.1.2.3.1.72.	PC.66	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1	t		36,48	36,48
1.1.1.2.3.1.73.	PC.67	Armatúry, HZS T5	20	hod		19,75	395
1.1.1.2.3.1.74.	PC.68	KORAD 21VKP 600/400	2	kus		79,92	159,84
1.1.1.2.3.1.75.	PC.69	KORAD 21VKP 600/600	2	kus		88,46	176,92
1.1.1.2.3.1.76.	PC.70	KORAD 21VKP 600/800	1	kus		102,27	102,27

1.1.1.2.3.1.77.	PC.71	KORAD 22VKP 600/1200	1	kus		146,68	146,68
1.1.1.2.3.1.78.	PC.72	KORAD 22VKP 600/1800	7	kus		196,46	1375,22
1.1.1.2.3.1.79.	PC.73	Kúpeľňový rebrík 714/400	1	kus		72,54	72,54
1.1.1.2.3.1.80.	PC.74	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	14	kus		26,17	366,38
1.1.1.2.3.1.81.	PC.75	Montáž vyhr. telies KORAD a kúp.	13	kus		45,34	589,42
1.1.1.2.3.1.82.	PC.76	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	1	ks		17,83	17,83
1.1.1.2.3.1.83.	PC.77	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15	m2		1,7	25,5
1.1.1.2.3.2.	D2	D2	1			7150,27	7150,27
1.1.1.2.3.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	100	kg		1,64	164
1.1.1.2.3.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	100	kg		1,76	176
1.1.1.2.3.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg		5,89	353,4
1.1.1.2.3.2.4.	CP.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg		6,95	417
1.1.1.2.3.2.5.	CP.4	Revízie (komín, plyn, ELI, kotol, tlakové nádoby), dopojenie na exis. Plyn, voda a el.	1	ks		1813,39	1813,39
1.1.1.2.3.2.6.	CP.5	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	150	m2		3,46	519
1.1.1.2.3.2.7.	CP.6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2	t		14,78	29,56
1.1.1.2.3.2.8.	CP.7	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien a stropov - železobetónových -0,00012t	1	ks		1511,15	1511,15
1.1.1.2.3.2.9.	CP.8	Prenájom pojazdnej plošiny ku komínu	1	deň		805,54	805,54
1.1.1.2.3.2.10.	CP.9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2	t		0,5	1
1.1.1.2.3.2.11.	CP.10	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	1	kpl		372,97	372,97
1.1.1.2.3.2.12.	CP.11	Presun existujúceho komína na čelo budovy, nove úchyty, demontáž, montáž, plošina atd.	1	ks		987,26	987,26
1.1.1.2.3.3.		Ostatné náklady	1			274,24	274,24
1.1.1.2.3.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.2.4.		SO 03,04 -Vzduchotechnika	1			98883,56	98883,56
1.1.1.2.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			98554,47	98554,47
1.1.1.2.4.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			98554,47	98554,47
1.1.1.2.4.1.1.1.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		207,18	207,18
1.1.1.2.4.1.1.2.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	3	ks		108,63	325,89
1.1.1.2.4.1.1.3.	Pol88	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		95,52	95,52
1.1.1.2.4.1.1.4.	Pol89	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		163,62	163,62
1.1.1.2.4.1.1.5.	Pol90	Radiálny potrubný ventilátor napr. LINEO 160 VO - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		118,22	118,22
1.1.1.2.4.1.1.6.	Pol91	Rekuperačná jednotka napr. AIRSTREAM CFX 8600, stojaté vnútorné prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), dodávka vrozložonom stave, hlučnosť do okolia 74 dBA (0m), 49.9dBA (5m), ErP 2018. Popis jednotky: Qp=9830m3/h - 400Pa, Qp=8776m3/h –	1	ks		41335,38	41335,38
1.1.1.2.4.1.1.7.	Pol92	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Ostrovček ľavá strana_(plynová panvica + elektrický kotol + plynový kotol + plynový sporák 3.1a_CHU-2000x1300x400-R1(2x315)-456l s-T2(3x250)+411l s-V3-FT=4-AR - 1ks 3.1b CHU-20	1	ks		6520,41	6520,41
1.1.1.2.4.1.1.8.	Pol93	Prívodno-odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Ostrovček pravá strana_(elektrická panvica+plynový sporák 3.2_CHU-2500x1200x400-R1(2x315)-475l s-T2(3x250)+428l s-V3-FT=5 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 1541m3/h, 21Pa, 3	1	ks		3806,13	3806,13
1.1.1.2.4.1.1.9.	Pol94	Prívodno-odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Konvektomat 1.3_CHU-2000x1600x400-R1(1x315)-285l_s-T2(2x250)+257l_s-V3-FT=4 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 925m3/h, 12Pa, 25dBA Odvod: 1026m3/h, 13Pa, 32dBA Pripojenie:	1	ks		2199,05	2199,05
1.1.1.2.4.1.1.10.	Pol95	Odvodný kondenzátny stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Umývačka riadu 3.4_CHU-800x1300x400-R1(1x200)-120l_s-E1-V3-FK=1 - 1ks Technické parametre digestora: Odvod: 432m3/h, 34Pa, 23dBA Pripojenie: 1x200mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 8	1	ks		1529,6	1529,6
1.1.1.2.4.1.1.11.	Pol96	Flaxo hadica nelzolovaná DN100	5	bm		1,15	5,75
1.1.1.2.4.1.1.12.	Pol97	Vyfukova žalúzia plastová VŽ pl. 200x200 (WSK-20)	1	ks		31,04	31,04
1.1.1.2.4.1.1.13.	Pol98	Spätná klapka SK DN160	1	ks		6,16	6,16
1.1.1.2.4.1.1.14.	Pol45	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	1	ks		2,91	2,91
1.1.1.2.4.1.1.15.	Pol99	Mriežka zinkovaná MR Zn DN160	1	ks		3,56	3,56
1.1.1.2.4.1.1.16.	Pol100	Mriežka zinkovaná MR Zn 200x200	1	ks		4,84	4,84
1.1.1.2.4.1.1.17.	Pol101	Mriežka zinkovaná MR Zn 300x250	1	ks		5,98	5,98
1.1.1.2.4.1.1.18.	Pol102	Výustka dvojradová s reguláciou V2-825x225/R	3	ks		66,26	198,78
1.1.1.2.4.1.1.19.	Pol103	Výustka dvojradová s reguláciou V2-1025x225/R	3	ks		77,91	233,73
1.1.1.2.4.1.1.20.	Pol104	Regulačná klapka ručná RKR DN315	4	ks		23,57	94,28
1.1.1.2.4.1.1.21.	Pol105	Regulačná klapka ručná RKR 600x355	2	ks		67,15	134,3
1.1.1.2.4.1.1.22.	Pol106	Regulačná klapka ručná RKR 355x355	2	ks		57,81	115,62
1.1.1.2.4.1.1.23.	Pol107	Regulačná klapka ručná RKR 315x355	1	ks		56,29	56,29
1.1.1.2.4.1.1.24.	Pol108	Tlmiaca vložka TVL-1455x565	4	ks		55,17	220,68
1.1.1.2.4.1.1.25.	Pol109	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 2300x500/S	1	ks		122,82	122,82
1.1.1.2.4.1.1.26.	Pol110	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 200x200/S	1	ks		35,75	35,75
1.1.1.2.4.1.1.27.	Pol111	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 300x250/S	1	ks		39,97	39,97
1.1.1.2.4.1.1.28.	Pol112	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 1400x1250/S	1	ks		146,71	146,71
1.1.1.2.4.1.1.29.	Pol113	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-2200x600/1850 - medzera medzi kulisami 33	4	ks		1257,32	5029,28
1.1.1.2.4.1.1.30.	Pol46	Výfuková hlavica CAGI DN125	2	ks		58,23	116,46
1.1.1.2.4.1.1.31.	Pol114	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 5600 mm / 80% tvaroviek	3,1	bm		147,14	456,13
1.1.1.2.4.1.1.32.	Pol115	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3400 mm / 100% tvaroviek	2	bm		88,77	177,54
1.1.1.2.4.1.1.33.	Pol116	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3000 mm / 30% tvaroviek	61	bm		65,47	3993,67
1.1.1.2.4.1.1.34.	Pol117	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2900 mm / 30% tvaroviek	14,8	bm		63,27	936,4
1.1.1.2.4.1.1.35.	Pol118	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2710 mm / 30% tvaroviek	51,6	bm		59,12	3050,59
1.1.1.2.4.1.1.36.	Pol119	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2510 mm / 30% tvaroviek	6,9	bm		54,78	377,98
1.1.1.2.4.1.1.37.	Pol120	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1970 mm / 20% tvaroviek	2,5	bm		40,07	100,18
1.1.1.2.4.1.1.38.	Pol121	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1910 mm / 20% tvaroviek	2,6	bm		38,85	101,01
1.1.1.2.4.1.1.39.	Pol122	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1510 mm / 20% tvaroviek	2	bm		30,72	61,44
1.1.1.2.4.1.1.40.	Pol123	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1420 mm / 30% tvaroviek	15	bm		30,99	464,85
1.1.1.2.4.1.1.41.	Pol124	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1340 mm / 30% tvaroviek	11,5	bm		29,23	336,15
1.1.1.2.4.1.1.42.	Pol125	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1100 mm / 30% tvaroviek	4,6	bm		24	110,4
1.1.1.2.4.1.1.43.	Pol126	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 800 mm / 0% tvaroviek	0,6	bm		13,9	8,34
1.1.1.2.4.1.1.44.	Pol127	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 30% tvaroviek	20,6	bm		9,14	188,28
1.1.1.2.4.1.1.45.	Pol59	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	4	bm		7,57	30,28
1.1.1.2.4.1.1.46.	Pol128	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 100% tvaroviek	1	bm		23,18	23,18
1.1.1.2.4.1.1.47.	Pol129	VZT potrubie spiro do priemeru DN200 / 60% tvaroviek	0,9	bm		17,9	16,11
1.1.1.2.4.1.1.48.	Pol130	VZT potrubie spiro do priemeru DN250 / 100% tvaroviek	2	bm		25,4	50,8
1.1.1.2.4.1.1.49.	Pol131	VZT potrubie spiro do priemeru DN315 / 40% tvaroviek	15	bm		18,96	284,4
1.1.1.2.4.1.1.50.	Pol132	Protipožiarna klapka PKI 1000x500/ZV, PO odolnosť určuje projekt PO	2	ks		228,72	457,44
1.1.1.2.4.1.1.51.	Pol133	Protipožiarna klapka PKI 1000x355/ZV, PO odolnosť určuje projekt PO	2	ks		202,39	404,78
1.1.1.2.4.1.1.52.	Pol134	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	43,4	m2		9,72	421,85
1.1.1.2.4.1.1.53.	Pol135	Tepelná izolácia hr=30 - 32mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	80,4	m2		15,72	1263,89
1.1.1.2.4.1.1.54.	Pol136	PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) - (PO odolnosť určuje projekt PO + oplechovanie Zn plechom)	69,5	m2		52,66	3659,87
1.1.1.2.4.1.1.55.	Pol137	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	2	m2		6,8	13,6
1.1.1.2.4.1.1.56.	Pol138	Elektroinštalačný materiál	1	ks		277,53	277,53
1.1.1.2.4.1.1.57.	Pol139	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (5% z dodávky)	1	ks		2078,74	2078,74
1.1.1.2.4.1.1.58.	76902	Montáž VZT	1	ks		13769,15	13769,15
1.1.1.2.4.1.1.59.	76903	Demontáž VZT	1	ks		202,94	202,94
1.1.1.2.4.1.1.60.	76904	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks		636,24	636,24
1.1.1.2.4.1.1.61.	76905	Zdvihacia technika	1	ks		822,72	822,72
1.1.1.2.4.1.1.62.	76906	Lešenie	1	ks		137,12	137,12
1.1.1.2.4.1.1.63.	76907	Doprava	1	ks		153,57	153,57
1.1.1.2.4.1.1.64.	76908	Elektrorevízia napojenia el. zariadenil + rev. správa	1	ks		581,39	581,39
1.1.1.2.4.2.		Ostatné náklady	1			329,09	329,09
1.1.1.2.4.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		329,09	329,09
1.1.1.2.5.		SO 03.05 -Elektroinštalácia	1			105461,13	105461,13
1.1.1.2.5.1.		SO 03.05.01 - ELI	1			49345,18	49345,18
1.1.1.2.5.1.1.	M	Práce a dodávky M	1			7425,31	7425,31
1.1.1.2.5.1.1.1.	21-M	Elektromontáže	1			7425,31	7425,31
1.1.1.2.5.1.1.1.1.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	81	ks		1,35	109,35
1.1.1.2.5.1.1.1.2.	3,4541E+11	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901.Dxh 73x42 mm, KOPOS	81	ks		0,96	77,76
1.1.1.2.5.1.1.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21	ks		1,35	28,35
1.1.1.2.5.1.1.1.4.	3,4541E+11	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	21	ks		0,69	14,49
1.1.1.2.5.1.1.1.5.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	1	ks		2,8	2,8
1.1.1.2.5.1.1.1.6.	ESP000000268	Spínač krížový Valena 774407 R7 biely	1	ks		4,74	4,74
1.1.1.2.5.1.1.1.7.	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	5	ks		6,57	32,85
1.1.1.2.5.1.1.1.8.	ESP425042-	Snímač prítomnosti PD-C360i/8plus biely, 360° UP, 8m	5	ks		10,18	50,9
1.1.1.2.5.1.1.1.9.	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	81	ks		4,83	391,23
1.1.1.2.5.1.1.1.10.	EPH2800121	ZÁSUVKA 1x2P+PE 16A ASFORA BIELA	81	ks		4,73	383,13
1.1.1.2.5.1.1.1.11.	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	108	ks		10,97	1184,76
1.1.1.2.5.1.1.1.12.	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	8	ks		11,53	92,24
1.1.1.2.5.1.1.1.13.	3,4815E+11	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	8	ks		56,5	452
1.1.1.2.5.1.1.1.14.	210201521	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - stály režim	7	ks		10,18	71,26
1.1.1.2.5.1.1.1.15.	3,4815E+11	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, stály režim	7	ks		18,11	126,77
1.1.1.2.5.1.1.1.16.	3,4842E+11	Svietidlo vonkajšie 1x10W, IP=66, D=280 mm, celoplastové	6	ks		27,18	163,08
1.1.1.2.5.1.1.1.17.	SIN000011387	Svietidlo LED núdzové priasadené W131/EM/LED-4100 18W 1480lm 4100K IP44 biela	6	ks		39,05	234,3
1.1.1.2.5.1.1.1.18.	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	108	ks		12,22	1319,76
1.1.1.2.5.1.1.1.19.	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	1	ks		24,33	24,33
1.1.1.2.5.1.1.1.20.	3,4561E+11	Svorkovnica ekvipotenciončálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	1	ks		10,83	10,83
1.1.1.2.5.1.1.1.21.	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	15	ks		4,5	67,5
1.1.1.2.5.1.1.1.22.	3,5441E+11	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	15	ks		0,61	9,15
1.1.1.2.5.1.1.1.23.	3,5441E+11	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	15	ks		0,48	7,2
1.1.1.2.5.1.1.1.24.	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	550	m		0,75	412,5
1.1.1.2.5.1.1.1.25.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	550	m		0,37	203,5
1.1.1.2.5.1.1.1.26.	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	650	m		0,85	552,5
1.1.1.2.5.1.1.1.27.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	650	m		0,62	403
1.1.1.2.5.1.1.1.28.	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	135	m		0,84	113,4
1.1.1.2.5.1.1.1.29.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	135	m		0,85	114,75
1.1.1.2.5.1.1.1.30.	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	15	m		1,17	17,55
1.1.1.2.5.1.1.1.31.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	15	m		1,37	20,55
1.1.1.2.5.1.1.1.32.	210800612	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	100	m		0,34	34
1.1.1.2.5.1.1.1.33.	3,4131E+11	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	100	m		0,59	59
1.1.1.2.5.1.1.1.34.	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	140	m		0,75	105
1.1.1.2.5.1.1.1.35.	3,4131E+11	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	140	m		2,05	287

1.1.1.2.5.1.1.1.36.	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	4	ks		2,18	8,72
1.1.1.2.5.1.1.1.37.	774401	Spínač radenie 1, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	4	ks		3,83	15,32
1.1.1.2.5.1.1.1.38.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	2	ks		2,49	4,98
1.1.1.2.5.1.1.1.39.	774405	Spínač radenie 5, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	2	ks		4,73	9,46
1.1.1.2.5.1.1.1.40.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	4	ks		2,49	9,96
1.1.1.2.5.1.1.1.41.	774406	Spínač radenie 6, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	4	ks		4,81	19,24
1.1.1.2.5.1.1.1.42.	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	5	ks		4,97	24,85
1.1.1.2.5.1.1.1.43.	774408	Spínač radenie 6+6, zapustený, IP 20, Legrand Valena, biely	5	ks		4,73	23,65
1.1.1.2.5.1.1.1.44.	774451	Rámček jednonásobný	15	ks		2,31	34,65
1.1.1.2.5.1.1.1.45.	774452	Rámček dvojnásobný	5	ks		2,55	12,75
1.1.1.2.5.1.1.1.46.	774453	Rámček trojnásobný	5	ks		2,99	14,95
1.1.1.2.5.1.1.1.47.	774454	Rámček štvornásobný	7	ks		3,27	22,89
1.1.1.2.5.1.1.1.48.	774455	Rámček päťnásobný	12	ks		3,53	42,36
1.1.1.2.5.1.2.	N00	Svietidlá	1			41886,96	41886,96
1.1.1.2.5.1.2.1.	T056AH0001	ALASTAR C S OPAL LED 1500lm/830 1x19W, LED DRIVER, RAL 9006	15	ks		131,47	1972,05
1.1.1.2.5.1.2.2.	77302	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC VIACNÁSOBNÁ ZÁSUVKA DLP 4MODULY AUTOMATICKÉ SVORKY.Legrand	36	ks		62,42	2247,12
1.1.1.2.5.1.2.3.	10961	PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 6M,Legrand	18	ks		58,05	1044,9
1.1.1.2.5.1.2.4.	T056AH0003	ALASTAR C M OPAL LED 3100lm/830 1x40W, LED DRIVER, RAL 9006	2	ks		194,16	388,32
1.1.1.2.5.1.2.5.	T056AN0013	ACELIN LINE L F SFD OPAL LED 3800lm/840 1x47W, LED DRIVER, Elox	91	ks		386,13	35137,83
1.1.1.2.5.1.2.6.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	50	hod		16,45	822,5
1.1.1.2.5.1.2.7.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks		274,24	274,24
1.1.1.2.5.1.3.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.5.2.		SO 03.05.02 - LPS	1			6032,93	6032,93
1.1.1.2.5.2.1.		Ostatné	1			5290,05	5290,05
1.1.1.2.5.2.1.1.	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	15	m		2,35	35,25
1.1.1.2.5.2.1.2.	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	8	ks		2,86	22,88
1.1.1.2.5.2.1.3.	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	8	ks		2,61	20,88
1.1.1.2.5.2.1.4.	210220653	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	32	ks		1,83	58,56
1.1.1.2.5.2.1.5.	210220655	Svorka nerez 1.4301 prípojovacia SP	2	ks		1,57	3,14
1.1.1.2.5.2.1.6.	210220656	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	8	ks		2,61	20,88
1.1.1.2.5.2.1.7.	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	320	m		1,96	627,2
1.1.1.2.5.2.1.8.	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi s osadením JP10-20	2	ks		6,55	13,1
1.1.1.2.5.2.1.9.	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	68	ks		2,61	177,48
1.1.1.2.5.2.1.10.	106245	Držiak zachytávacej tyče, izolovaný f. Rd 16mm	4	ks		27,83	111,32
1.1.1.2.5.2.1.11.	200089	Držiak vedenia na okapový zvod f. Rd 8mm NIRO	68	ks		3,27	222,36
1.1.1.2.5.2.1.12.	339069	Okapová svorka V2A 16-22mm	8	ks		3,6	28,8
1.1.1.2.5.2.1.13.	390059	MV-Svorka V2A. Rd 8-10mm	32	ks		4,73	151,36
1.1.1.2.5.2.1.14.	392059	MV-svorka ku zachytávacej tyči f. Rd 8-10/16mm	2	ks		2,44	4,88
1.1.1.2.5.2.1.15.	459129	Skúšobná svorka + označenie zvodu	8	ks		2,19	17,52
1.1.1.2.5.2.1.16.	800108	Oplastovaný FeZn d=8mm	15	m		3,52	52,8
1.1.1.2.5.2.1.17.	840008	AlMgSi d=8mm	320	m		5,46	1747,2
1.1.1.2.5.2.1.18.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	20	hod		16,45	329
1.1.1.2.5.2.1.19.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks		1645,44	1645,44
1.1.1.2.5.2.2.	N00	LPS	1			709,97	709,97
1.1.1.2.5.2.2.1.	223031	Držiak vedenia na falc	383	ks		1,39	532,37
1.1.1.2.5.2.2.2.	207109	Držiak vedenia do zateplenia DEHNgrip f. Rd 8mm	74	ks		2,4	177,6
1.1.1.2.5.2.3.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.5.3.		SO 03.05.03 - RH1	1			3499,46	3499,46
1.1.1.2.5.3.1.	OST	Ostatné	1			3466,55	3466,55
1.1.1.2.5.3.1.1.	NSYSF20640P	SF S MONT.PLECHOM 2000X600X400	1	ks		321,41	321,41
1.1.1.2.5.3.1.2.	NSY2SP204	2 ŠTAND. BOČNÉ PANELY 2000X400	1	ks		171,13	171,13
1.1.1.2.5.3.1.3.	NSYSPF6100	ČELO SOKLA 600X100	1	ks		29,62	29,62
1.1.1.2.5.3.1.4.	NSYSPS4100	2 BOČNÉ PANELY SOKLA 400X100	1	ks		3,29	3,29
1.1.1.2.5.3.1.5.	A9S65491	ACTI9 ISW VYPÍNAČ 4P 100A 415VAC	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.2.5.3.1.6.	27047	PREDĹŽENIE OTOČ RUKOVÄTE	1	ks		16,45	16,45
1.1.1.2.5.3.1.7.	A9F03340	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 40A B	1	ks		14,26	14,26
1.1.1.2.5.3.1.8.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.2.5.3.1.9.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	4	ks		3,29	13,16
1.1.1.2.5.3.1.10.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	2	ks		3,29	6,58
1.1.1.2.5.3.1.11.	A9F03340	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 40A B	1	ks		23,04	23,04
1.1.1.2.5.3.1.12.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks		41,69	41,69
1.1.1.2.5.3.1.13.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	6	ks		3,29	19,74
1.1.1.2.5.3.1.14.	A9F03340	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 40A B	1	ks		23,04	23,04
1.1.1.2.5.3.1.15.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks		41,69	41,69
1.1.1.2.5.3.1.16.	A9F03116	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 16A B	3	ks		3,29	9,87
1.1.1.2.5.3.1.17.	A9F03110	ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 10A B	1	ks		3,29	3,29
1.1.1.2.5.3.1.18.	A9F04316	ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 16A C	1	ks		13,16	13,16
1.1.1.2.5.3.1.19.	A9Z11440	PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC	1	ks		41,69	41,69
1.1.1.2.5.3.1.20.	A9D55616	IDPN N VIGI 16A B 30MA AC	2	ks		32,91	65,82
1.1.1.2.5.3.1.21.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	1	ks		34,01	34,01
1.1.1.2.5.3.1.22.	XB5AA31	OVLÁDAČ STLAČACÍ ZELENÝ	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.2.5.3.1.23.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.2.5.3.1.24.	XB5AA31	OVLÁDAČ STLAČACÍ ZELENÝ	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.2.5.3.1.25.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	3	ks		35,1	105,3
1.1.1.2.5.3.1.26.	XB5AA31	OVLÁDAČ STLAČACÍ ZELENÝ	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.2.5.3.1.27.	A9D31610	IDPN N VIGI 10A C 30MA AC	2	ks		76,79	153,58
1.1.1.2.5.3.1.28.	A9D31616	IDPN N VIGI 16A C 30MA AC	5	ks		32,91	164,55
1.1.1.2.5.3.1.29.	A9L20400	Zvodič prepetia iPRD20 350V 4P	1	ks		196,35	196,35
1.1.1.2.5.3.1.30.	MDR-60-24	MDR-60-24	1	ks		240,23	240,23
1.1.1.2.5.3.1.31.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	99	ks		1,35	133,65
1.1.1.2.5.3.1.32.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks		1,35	13,5
1.1.1.2.5.3.1.33.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks		744,83	744,83
1.1.1.2.5.3.1.34.	R01	Zostavenie rozvádzača a vyhotovenie kusovej skúšky	1	ks		654,88	654,88
1.1.1.2.5.3.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.5.4.		SO 03.05.04 - Prípojka	1			1200,13	1200,13
1.1.1.2.5.4.1.	M	Práce a dodávky M	1			1167,22	1167,22
1.1.1.2.5.4.1.1.	21-M	Elektromontáže	1			1167,22	1167,22
1.1.1.2.5.4.1.1.1.	21080016325	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25	50	m		4,73	236,5
1.1.1.2.5.4.1.1.2.	3,4111E+11	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	50	m		12,97	648,5
1.1.1.2.5.4.1.1.3.	A9F07363	ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 63A C	1	ks		21,14	21,14
1.1.1.2.5.4.1.1.4.	n1	Podružný a upevňovací materiál	1	kpl		261,08	261,08
1.1.1.2.5.4.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.4.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.5.5.		SO 03.05.05 - Elektroinštalácia	1			14473	14473
1.1.1.2.5.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			2282,4	2282,4
1.1.1.2.5.5.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			2282,4	2282,4
1.1.1.2.5.5.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	120	ks		3,31	397,2
1.1.1.2.5.5.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	420	m		3,58	1503,6
1.1.1.2.5.5.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	90	m		4,24	381,6
1.1.1.2.5.5.2.	M	Práce a dodávky M	1			9607,05	9607,05
1.1.1.2.5.5.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			9607,05	9607,05
1.1.1.2.5.5.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,35	87,75
1.1.1.2.5.5.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m		0,91	59,15
1.1.1.2.5.5.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	113	ks		1,35	152,55
1.1.1.2.5.5.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	68	ks		1,02	69,36
1.1.1.2.5.5.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20	ks		0,74	14,8
1.1.1.2.5.5.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	25	ks		0,85	21,25
1.1.1.2.5.5.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	4	ks		2,31	9,24
1.1.1.2.5.5.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	400	ks		0,28	112
1.1.1.2.5.5.2.1.9.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	400	ks		0,22	88
1.1.1.2.5.5.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	320	ks		3,52	1126,4
1.1.1.2.5.5.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	25	ks		4,24	106
1.1.1.2.5.5.2.1.12.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks		4,37	52,44
1.1.1.2.5.5.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	16	ks		4,62	73,92
1.1.1.2.5.5.2.1.14.	210100003	G-Káblové oko CU 50x8 KU	20	ks		1,39	27,8
1.1.1.2.5.5.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	2	ks		4,74	9,48
1.1.1.2.5.5.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	2	ks		4,37	8,74
1.1.1.2.5.5.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	4	ks		4,74	18,96
1.1.1.2.5.5.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	4	ks		4,37	17,48
1.1.1.2.5.5.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	12	ks		5,95	71,4
1.1.1.2.5.5.2.1.20.	3450202940.1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks		6,93	83,16
1.1.1.2.5.5.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	12	ks		6,34	76,08
1.1.1.2.5.5.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks		6,71	80,52
1.1.1.2.5.5.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	40	ks		4,74	189,6
1.1.1.2.5.5.2.1.24.	2101110046	Zásuvka 5517-2610	40	ks		5,34	213,6
1.1.1.2.5.5.2.1.25.	2101110021	MINT. svietidlo (vr. zdroje)	71	ks		13,77	977,67
1.1.1.2.5.5.2.1.26.	2101110021	A-LED svietidlo 036/40W, 3360lm,4000K, 120x30/R8M PAN 0444 120x300	35	ks		25,12	879,2
1.1.1.2.5.5.2.1.27.	stop M22	E-LED svietidlo stropné 24W, 3000K, IP44 so senzorom pohybu	1	ks		47,4	47,4
1.1.1.2.5.5.2.1.28.	2190910110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	10	ks		20,09	201,17
1.1.1.2.5.5.2.1.29.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	2	ks		193,38	386,76
1.1.1.2.5.5.2.1.30.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m		1,48	44,4
1.1.1.2.5.5.2.1.31.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	650	m		1,08	702
1.1.1.2.5.5.2.1.32.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	650	m		1,34	871

1.1.1.2.5.5.2.1.33.	1315677	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx2,5 3x 2,5 mm2	680	m		0,91	618,8
1.1.1.2.5.5.2.1.34.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	680	m		1,45	986
1.1.1.2.5.5.2.1.35.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks		3,52	35,2
1.1.1.2.5.5.2.1.36.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		302,67	302,67
1.1.1.2.5.5.2.1.37.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		121,77	121,77
1.1.1.2.5.5.2.1.38.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		603,33	603,33
1.1.1.2.5.5.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			2550,64	2550,64
1.1.1.2.5.5.3.1.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS-14	1			1371,24	1371,24
1.1.1.2.5.5.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		129,54	129,54
1.1.1.2.5.5.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks		19,84	19,84
1.1.1.2.5.5.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks		19,84	19,84
1.1.1.2.5.5.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	14	ks		19,84	277,76
1.1.1.2.5.5.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	5	ks		19,84	99,2
1.1.1.2.5.5.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks		19,84	79,36
1.1.1.2.5.5.3.1.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		19,83	79,32
1.1.1.2.5.5.3.1.8.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	15	ks		19,84	297,6
1.1.1.2.5.5.3.1.9.	MNT1	MNT	1	kpl		239,24	239,24
1.1.1.2.5.5.3.1.10.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		129,54	129,54
1.1.1.2.5.5.3.2.	46-M	Stavebné práce	1			1179,4	1179,4
1.1.1.2.5.5.3.2.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	100	hod		8,78	878
1.1.1.2.5.5.3.2.2.	Ponuka.2	Sadra	110	kg		2,74	301,4
1.1.1.2.5.5.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.5.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.5.6.		SO 03.05.06 - Elektroinštalácia 1	1			19528,39	19528,39
1.1.1.2.5.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			1154,6	1154,6
1.1.1.2.5.6.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			1154,6	1154,6
1.1.1.2.5.6.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	40	ks		3,31	132,4
1.1.1.2.5.6.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	250	m		3,58	895
1.1.1.2.5.6.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	30	m		4,24	127,2
1.1.1.2.5.6.2.	M	Práce a dodávky M	1			6683,73	6683,73
1.1.1.2.5.6.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			6683,73	6683,73
1.1.1.2.5.6.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,39	90,35
1.1.1.2.5.6.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m		0,69	44,85
1.1.1.2.5.6.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	40	ks		2,67	106,8
1.1.1.2.5.6.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	24	ks		0,96	23,04
1.1.1.2.5.6.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	10	ks		1,02	10,2
1.1.1.2.5.6.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	6	ks		0,91	5,46
1.1.1.2.5.6.2.1.7.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	150	ks		0,22	33
1.1.1.2.5.6.2.1.8.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	150	ks		0,22	33
1.1.1.2.5.6.2.1.9.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	280	ks		3,27	915,6
1.1.1.2.5.6.2.1.10.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	45	ks		3,64	163,8
1.1.1.2.5.6.2.1.11.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks		4,02	40,2
1.1.1.2.5.6.2.1.12.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.2.5.6.2.1.13.	210100003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	15	ks		1,33	19,95
1.1.1.2.5.6.2.1.14.	Ponuka	Zásuvková skriňa ROSS (2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V)	1	ks		16,92	16,92
1.1.1.2.5.6.2.1.15.	Ponuka	Zásuvková skriňa ROSS (2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V)	1	ks		16,92	16,92
1.1.1.2.5.6.2.1.16.	210110043	Spínač požiarupustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 6	18	ks		4,73	85,14
1.1.1.2.5.6.2.1.17.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	18	ks		3,59	64,62
1.1.1.2.5.6.2.1.18.	210110045	Spínač požiarupustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	2	ks		4,62	9,24
1.1.1.2.5.6.2.1.19.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	2	ks		3,58	7,16
1.1.1.2.5.6.2.1.20.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	8	ks		4,75	38
1.1.1.2.5.6.2.1.21.	210110046	Zásuvka 5517-2610	8	ks		3,27	26,16
1.1.1.2.5.6.2.1.22.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	28	ks		16,35	457,8
1.1.1.2.5.6.2.1.23.	3450329900	F-LED svietidlo stropné 24W, 3000K	5	ks		13,15	65,75
1.1.1.2.5.6.2.1.24.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAMER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	8	ks		56,38	451,04
1.1.1.2.5.6.2.1.25.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	15	ks		84,44	1266,6
1.1.1.2.5.6.2.1.26.	Ponuka.1	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m		2,42	72,6
1.1.1.2.5.6.2.1.27.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	15	m		1,57	23,55
1.1.1.2.5.6.2.1.28.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	15	m		1,34	20,1
1.1.1.2.5.6.2.1.29.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	400	m		0,61	244
1.1.1.2.5.6.2.1.30.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	250	m		0,91	227,5
1.1.1.2.5.6.2.1.31.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	150	m		1,08	162
1.1.1.2.5.6.2.1.32.	1315677	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx2,5 3x 2,5 mm2	120	m		1,23	147,6
1.1.1.2.5.6.2.1.33.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	120	m		1,22	146,4
1.1.1.2.5.6.2.1.34.	3410106500	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	30	m		3,15	94,5
1.1.1.2.5.6.2.1.35.	210810012	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	30	m		2,05	61,5
1.1.1.2.5.6.2.1.36.	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	60	m		2,17	130,2
1.1.1.2.5.6.2.1.37.	510151033	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx10 (CYKY-J)	60	m		2,77	166,2
1.1.1.2.5.6.2.1.38.	210800162,1	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	50	m		1,41	70,5
1.1.1.2.5.6.2.1.39.	510151033,1	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	50	m		1,4	70
1.1.1.2.5.6.2.1.40.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks		4,24	42,4
1.1.1.2.5.6.2.1.41.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		257,64	257,64
1.1.1.2.5.6.2.1.42.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		244,76	244,76
1.1.1.2.5.6.2.1.43.	Ponuka.1	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.2.5.6.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			11657,15	11657,15
1.1.1.2.5.6.3.1.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS-9	1			987,16	987,16
1.1.1.2.5.6.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		130,01	130,01
1.1.1.2.5.6.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks		20,31	20,31
1.1.1.2.5.6.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks		20,31	20,31
1.1.1.2.5.6.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	10	ks		20,31	203,1
1.1.1.2.5.6.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	2	ks		20,31	40,62
1.1.1.2.5.6.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks		20,31	81,24
1.1.1.2.5.6.3.1.7.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	6	ks		20,31	121,86
1.1.1.2.5.6.3.1.8.	MNT1	MNT	1	kpl		239,7	239,7
1.1.1.2.5.6.3.1.9.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		130,01	130,01
1.1.1.2.5.6.3.2.	D1	ROZVÁDZAČ HR	1			9347,99	9347,99
1.1.1.2.5.6.3.2.1.	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	1	ks		1442,99	1442,99
1.1.1.2.5.6.3.2.2.	34126122001	Oceľoplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	1	ks		455,24	455,24
1.1.1.2.5.6.3.2.3.	3,5404E+11	Bočný kryt XVTL-S-4/20	2	ks		20,84	41,68
1.1.1.2.5.6.3.2.4.	3,5404E+11	Podstavec XVTL-SO100/S-4	1	ks		37,29	37,29
1.1.1.2.5.6.3.2.5.	3,5404E+11	Adaptér PROFI+ XVTL-BP-W-10/20	2	ks		20,84	41,68
1.1.1.2.5.6.3.2.6.	3,5404E+11	Vrchný kryt SVTL-T/EF-10/4	1	ks		20,12	20,12
1.1.1.2.5.6.3.2.7.	3,5404E+11	Prístrojová lišta TSS-15	8	ks		17,16	137,28
1.1.1.2.5.6.3.2.8.	3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	6	m		21,68	130,08
1.1.1.2.5.6.3.2.9.	2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, l=2000	3	ks		37,96	113,88
1.1.1.2.5.6.3.2.10.	210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1600 A	1	ks		21,94	21,94
1.1.1.2.5.6.3.2.11.	3410112692	OEZ-Istič BD250SE305 HAGARD	1	ks		171,13	171,13
1.1.1.2.5.6.3.2.12.	3410112704	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-B011 HAGARD	1	sada		27,77	27,77
1.1.1.2.5.6.3.2.13.	3410112703	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-A037 HAGARD	1	sada		27,4	27,4
1.1.1.2.5.6.3.2.14.	3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	1	ks		163,43	163,43
1.1.1.2.5.6.3.2.15.	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	2	ks		4,74	9,48
1.1.1.2.5.6.3.2.16.	3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	1	ks		38,54	38,54
1.1.1.2.5.6.3.2.17.	210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	3	ks		41,08	123,24
1.1.1.2.5.6.3.2.18.	8825051	Meracie prístroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	3	ks		57,7	173,1
1.1.1.2.5.6.3.2.19.	210161000pp	Montáž elektromera polopriameho	1	ks		13,54	13,54
1.1.1.2.5.6.3.2.20.	6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A polopriamy	1	ks		42,78	42,78
1.1.1.2.5.6.3.2.21.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks		10,25	41
1.1.1.2.5.6.3.2.22.	634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	4	ks		22,32	89,28
1.1.1.2.5.6.3.2.23.	Ponuka.2	Istič vzduchový trojpólový do 125 A	1	ks		3,29	3,29
1.1.1.2.5.6.3.2.24.	Ponuka.2	Istič C125 a/3	1	ks		6,59	6,59
1.1.1.2.5.6.3.2.25.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	4	ks		10,59	42,36
1.1.1.2.5.6.3.2.26.	6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	4	ks		40,03	160,12
1.1.1.2.5.6.3.2.27.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	5	ks		38,39	191,95
1.1.1.2.5.6.3.2.28.	634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	5	ks		20,84	104,2
1.1.1.2.5.6.3.2.29.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	12	ks		14,26	171,12
1.1.1.2.5.6.3.2.30.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 16B-1	12	ks		43,33	519,96
1.1.1.2.5.6.3.2.31.	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	9	ks		11,22	100,98
1.1.1.2.5.6.3.2.32.	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	1	ks		4,93	4,93
1.1.1.2.5.6.3.2.33.	38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	1	ks		107,5	107,5
1.1.1.2.5.6.3.2.34.	1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lista prepoj. U3x19-10/1000, vodiče, popisné štítky	6	ks		652,69	3916,14
1.1.1.2.5.6.3.2.35.	MNT1.1	MNT	1	kpl		655,98	655,98
1.1.1.2.5.6.3.3.	46-M	Stavebné práce	1			1322	1322
1.1.1.2.5.6.3.3.1.	Ponuka.3	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	110	hod		8,78	965,8
1.1.1.2.5.6.3.3.2.	Ponuka.4	Sadra	130	kg		2,74	356,2
1.1.1.2.5.6.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.6.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.5.7.		SO 03.05.07 - Elektroinštalácia 2	1			11382,04	11382,04
1.1.1.2.5.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			1013,8	1013,8
1.1.1.2.5.7.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			1013,8	1013,8
1.1.1.2.5.7.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	80	ks		3,31	264,8
1.1.1.2.5.7.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	150	m		3,58	537
1.1.1.2.5.7.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	50	m		4,24	212
1.1.1.2.5.7.2.	M	Práce a dodávky M	1			7826,49	7826,49
1.1.1.2.5.7.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			7826,49	7826,49
1.1.1.2.5.7.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,35	87,75
1.1.1.2.5.7.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	65	m		0,96	62,4
1.1.1.2.5.7.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	65	ks		1,35	87,75
1.1.1.2.5.7.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	40	ks		0,84	33,6

1.1.1.2.5.7.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	10	ks		5,75	57,5
1.1.1.2.5.7.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	15	ks		0,98	14,7
1.1.1.2.5.7.2.1.7.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	150	ks		1,25	187,5
1.1.1.2.5.7.2.1.8.	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	150	ks		0,22	33
1.1.1.2.5.7.2.1.9.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	280	ks		0,85	238
1.1.1.2.5.7.2.1.10.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	45	ks		0,85	38,25
1.1.1.2.5.7.2.1.11.	210800628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks		0,59	5,9
1.1.1.2.5.7.2.1.12.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.2.5.7.2.1.13.	210100003	G-Káblové oko CU 50x8 KU	15	ks		1,21	18,15
1.1.1.2.5.7.2.1.14.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 6	18	ks		2,49	44,82
1.1.1.2.5.7.2.1.15.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	18	ks		4,24	76,32
1.1.1.2.5.7.2.1.16.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	10	ks		2,49	24,9
1.1.1.2.5.7.2.1.17.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	10	ks		4,75	47,5
1.1.1.2.5.7.2.1.18.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	12	ks		4,24	50,88
1.1.1.2.5.7.2.1.19.	210110046	Zásuvka 5517-2610	12	ks		2,8	33,6
1.1.1.2.5.7.2.1.20.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	41	ks		6,28	257,48
1.1.1.2.5.7.2.1.21.	stop M22	E-LED svietidlo stropné 24W, 3000K, IP44 so senzorom pohybu	2	ks		34,25	68,5
1.1.1.2.5.7.2.1.22.	3450329900	F-LED svietidlo stropné 24W, 3000K	5	ks		31,08	155,4
1.1.1.2.5.7.2.1.23.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	14	ks		56,97	797,58
1.1.1.2.5.7.2.1.24.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	20	ks		120,99	2419,8
1.1.1.2.5.7.2.1.25.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m		3,62	108,6
1.1.1.2.5.7.2.1.26.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	40	m		1,38	55,2
1.1.1.2.5.7.2.1.27.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	40	m		0,4	16
1.1.1.2.5.7.2.1.28.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	350	m		0,61	213,5
1.1.1.2.5.7.2.1.29.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	350	m		2,05	717,5
1.1.1.2.5.7.2.1.30.	1315677	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx2,5 3x 2,5 mm2	150	m		2,18	327
1.1.1.2.5.7.2.1.31.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	150	m		0,71	106,5
1.1.1.2.5.7.2.1.32.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1.5	75	m		2,77	207,75
1.1.1.2.5.7.2.1.33.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks		3,53	35,3
1.1.1.2.5.7.2.1.34.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		245,09	245,09
1.1.1.2.5.7.2.1.35.	210810015	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		222,7	222,7
1.1.1.2.5.7.2.1.36.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		713,02	713,02
1.1.1.2.5.7.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			2508,84	2508,84
1.1.1.2.5.7.3.1.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS-2	1			1044,24	1044,24
1.1.1.2.5.7.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		11,58	11,58
1.1.1.2.5.7.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks		42,72	42,72
1.1.1.2.5.7.3.1.3.	3450100500-3	SIP-275V/3+1 T2	1	ks		99,23	99,23
1.1.1.2.5.7.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	14	ks		4,77	66,78
1.1.1.2.5.7.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	5	ks		33,96	169,8
1.1.1.2.5.7.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks		13,95	55,8
1.1.1.2.5.7.3.1.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	4	ks		22,61	90,44
1.1.1.2.5.7.3.1.8.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	15	ks		3,29	49,35
1.1.1.2.5.7.3.1.9.	MNT1	MNT	1	kpl		326,9	326,9
1.1.1.2.5.7.3.1.10.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		131,64	131,64
1.1.1.2.5.7.3.2.	46-M	Stavebné práce	1			1464,6	1464,6
1.1.1.2.5.7.3.2.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod		8,78	1053,6
1.1.1.2.5.7.3.2.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg		2,74	411
1.1.1.2.5.7.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.5.7.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.6.		SO 03.06 -Slaboprúdy	1			64843,75	64843,75
1.1.1.2.6.1.		SO 03.06.01 -HSP	1			30804,26	30804,26
1.1.1.2.6.1.1.	M	HSP	1			30771,35	30771,35
1.1.1.2.6.1.1.1.	21-M	Dodávka	1			15780,43	15780,43
1.1.1.2.6.1.1.1.1.	21-M1	ÚSTREDŇA HSP STN EN 54-16	1			9664,23	9664,23
1.1.1.2.6.1.1.1.1.1.	PVA-4CR12	Kontrolér ústredne HSP	1	ks		1842,89	1842,89
1.1.1.2.6.1.1.1.1.2.	PVA-2P500	Zosilňovač výkonu 2x500W	2	ks		2182,95	4365,9
1.1.1.2.6.1.1.1.1.3.	PVA-1SCST	Stanica hlásateľa	1	ks		592,36	592,36
1.1.1.2.6.1.1.1.1.4.	PVA-1WEOL	Kontrolný modul konca linky	6	ks		98,73	592,38
1.1.1.2.6.1.1.1.1.5.	PLE-SDT	Zdroj hudby SD / USB MP3 přehrávač / tuner	1	ks		526,54	526,54
1.1.1.2.6.1.1.1.1.6.	PLN-24CH12	Nabíjač batérií, 24V, EN 54-4	1	ks		1415,08	1415,08
1.1.1.2.6.1.1.1.1.7.	581730	Akumulátor 12V/105Ah skrutkové svorky M8, životnosť až 12 rokov	2	ks		164,54	329,08
1.1.1.2.6.1.1.1.2.	21-M2	REPRODUKTORY STN EN 54-24	1			5349,43	5349,43
1.1.1.2.6.1.1.1.2.1.	LBC3086/41	Stropný reproduktor 9/6W, okrúhla kovová mriežka, EVAC, STN EN 54-24	23	ks		35,1	807,3
1.1.1.2.6.1.1.1.2.2.	LBC3081/02	Protipožiarny kovový zadný kryt reproduktora, EVAC, EN 54-24	23	ks		12,61	290,03
1.1.1.2.6.1.1.1.2.3.	LBC3018/01	Nástenný skrinkový reproduktor, 9/6W, EVAC, kovový, biela skrinka, EN 54-24	47	ks		52,66	2475,02
1.1.1.2.6.1.1.1.2.4.	LP1-UC10E-1	Zvukový projektor 15/10W, EVAC, EN24-24	6	ks		89,95	539,7
1.1.1.2.6.1.1.1.2.5.	LP1-UC20E-1	Zvukový projektor 30/20W, EVAC, EN24-24	2	ks		111,89	223,78
1.1.1.2.6.1.1.1.2.6.	FMC-120-DKM-G-R	Konvenčné tlačidlo poplachu, vnútorné, červené,	28	ks		36,2	1013,6
1.1.1.2.6.1.1.1.3.	21-M3	19" skriňa 42HU 600x800mm	1			766,77	766,77
1.1.1.2.6.1.1.1.3.1.	RAA-426R-SBBB	Rozvádzač stojanový 19" 42U 1970x600x800	1	ks		581,39	581,39
1.1.1.2.6.1.1.1.3.2.	RAA-00177	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	1	ks		104,21	104,21
1.1.1.2.6.1.1.1.3.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks		27,42	27,42
1.1.1.2.6.1.1.1.3.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks		18,65	18,65
1.1.1.2.6.1.1.1.3.5.	5-19/OK-1U	19" vyvazovací panel 1U - oceľové oko	2	ks		8,78	17,56
1.1.1.2.6.1.1.1.3.6.	19/VH-40/40	Vyvazovací háčik 40x40	2	ks		3,84	7,68
1.1.1.2.6.1.1.1.3.7.	19/VH-40/80	Vyvazovací háčik 40x80	2	ks		4,93	9,86
1.1.1.2.6.1.1.2.	21-M4	MONTÁŽ	1			2462,15	2462,15
1.1.1.2.6.1.1.2.1.	220370411	montáž rozhlasovej ústredne 2 programy	1	ks		257,93	257,93
1.1.1.2.6.1.1.2.2.	220370421	montáž výkonového zosilňovača	2	ks		8,99	17,98
1.1.1.2.6.1.1.2.3.	220370415	montáž digitálnej stanice hlásateľa	1	ks		15,56	15,56
1.1.1.2.6.1.1.2.4.	220370418	montáž koncového člena (nad 20 reproduktorov na linke)	6	ks		24,57	147,42
1.1.1.2.6.1.1.2.5.	220370431	montáž DVD MP3 prehrávača / tuner	1	ks		7,01	7,01
1.1.1.2.6.1.1.2.6.	Pol140	montáž nabíjača batérií do 19" skrine	1	ks		3,84	3,84
1.1.1.2.6.1.1.2.7.	220321723	montáž akumulátorovej batérie 12V/105Ah do 19" skrine	2	ks		9,27	18,54
1.1.1.2.6.1.1.2.8.	220370452	montáž reproduktora stropného do podhľadu do 6W	23	ks		3,81	87,63
1.1.1.2.6.1.1.2.9.	220370462	montáž protipožiarneho krytu reproduktora	23	ks		2,01	46,23
1.1.1.2.6.1.1.2.10.	220370451	montáž reproduktora skrinkového do 6W	47	ks		2,49	117,03
1.1.1.2.6.1.1.2.11.	220370441	montáž reproduktora smerového do 10W	6	ks		6,62	39,72
1.1.1.2.6.1.1.2.12.	220370442	montáž reproduktora smerového do 20W	2	ks		7,66	15,32
1.1.1.2.6.1.1.2.13.	220370472	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	78	ks		1,94	151,32
1.1.1.2.6.1.1.2.14.	220330101	montáž tlačidlového hlásiča poplachu na omietku	28	ks		1,63	45,64
1.1.1.2.6.1.1.2.15.	220330741	uvedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	28	ks		5,77	161,56
1.1.1.2.6.1.1.2.16.	220330191	meranie 1 úseku slučky	106	ks		3,76	398,56
1.1.1.2.6.1.1.2.17.	220512025	montáž stojanového 19" rozvádzača 42-45U	1	ks		10,42	10,42
1.1.1.2.6.1.1.2.18.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.2.6.1.1.2.19.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks		12,39	12,39
1.1.1.2.6.1.1.2.20.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks		9,5	9,5
1.1.1.2.6.1.1.2.21.	220512054	montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory	1	ks		3,93	3,93
1.1.1.2.6.1.1.2.22.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks		1,89	1,89
1.1.1.2.6.1.1.2.23.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks		1,03	1,03
1.1.1.2.6.1.1.2.24.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks		0,46	0,92
1.1.1.2.6.1.1.2.25.	220512067	montáž vyvazovacieho háčika	4	ks		0,26	1,04
1.1.1.2.6.1.1.2.26.	220330731	uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky (programovanie, odskúšanie, nastavenie, meranie zrozumiteľnosti hlásenia, načítanie kruhov reproduktorových liniek)	1	ks		692,29	692,29
1.1.1.2.6.1.1.2.27.	Pol141	Školenie	3	hod		10,97	32,91
1.1.1.2.6.1.1.3.	21-M5	ROZVODY - DODÁVKA	1			3193,64	3193,64
1.1.1.2.6.1.1.3.1.	N2XH O2x1,5 PS30	Kábel N2XH O2x1,5 FE180/PS30, funkčný v požiari, Fca	1536	ks		0,98	1505,28
1.1.1.2.6.1.1.3.2.	SSKFH-V 1x2x0,8 PS30	Kábel SSKFH-V 1x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Fca	945	m		0,77	727,65
1.1.1.2.6.1.1.3.3.	SSKFH-V 4x2x0,8 PS30	Kábel SSKFH-V 4x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Fca	20	m		1,64	32,8
1.1.1.2.6.1.1.3.4.	UDF 10	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	560	ks		0,14	78,4
1.1.1.2.6.1.1.3.5.	UDF 12	Držiak kábla 12mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	70	ks		0,16	11,2
1.1.1.2.6.1.1.3.6.	UEF 10	Držiak pre 2 káble 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	140	ks		0,19	26,6
1.1.1.2.6.1.1.3.7.	GSO M6x40	Protipožiarna kotva zatĺkacia roztiažna M6x40 M6/4, PS30-PS90	770	ks		0,35	269,5
1.1.1.2.6.1.1.3.8.	OBO GRIP 2031M/15	Káblová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink., LSOH, nenormová trasa PS30-PS60 s presne určenými káblami (Elkond, Prakab apod.)	162	ks		0,93	150,66
1.1.1.2.6.1.1.3.9.	OBO MMS 6x50	Skrutková alebo zatĺkacia kotva 6x50, kovová, LSOH, PS30-PS90	162	ks		0,6	97,2
1.1.1.2.6.1.1.3.10.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	350	m		0,28	98
1.1.1.2.6.1.1.3.11.	PM01 (3/3)	Inštalačná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 3 póly, 3 priechodky pre káble	2	ks		31,81	63,62
1.1.1.2.6.1.1.3.12.	PM01 (5/6)	Inštalačná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 5 pólov, 6 priechodiek pre káble	2	ks		36,2	72,4
1.1.1.2.6.1.1.3.13.	CP 671-F-6	protipožiarny sprešujúci tmel Hilti, 6 kg	1	ks		5,48	5,48
1.1.1.2.6.1.1.3.14.	Pol142	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada		54,85	54,85
1.1.1.2.6.1.1.4.	21-M6	ROZVODY - MONTÁŽ	1			7887,14	7887,14
1.1.1.2.6.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	1140,667	m		1,34	1528,49
1.1.1.2.6.1.1.4.2.	220280511	uloženie a upevnenie kábla	2591	m		0,66	1710,06
1.1.1.2.6.1.1.4.3.	220300001	forma káblová do 5x2	58	ks		4,47	259,26
1.1.1.2.6.1.1.4.4.	210100259	ukončenie kábla do 2x1,5	156	ks		3,19	497,64
1.1.1.2.6.1.1.4.5.	220110346	označenie kábla štítkom	214	ks		1,32	282,48
1.1.1.2.6.1.1.4.6.	220261641	montáž káblového držiaka/príchytky/úchytu	932	ks		1,34	1248,88
1.1.1.2.6.1.1.4.7.	220261641,1	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	932	ks		0,56	521,92
1.1.1.2.6.1.1.4.8.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	350	m		2,89	1011,5
1.1.1.2.6.1.1.4.9.	220260048	montáž krabice P560 na povrchu	4	ks		5,15	20,6
1.1.1.2.6.1.1.4.10.	974031121	sekanie drážok 30x30	480	ks		0,71	340,8
1.1.1.2.6.1.1.4.11.	974031122	sekanie drážok 70x30	90	ks		0,86	77,4
1.1.1.2.6.1.1.4.12.	974031121,1	prieraz múr tehla 15 cm	32	ks		1,65	52,8
1.1.1.2.6.1.1.4.13.	971033131	prieraz múr tehla 30 cm	25	ks		1,64	41
1.1.1.2.6.1.1.4.14.	971033151	prieraz múr tehla 45 cm	10	ks		2,17	21,7
1.1.1.2.6.1.1.4.15.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	4	ks		2,91	11,64
1.1.1.2.6.1.1.4.16.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	10	ks		15,8	158
1.1.1.2.6.1.1.4.17.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	14	ks		7,31	102,34

1.1.1.2.6.1.1.4.18.	Pol143	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		0,63	0,63
1.1.1.2.6.1.1.5.	21-M7	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	1			932,41	932,41
1.1.1.2.6.1.1.5.1.	Pol144	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.2.6.1.1.5.2.	Pol145	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.2.6.1.1.5.3.	Pol146	vstupná odborná prehliadka a prvá úradná skúška vykonaná technickou inšpekciou	1	ks		274,24	274,24
1.1.1.2.6.1.1.6.	21-M8	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	1			515,58	515,58
1.1.1.2.6.1.1.6.1.	210901	Transportná réžia	1	ks		329,09	329,09
1.1.1.2.6.1.1.6.2.	210902	Podiel prídružených výkonov	1	ks		54,85	54,85
1.1.1.2.6.1.1.6.3.	210903	inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks		131,64	131,64
1.1.1.2.6.1.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.6.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.2.6.2.		SO 03.06.02 -ŠK a PT	1			34039,49	34039,49
1.1.1.2.6.2.1.	M	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ	1			34006,58	34006,58
1.1.1.2.6.2.1.1.	21-M	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA	1			9778,11	9778,11
1.1.1.2.6.2.1.1.1.	21-M1	DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ IDF3.3 na 3.NP v Technickej miestnosti č.3.03, 19" skriňa 42HU 600x800mm	1			605,31	605,31
1.1.1.2.6.2.1.1.1.1.	RAA-4268-SBBB	Rozvádzač stojanový 19" 42U 1970x600x800	1	ks		437,68	437,68
1.1.1.2.6.2.1.1.1.2.	RAA-00177	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	1	ks		87,76	87,76
1.1.1.2.6.2.1.1.1.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks		27,42	27,42
1.1.1.2.6.2.1.1.1.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks		18,65	18,65
1.1.1.2.6.2.1.1.1.5.	S-19/OK-1U	19" vyvažovací panel 1U - oceľové oko	2	ks		8,78	17,56
1.1.1.2.6.2.1.1.1.6.	19/VH-40/40	Vyvažovací háčik 40x40	2	ks		3,84	7,68
1.1.1.2.6.2.1.1.1.7.	19/VH-40/80	Vyvažovací háčik 40x80	2	ks		4,28	8,56
1.1.1.2.6.2.1.1.2.	21-M2	PREPOJOVACIE PANELY (dovybavenie výzbroje hlavného rozvádzača v SO-02 je započítané v rozpočte ŠK pr	1			476,03	476,03
1.1.1.2.6.2.1.1.2.1.	WPP-ISDN-25-1	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyvažovacou lištou	1	ks		42,78	42,78
1.1.1.2.6.2.1.1.2.2.	PID-00217-NJ	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený s integrovaným káblovým manažmentom / vyvažovacou lištou	5	ks		17,56	87,8
1.1.1.2.6.2.1.1.2.3.	KSJ-00062-04	Keyston modul Cat.6A STP	105	ks		3,29	345,45
1.1.1.2.6.2.1.1.3.	21-M21	PREPOJOVACIE KÁBLE	1			379,89	379,89
1.1.1.2.6.2.1.1.3.1.	PCD-00700-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m slvý	42	ks		2,74	115,08
1.1.1.2.6.2.1.1.3.2.	PCD-00701-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m slvý	42	ks		3,84	161,28
1.1.1.2.6.2.1.1.3.3.	PCD-00702-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m slvý	21	ks		4,93	103,53
1.1.1.2.6.2.1.1.4.	21-M22	DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A	1			1790,2	1790,2
1.1.1.2.6.2.1.1.4.1.	0 765 73	Zásuvka Cat.6A STP 1xRJ45 1 modul	36	ks		25,23	908,28
1.1.1.2.6.2.1.1.4.2.	109 21	Montážny rámik 2-modulový zaklapávací do inštalačného kanálu soklového pre zásuvku 2xRJ45	18	ks		1,35	24,3
1.1.1.2.6.2.1.1.4.3.	109 27	Izolačná krabica na 2-modulový rámik pre prístroj - zásuvku 2xRJ45	18	ks		2,17	39,06
1.1.1.2.6.2.1.1.4.4.	Pol147	Montážne rámiky pre silnoprúdové zásuvky v inštalačnom kanále sú predmetom projektu a rozpočtu silnoprúdu vrátane samotných zásuvlek 230V/50Hz/16A	18	ks		0,32	5,76
1.1.1.2.6.2.1.1.4.5.	Pol66	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	32	ks		25,23	807,36
1.1.1.2.6.2.1.1.4.6.	021196 HWD 65 OR	Prístrojová krabica do dutého podkladu s inšt. otvorom 68mm	32	ks		0,17	5,44
1.1.1.2.6.2.1.1.5.	21-M23	WIFI	1			603,34	603,34
1.1.1.2.6.2.1.1.5.1.	Pol148	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	4	ks		98,73	394,92
1.1.1.2.6.2.1.1.5.2.	Pol149	UBNT UniFi Cloud Key, G2 , WiFi	1	ks		208,42	208,42
1.1.1.2.6.2.1.1.6.	21-M24	OPTIKA (dovybavenie výzbroje hlavného rozvádzača v SO-02 je započítané v rozpočte ŠK pre SO-07)	1			651,86	651,86
1.1.1.2.6.2.1.1.6.1.	7-19/PS2U/00	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	1	ks		27,42	27,42
1.1.1.2.6.2.1.1.6.2.	7-19/P1U/24SCDX-02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	1	ks		2,67	2,67
1.1.1.2.6.2.1.1.6.3.	603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	8	ks		2,61	20,88
1.1.1.2.6.2.1.1.6.4.	603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	16	ks		36,2	579,2
1.1.1.2.6.2.1.1.6.5.	ECS1-24	Kazeta na zvary, vlečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	1	ks		2,17	2,17
1.1.1.2.6.2.1.1.6.6.	LISP090	Ochrana zvaru 3x60mm	16	ks		1,22	19,52
1.1.1.2.6.2.1.1.7.	21-M25	PREPOJOVACIE KÁBLE OPTICKÉ	1			6,33	6,33
1.1.1.2.6.2.1.1.7.1.	604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 1m	1	ks		2,05	2,05
1.1.1.2.6.2.1.1.7.2.	604002	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 2m	1	ks		4,28	4,28
1.1.1.2.6.2.1.1.8.	21-M26	KÁBEL, CAT.6A	1			4620	4620
1.1.1.2.6.2.1.1.8.1.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	4200	m		1,1	4620
1.1.1.2.6.2.1.1.9.	21-M27	KÁBEL, CAT.3	1			264	264
1.1.1.2.6.2.1.1.9.1.	SYKFY 10x2x0,5	Kábel SYKFY 10x2x0,5, Eca	110	m		2,4	264
1.1.1.2.6.2.1.1.10.	21-M28	Optický kábel	1			381,15	381,15
1.1.1.2.6.2.1.1.10.1.	Pol150	Kábel optický SM 8 vl. 9/125m Eca	165	m		2,31	381,15
1.1.1.2.6.2.1.2.	21-M3	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ	1			14108,43	14108,43
1.1.1.2.6.2.1.2.1.	21-M31	MONTÁŽ	1			748,36	748,36
1.1.1.2.6.2.1.2.1.1.	220512025	montáž stojanového 19" rozvádzača 42-45U	1	ks		38,66	38,66
1.1.1.2.6.2.1.2.1.2.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks		16,45	16,45
1.1.1.2.6.2.1.2.1.3.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks		49,36	49,36
1.1.1.2.6.2.1.2.1.4.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks		40,69	40,69
1.1.1.2.6.2.1.2.1.5.	220512054	montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory	1	ks		16,85	16,85
1.1.1.2.6.2.1.2.1.6.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks		8,16	8,16
1.1.1.2.6.2.1.2.1.7.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks		4,42	4,42
1.1.1.2.6.2.1.2.1.8.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks		1,93	3,86
1.1.1.2.6.2.1.2.1.9.	220512067	montáž vyvažovacieho háčika	4	ks		1,11	4,44
1.1.1.2.6.2.1.2.1.10.	220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	1	ks		21,53	21,53
1.1.1.2.6.2.1.2.1.11.	220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený	5	ks		20,84	104,2
1.1.1.2.6.2.1.2.1.12.	220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	105	ks		4,14	434,7
1.1.1.2.6.2.1.2.1.13.	220512131	štítok prepojovacieho panelu	6	ks		0,84	5,04
1.1.1.2.6.2.1.2.2.	21-M32	PREPOJOVACIE KÁBLE	1			262,5	262,5
1.1.1.2.6.2.1.2.2.1.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	105	ks		2,5	262,5
1.1.1.2.6.2.1.2.3.	21-M33	DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A	1			480,28	480,28
1.1.1.2.6.2.1.2.3.1.	220511001	montáž modulu 1xRJ45 dátovej zásuvky 2xRJ45 do soklového kanálu	36	ks		3,1	111,6
1.1.1.2.6.2.1.2.3.2.	220511002	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 do dutého podkladu, na omietku a pod omietku	32	ks		4,28	136,96
1.1.1.2.6.2.1.2.3.3.	220512130	označenie zásuvky	68	ks		0,84	57,12
1.1.1.2.6.2.1.2.3.4.	220260068	osadenie izolačnej krabice do inštalačného kanála	18	ks		1,86	33,48
1.1.1.2.6.2.1.2.3.5.	220260022	osadenie krabice do dutého podkladu včítane otvoru	32	ks		4,41	141,12
1.1.1.2.6.2.1.2.4.	21-M34	WiFi	1			122,84	122,84
1.1.1.2.6.2.1.2.4.1.	Pol151	montáž WiFi prístupového bodu	4	ks		26,32	105,28
1.1.1.2.6.2.1.2.4.2.	Pol152	montáž Cloud Key, WiFi	1	ks		17,56	17,56
1.1.1.2.6.2.1.2.5.	21-M35	OPTIKA (dovybavenie výzbroje hlavného rozvádzača v SO-02 je započítané v rozpočte ŠK pre SO-07)	1			304,99	304,99
1.1.1.2.6.2.1.2.5.1.	Pol70	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	1	ks		25,23	25,23
1.1.1.2.6.2.1.2.5.2.	Pol71	montáž optického adaptéra	8	ks		12,07	96,56
1.1.1.2.6.2.1.2.5.3.	Pol72	montáž optického zvaru, meranie, protokol	16	ks		10,97	175,52
1.1.1.2.6.2.1.2.5.4.	220512122,1	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	2	ks		3,84	7,68
1.1.1.2.6.2.1.2.6.	21-M36	KÁBLE	1			12189,46	12189,46
1.1.1.2.6.2.1.2.6.1.	220511030	montáž kábla STP na stenu/do žľabu, rúrky pod omietku	4200	m		2,55	10710
1.1.1.2.6.2.1.2.6.2.	220280512	uloženie kábla 10x2x0,5 do žľabu, podhľadu, rúrky	110	m		1,41	155,1
1.1.1.2.6.2.1.2.6.3.	220065001	uloženie optického kábla	165	m		0,78	128,7
1.1.1.2.6.2.1.2.6.4.	220110346	označenie kábla štítkom	230	ks		2,57	591,1
1.1.1.2.6.2.1.2.6.5.	220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	105	ks		5,5	577,5
1.1.1.2.6.2.1.2.6.6.	220300002	forma káblová do 10x2	2	ks		13,53	27,06
1.1.1.2.6.2.1.3.	21-M4	KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA	1			1832,95	1832,95
1.1.1.2.6.2.1.3.1.	104 32 DLP Mosaic Le	Inštalačný kanál dvojkomorový 150x50mm plastový samozhášavý dodávaný v 2m dĺžke	10	m		3,52	35,2
1.1.1.2.6.2.1.3.2.	105 21	Kryt 2x65mm pre inštalačný kanál dvojkomorový 150x50 mm	20	m		11,2	224
1.1.1.2.6.2.1.3.3.	T 104 72	Kovová rozdeľovacia priehradka pre kanál dvojkomorový 150x50 mm	10	m		3,52	35,2
1.1.1.2.6.2.1.3.4.	106 82	Spona na uchytenie káblov pre kanál dvojkomorový 150x50 mm	20	ks		1,22	24,4
1.1.1.2.6.2.1.3.5.	106 92	Spojka inštalačného kanála dvojkomorového 150x50 mm	4	ks		0,85	3,4
1.1.1.2.6.2.1.3.6.	108 01	Spojka krytu inštalačného kanála dvojkomorového 150x50 mm	8	ks		0,91	7,28
1.1.1.2.6.2.1.3.7.	107 03	Záslepka inštalačného kanála dvojkomorového 150x50 mm	2	ks		1,34	2,68
1.1.1.2.6.2.1.3.8.	Sada skrutiek	Sada skrutiek a matíc na uchytenie kanálu k stolu	1	sada		16,45	16,45
1.1.1.2.6.2.1.3.9.	Pol74	Sťahovacia páskova príchytka samozhášavá	465	ks		0,23	106,95
1.1.1.2.6.2.1.3.10.	260352	Kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	465	ks		0,69	320,85
1.1.1.2.6.2.1.3.11.	FX 25	Ohybná rúrka s O25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	36	m		1,41	50,76
1.1.1.2.6.2.1.3.12.	FX 32	Ohybná rúrka s O32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	570	m		1,35	769,5
1.1.1.2.6.2.1.3.13.	FX 40	Ohybná rúrka s O40mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	87	m		1,57	136,59
1.1.1.2.6.2.1.3.14.	CP 611A	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	3	ks		11,29	33,87
1.1.1.2.6.2.1.3.15.	Pol153	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks		65,82	65,82
1.1.1.2.6.2.1.4.	21-M45	ROZVODY - MONTÁŽ	1			6576,36	6576,36
1.1.1.2.6.2.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	421,25	m		0,47	197,99
1.1.1.2.6.2.1.4.2.	220260733	montáž inštalačného kanálu do stola pod pracovnú dosku	10	m		10,79	107,9
1.1.1.2.6.2.1.4.3.	220261641	montáž káblovej príchytky / úchytu / klipu	465	ks		2,62	1218,3
1.1.1.2.6.2.1.4.4.	220261641,1	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	465	ks		0,14	65,1
1.1.1.2.6.2.1.4.5.	220260553	uloženie rúrky D25mm	36	m		5,63	202,68
1.1.1.2.6.2.1.4.6.	220260554	uloženie rúrky D32mm	570	m		6,65	3790,5
1.1.1.2.6.2.1.4.7.	220260555	uloženie rúrky D40mm	87	m		6,87	597,69
1.1.1.2.6.2.1.4.8.	974031121	sekanie drážok 30x30	32	m		1,37	43,84
1.1.1.2.6.2.1.4.9.	974031122	sekanie drážok 70x30	45	m		1,69	76,05
1.1.1.2.6.2.1.4.10.	974031121,1	prieraz múr 15 cm	16	ks		1,08	17,28
1.1.1.2.6.2.1.4.11.	971033151	prieraz múr tehla 50 cm	4	ks		4,24	16,96
1.1.1.2.6.2.1.4.12.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	2	ks		5,68	11,36
1.1.1.2.6.2.1.4.13.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	2	ks		30,85	61,7
1.1.1.2.6.2.1.4.14.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	8	ks		14,27	114,16
1.1.1.2.6.2.1.4.15.	Pol154	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		54,85	54,85
1.1.1.2.6.2.1.5.	21-M46	ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - DODÁVKA	1			160,91	160,91
1.1.1.2.6.2.1.5.1.	HDMI kábel 15m	HDMI 1.4 tienený prepojovací kábel 15m	1	ks		0,32	0,32
1.1.1.2.6.2.1.5.2.	USB kábel 15m	USB kábel 15m, USB 2.0 prepojovací aktívny kábel	1	ks		0,29	0,29
1.1.1.2.6.2.1.5.3.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	20	m		1,1	22
1.1.1.2.6.2.1.5.4.	Jack XLR M/F mic káb	mikrofónny kábel jack 6.3mm M - XLR F	2	ks		12,07	24,14
1.1.1.2.6.2.1.5.5.	reprokábel	Reproduktorový kábel 2x2,5mm2, dvojlinka	40	m		1,23	49,2
1.1.1.2.6.2.1.5.6.	HDMI/USB biela lišta	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	1	ks		2,59	2,59
1.1.1.2.6.2.1.5.7.	FTP/JACK zásuvka	Zásuvka FTP/JACK, 1/2 modulu, 1/2 modulu	1	ks		3,15	3,15
1.1.1.2.6.2.1.5.8.	Pol155	Kryt zásuvky HDMI/USB, FTP/JACK	2	ks		1,33	2,66
1.1.1.2.6.2.1.5.9.	Pol156	Dvojrámček pre zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	1	ks		2,37	2,37
1.1.1.2.6.2.1.5.10.	021196 HWD 65 OR	Prístrojová krabica do dutého podkladu s inšt. otvorom 68mm	2	ks		0,17	0,34

1.1.1.2.6.2.1.5.11.	FX 16	Ohybná rúrka s O16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	60	m		0,32	19,2
1.1.1.2.6.2.1.5.12.	FX 32.1	Ohybná rúrka s Ø32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	20	m		0,91	18,2
1.1.1.2.6.2.1.5.13.	Pol157	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada		16,45	16,45
1.1.1.2.6.2.1.6.	21-M47	ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - MONTÁŽ	1			535,13	535,13
1.1.1.2.6.2.1.6.1.	220261661,1	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	30	m		0,47	14,1
1.1.1.2.6.2.1.6.2.	220280511	uloženie kábla	90	m		1,29	116,1
1.1.1.2.6.2.1.6.3.	220110346,1	označenie kábla štítkom	10	ks		0,22	2,2
1.1.1.2.6.2.1.6.4.	220511002,1	montáž zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP pod omietku	2	ks		3,83	7,66
1.1.1.2.6.2.1.6.5.	220260022	osadenie krabice do dutého podkladu vrátane otvoru	2	ks		4,41	8,82
1.1.1.2.6.2.1.6.6.	220260551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	60	m		4,35	261
1.1.1.2.6.2.1.6.7.	220260554,1	uloženie rúrky D32mm pod omietku	20	m		3,52	70,4
1.1.1.2.6.2.1.6.8.	Pol158	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		54,85	54,85
1.1.1.2.6.2.1.7.	21-M48	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	1			713,03	713,03
1.1.1.2.6.2.1.7.1.	Pol159	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks		329,09	329,09
1.1.1.2.6.2.1.7.2.	Pol160	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.2.6.2.1.8.	21-M49	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	1			301,66	301,66
1.1.1.2.6.2.1.8.1.	2109010	Transportná réžia	1	ks		109,7	109,7
1.1.1.2.6.2.1.8.2.	2109011	Podiel pridružených výkonov	1	ks		27,42	27,42
1.1.1.2.6.2.1.8.3.	2109012	Inžinierng, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.2.6.2.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.2.6.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.3.		SO 04 Centrum praktickej výučby pre remeslá I.	1			312084,48	312084,48
1.1.1.3.1.		SO 04.01 -Stavebná časť	1			207166,51	207166,51
1.1.1.3.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			85792,64	85792,64
1.1.1.3.1.1.1.	1	Zemné práce	1			4116,14	4116,14
1.1.1.3.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	65,728	m2		1,87	122,91
1.1.1.3.1.1.1.2.	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	65,728	m2		3,14	206,39
1.1.1.3.1.1.1.3.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	85,54	m3		7,46	638,13
1.1.1.3.1.1.1.4.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	42,77	m3		1,15	49,19
1.1.1.3.1.1.1.5.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	29,336	m3		74,94	2198,44
1.1.1.3.1.1.1.6.	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	14,668	m3		14,98	219,73
1.1.1.3.1.1.1.7.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	102,647	m3		4,74	486,55
1.1.1.3.1.1.1.8.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	102,647	m3		0,85	87,25
1.1.1.3.1.1.1.9.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6,822	m3		4,01	27,36
1.1.1.3.1.1.1.10.	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	5,407	m3		14,83	80,19
1.1.1.3.1.1.2.	2	Zakladanie	1			5216,1	5216,1
1.1.1.3.1.1.2.1.	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	1,826	m3		61,45	112,21
1.1.1.3.1.1.2.2.	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	13,664	m3		120,68	1648,97
1.1.1.3.1.1.2.3.	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	4,011	m2		15,2	60,97
1.1.1.3.1.1.2.4.	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	4,011	m2		3,23	12,96
1.1.1.3.1.1.2.5.	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	0,268	t		1611,93	432
1.1.1.3.1.1.2.6.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	3,921	m3		199,79	783,38
1.1.1.3.1.1.2.7.	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	11,075	m3		119,07	1318,7
1.1.1.3.1.1.2.8.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,118	t		1107,3	130,66
1.1.1.3.1.1.2.9.	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	12,229	m3		58,57	716,25
1.1.1.3.1.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			7367,94	7367,94
1.1.1.3.1.1.3.1.	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	21,638	m3		220,22	4765,12
1.1.1.3.1.1.3.2.	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	0,798	m3		209,4	167,1
1.1.1.3.1.1.3.3.	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	5	ks		23,4	117
1.1.1.3.1.1.3.4.	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	1	ks		30,49	30,49
1.1.1.3.1.1.3.5.	317162136	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	5	ks		39,2	196
1.1.1.3.1.1.3.6.	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	1,202	m3		133,29	160,21
1.1.1.3.1.1.3.7.	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	13,222	m2		23,2	306,75
1.1.1.3.1.1.3.8.	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	13,222	m2		8,28	109,48
1.1.1.3.1.1.3.9.	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	0,18	t		2222,16	399,99
1.1.1.3.1.1.3.10.	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	0,18	m3		224,31	40,38
1.1.1.3.1.1.3.11.	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	4,824	m2		35,97	173,52
1.1.1.3.1.1.3.12.	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	20,462	m2		38,02	777,97
1.1.1.3.1.1.3.13.	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	3,375	m2		36,72	123,93
1.1.1.3.1.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1505,03	1505,03
1.1.1.3.1.1.4.1.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	2,438	m3		135,08	329,33
1.1.1.3.1.1.4.2.	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	18,224	m2		11,38	207,39
1.1.1.3.1.1.4.3.	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	18,224	m2		4,05	73,81
1.1.1.3.1.1.4.4.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,244	t		1899,39	463,45
1.1.1.3.1.1.4.5.	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	12,162	m2		3,64	44,27
1.1.1.3.1.1.4.6.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm,ISOVER	12,207	m2		12,08	147,46
1.1.1.3.1.1.4.7.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	0,563	m2		24,17	13,61
1.1.1.3.1.1.4.8.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	78,855	m2		1,51	119,07
1.1.1.3.1.1.4.9.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	108,82	m2		0,98	106,64
1.1.1.3.1.1.5.	5	Komunikácie	1			5094,71	5094,71
1.1.1.3.1.1.5.1.	564-001.1	Okapný chodník z vymývaného riečneho štrku,okrúhly,fr.16-32, hr. 150 mm	78,855	m2		27,2	2144,86
1.1.1.3.1.1.5.2.	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	78,855	m2		4,81	379,29
1.1.1.3.1.1.5.3.	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	70,97	m2		3,96	281,04
1.1.1.3.1.1.5.4.	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	70,97	m2		5,22	370,46
1.1.1.3.1.1.5.5.	596911140	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8	70,97	m2		12,29	872,22
1.1.1.3.1.1.5.6.	59246000770	Dlažba betónová zámková PREMAC -normál škárová, rozmer hr.60 mm, sivá	74,561	m2		14,04	1046,84
1.1.1.3.1.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			39241,84	39241,84
1.1.1.3.1.1.6.1.	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	809,15	m2		5,51	4458,42
1.1.1.3.1.1.6.2.	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1522,569	m2		3,33	5070,15
1.1.1.3.1.1.6.3.	61246-001	Vnútorná omietka stien hladká kpl.omietkový systém	172,96	m2		14,81	2561,54
1.1.1.3.1.1.6.4.	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	82,963	m2		13,22	1096,77
1.1.1.3.1.1.6.5.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	69,729	m2		23,1	1610,74
1.1.1.3.1.1.6.6.	622491400	Fasádny náter	598,593	m2		13,16	7877,48
1.1.1.3.1.1.6.7.	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	100,301	m2		37,39	3750,25
1.1.1.3.1.1.6.8.	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 150 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	27,804	m2		54,05	1502,81
1.1.1.3.1.1.6.9.	625259342	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm	2,8	m2		30,49	85,37
1.1.1.3.1.1.6.10.	625259344	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm	9,499	m2		36,05	342,44
1.1.1.3.1.1.6.11.	625259350	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 200 mm	6,895	m2		67,46	465,14
1.1.1.3.1.1.6.12.	625259412	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	68,078	m2		74,37	5062,96
1.1.1.3.1.1.6.13.	625259461	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	7,99	m2		38,42	306,98
1.1.1.3.1.1.6.14.	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	8,103	m3		137,01	1110,19
1.1.1.3.1.1.6.15.	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	8,103	m3		25,14	203,71
1.1.1.3.1.1.6.16.	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	8,103	m3		7,63	61,83
1.1.1.3.1.1.6.17.	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	0,203	t		1732,54	351,71
1.1.1.3.1.1.6.18.	632440060	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	441,32	m2		4,54	2003,59
1.1.1.3.1.1.6.19.	632450400	Cementový spádový poter hr.30- 50 mm	13,945	m2		18,1	252,4
1.1.1.3.1.1.6.20.	632990000	Vyčistenie a vysprávka podkladu po odstránení pôvodných podláh	10,995	m2		4,72	51,9
1.1.1.3.1.1.6.21.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	2	ks		52,97	105,94
1.1.1.3.1.1.6.22.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre posuvné jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE	2	ks		87,92	175,84
1.1.1.3.1.1.6.23.	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	4	ks		67,4	269,6
1.1.1.3.1.1.6.24.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvshr 1450x1970x160 mm	4	ks		116,02	464,08
1.1.1.3.1.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			22499,69	22499,69
1.1.1.3.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	193,41	m		6,54	1264,9
1.1.1.3.1.1.7.2.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, bšxv 500x50x200 mm, sivá	398,425	ks		2,63	1047,86
1.1.1.3.1.1.7.3.	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	5,19	m2		9,89	51,33
1.1.1.3.1.1.7.4.	938902050	Očistenie povrchu betónových podláh otryskaním	604,34	m2		5,41	3269,48
1.1.1.3.1.1.7.5.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	850	m2		2,48	2108
1.1.1.3.1.1.7.6.	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	850	m2		1,7	1445
1.1.1.3.1.1.7.7.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	850	m2		1,6	1360
1.1.1.3.1.1.7.8.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	890,18	m2		0,55	489,6
1.1.1.3.1.1.7.9.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	598,593	m2		9,87	5908,11
1.1.1.3.1.1.7.10.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	40,846	m2		2,89	118,04
1.1.1.3.1.1.7.11.	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	10,995	m2		2,23	24,52
1.1.1.3.1.1.7.12.	967031132	Príkresanie rovných otvorov, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	10,393	m2		6,84	71,09
1.1.1.3.1.1.7.13.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	7,585	m2		22,74	172,48
1.1.1.3.1.1.7.14.	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	52,589	m2		4,42	232,44
1.1.1.3.1.1.7.15.	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	5,36	m		5,74	30,77
1.1.1.3.1.1.7.16.	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	1,668	m2		11,88	19,82
1.1.1.3.1.1.7.17.	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	22,017	m2		6,71	147,73
1.1.1.3.1.1.7.18.	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01660t	1	ks		12,95	12,95
1.1.1.3.1.1.7.19.	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	12,524	m2		5,1	63,87
1.1.1.3.1.1.7.20.	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	8,764	m3		64,19	562,56
1.1.1.3.1.1.7.21.	971042651	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	0,768	m3		232,06	178,22
1.1.1.3.1.1.7.22.	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	64,32	m2		5,25	337,68
1.1.1.3.1.1.7.23.	978065011	Odstránenie kontaktného zatepleniа vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	51,768	m2		2,51	129,94
1.1.1.3.1.1.7.24.	978065041	Odstránenie kontaktného zatepleniа ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	5,76	m2		3,58	20,62
1.1.1.3.1.1.7.25.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	62,029	t		13,7	849,8
1.1.1.3.1.1.7.26.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	930,435	t		0,44	409,39
1.1.1.3.1.1.7.27.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	62,029	t		10,17	630,83
1.1.1.3.1.1.7.28.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	248,116	t		1,28	317,59
1.1.1.3.1.1.7.29.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	62,029	t		19,75	1225,07
1.1.1.3.1.1.8.	99	Presun hmôt HSV	1			751,19	751,19
1.1.1.3.1.1.8.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	343,009	t		2,19	751,19
1.1.1.3.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			120825,39	120825,39
1.1.1.3.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			2632,2	2632,2

1.1.1.3.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	89,18	m2		0,24	21,4
1.1.1.3.1.2.1.2.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	20,055	m2		0,32	6,42
1.1.1.3.1.2.1.3.	24562000000	Penetrácia Siplast Primer	28,312	l		4,9	138,73
1.1.1.3.1.2.1.4.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	14,235	m2		17,01	242,14
1.1.1.3.1.2.1.5.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	60,238	m2		3,39	204,21
1.1.1.3.1.2.1.6.	2,8329E+11	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	69,274	m2		6,81	471,76
1.1.1.3.1.2.1.7.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	89,18	m2		4,34	387,04
1.1.1.3.1.2.1.8.	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	20,055	m2		5,04	101,08
1.1.1.3.1.2.1.9.	6,2832E+11	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	151,948	m2		4,91	746,06
1.1.1.3.1.2.1.10.	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	60,238	m2		3,59	216,25
1.1.1.3.1.2.1.11.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	69,274	m2		0,99	68,58
1.1.1.3.1.2.1.12.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		28,53	28,53
1.1.1.3.1.2.2.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1			2531,31	2531,31
1.1.1.3.1.2.2.1.	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	91,59	m2		1,02	93,42
1.1.1.3.1.2.2.2.	2832300000	Parotesné zábrany	105,329	m2		0,87	91,64
1.1.1.3.1.2.2.3.	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	106,6	m2		7,68	818,69
1.1.1.3.1.2.2.4.	2,8322E+11	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	122,59	m2		7,13	874,07
1.1.1.3.1.2.2.5.	3,1197E+11	Kotviaca prvok FATRAFOL d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	550	ks		0,55	302,5
1.1.1.3.1.2.2.6.	712997002	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	12,8	m		3,29	42,11
1.1.1.3.1.2.2.7.	2,8376E+11	Spádová doska zo sivého EPS 70S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	0,384	m3		202,94	77,93
1.1.1.3.1.2.2.8.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		230,95	230,95
1.1.1.3.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	1			4083,62	4083,62
1.1.1.3.1.2.3.1.	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	81,03	m2		0,91	73,74
1.1.1.3.1.2.3.2.	2,8323E+11	Krycia PE fólia	93,185	m2		0,63	58,71
1.1.1.3.1.2.3.3.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	81,03	m2		1,11	89,94
1.1.1.3.1.2.3.4.	2,8372E+11	Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	82,651	m2		10,53	870,32
1.1.1.3.1.2.3.5.	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	91,59	m2		2,54	232,64
1.1.1.3.1.2.3.6.	28372000900	Doska EPS 150 ROOFFORM hr. 120 mm, na zateplenie plochých striech	186,844	m2		12,22	2283,23
1.1.1.3.1.2.3.7.	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	7,04	m2		11,66	82,09
1.1.1.3.1.2.3.8.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	7,181	m2		24,17	173,56
1.1.1.3.1.2.3.9.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		219,39	219,39
1.1.1.3.1.2.4.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			3071,24	3071,24
1.1.1.3.1.2.4.1.	763-001	SDK samonosný kastlík pre rozvod elektro R.š.600 mm	35,78	m		27,64	988,96
1.1.1.3.1.2.4.2.	763132400	SDK podhľad KNAUF 112sk požiarne odolný 15 min., závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	81,03	m2		24,24	1964,17
1.1.1.3.1.2.4.3.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		118,11	118,11
1.1.1.3.1.2.5.	764	Konštrukcie klampiarske	1			4114,93	4114,93
1.1.1.3.1.2.5.1.	764291300	Záveterná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	26,5	m		17,56	465,34
1.1.1.3.1.2.5.2.	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové poplastované, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	45,15	m		35,94	1622,69
1.1.1.3.1.2.5.3.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	18	m		1,01	18,18
1.1.1.3.1.2.5.4.	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	9	m		19,99	179,91
1.1.1.3.1.2.5.5.	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	3,58	m		1,54	5,51
1.1.1.3.1.2.5.6.	764421530	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	13,3	m		16,51	219,58
1.1.1.3.1.2.5.7.	764430560	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	13,1	m		54,39	712,51
1.1.1.3.1.2.5.8.	764454212x	Odpadové rúry poplastované priemer 150 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	22,666	m		37,29	845,22
1.1.1.3.1.2.5.9.	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	4,5	m		1,2	5,4
1.1.1.3.1.2.5.10.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		40,59	40,59
1.1.1.3.1.2.6.	766	Konštrukcie stolárske	1			29747,79	29747,79
1.1.1.3.1.2.6.1.	766-002a	Interierové výplne otvorov-plastové presklené steny s dverami,výplň plná/2-sklo vid.výpis biele D+M kpl.systém vč.bieleho parapetu	20,969	m2		178,1	3734,58
1.1.1.3.1.2.6.2.	766-002b	Interierové výplne otvorov-plastové dvere biele,čiastočne presklené,izolačné 2-sklo D+M kpl.systém	4,9	m2		253,86	1243,91
1.1.1.3.1.2.6.3.	766-01a.1	Exterierové okno plastové 3000/1850 mm, biele ,izolačné 3-sklo,vid.podrobný výkaz prvkovl D+M kpl.systém vč.inter.parapetov biely plast	16,65	m2		155,55	2589,91
1.1.1.3.1.2.6.4.	766-01a.2	Exterierové okno hliníkové 1150/2400 mm, biele ,izolačné 3-sklo,vid.podrobný výkaz prvkovl D+M kpl.systém	2,76	m2		532,42	1469,48
1.1.1.3.1.2.6.5.	766-01a.3	Exterierové okno plastové E03-úprava krídla 1290/2050 mm ,vid.podrobný výkaz prvkovl D+M kpl.systém	2,645	m2		365,59	966,99
1.1.1.3.1.2.6.6.	766-01b.1	Exterierové presklené steny plastové s dverami 3580/3000 mm,biele ,izolačné 3-sklo D+M kpl.systém	21,48	m2		260,64	5598,55
1.1.1.3.1.2.6.7.	766-01c.1	Exterierové plastové vstupné dvere 2000/2300 mm ,biele,plné,podrobný popis vid.výkaz prvkov D+M kpl.systém	4,6	m2		371,35	1708,21
1.1.1.3.1.2.6.8.	766-01c.2	Exterierové hliníkové vstupné dvere 1150/2400 mm,biele,plné,podrobný popis vid.výkaz prvkov D+M kpl.systém	2,76	m2		652,39	1800,6
1.1.1.3.1.2.6.9.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	7	ks		21,77	152,39
1.1.1.3.1.2.6.10.	611-001	Interierové dvere 1-krídlové (HPL laminát) vč.kovania a kľučiek	5	ks		340,06	1700,3
1.1.1.3.1.2.6.11.	611-001P	Interierové dvere 1-krídlové protipožiarne EW-C 15/D3 vč.kovania a kľučiek	2	ks		616,49	1232,98
1.1.1.3.1.2.6.12.	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	8	ks		42,31	338,48
1.1.1.3.1.2.6.13.	611-001.1	Interierové dvere 1-krídlové (HPL laminát) vč.kovania a kľučiek	8	ks		826,01	6608,08
1.1.1.3.1.2.6.14.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		603,33	603,33
1.1.1.3.1.2.7.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			33916,15	33916,15
1.1.1.3.1.2.7.1.	767-010a	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/3200 D+M kpl.systém	1	ks		2888,07	2888,07
1.1.1.3.1.2.7.2.	767-010b	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/3200 +otváravé dverné krídlo š.800 mm D+M kpl.systém	1	ks		2888,07	2888,07
1.1.1.3.1.2.7.3.	767-010c.	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/2900 +otváravé dverné krídlo š.800 mm D+M kpl.systém	2	ks		2578,71	5157,42
1.1.1.3.1.2.7.4.	767-010d	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3220/2900 D+M kpl.systém	1	ks		2035,44	2035,44
1.1.1.3.1.2.7.5.	767-010e	Sekčné garážové vráta s motorickým pohonom 3000/2800 D+M kpl.systém	1	ks		1950,85	1950,85
1.1.1.3.1.2.7.6.	767-020a	Vetracia mriežka 300/600 mm	1	ks		16,31	16,31
1.1.1.3.1.2.7.7.	767-020b	Požiarny rebrík pozinkovaný dl.5000 mm	1	ks		1634,47	1634,47
1.1.1.3.1.2.7.8.	767-030a	Podlah.rošty pochôdzne nosné pozink.1000/500 (súčasť OK pre VZT) D+M	4	ks		38,39	153,56
1.1.1.3.1.2.7.9.	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	139,2	m2		11,6	1614,72
1.1.1.3.1.2.7.10.	1383100000	Strešná krytina -plech trapézový výška vlny 50	139,2	m2		25,23	3512,02
1.1.1.3.1.2.7.11.	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	4135,483	kg		0,87	3597,87
1.1.1.3.1.2.7.12.	553-010	Oceľová konštrukcia Výr.+dodávka +povrchová úprava	4466,322	kg		1,76	7860,73
1.1.1.3.1.2.7.13.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		606,62	606,62
1.1.1.3.1.2.8.	771	Podlahy z dlaždíc	1			3373,39	3373,39
1.1.1.3.1.2.8.1.	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	246,1	m		3,65	898,27
1.1.1.3.1.2.8.2.	597-001a	Keramický sokel v.10 cm	253,483	m		8,12	2058,28
1.1.1.3.1.2.8.3.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl		416,84	416,84
1.1.1.3.1.2.9.	773	Podlahy z liateho teraca	1			515,79	515,79
1.1.1.3.1.2.9.1.	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	14,235	m2		18,1	257,65
1.1.1.3.1.2.9.2.	5,8399E+11	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského štrku)	14,235	bal		17,87	254,38
1.1.1.3.1.2.9.3.	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		3,76	3,76
1.1.1.3.1.2.10.	776	Podlahy povlakové	1			139,58	139,58
1.1.1.3.1.2.10.1.	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt PVC	23,42	m		1,04	24,36
1.1.1.3.1.2.10.2.	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	36,12	m2		3,19	115,22
1.1.1.3.1.2.11.	777	Podlahy syntetické	1			28905,53	28905,53
1.1.1.3.1.2.11.1.	777511010	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 1 mm	244,05	m2		26,27	6411,19
1.1.1.3.1.2.11.2.	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým pieskom	441,32	m2		39,5	17432,14
1.1.1.3.1.2.11.3.	777610100	Epoxidový penetračný náter Sikafloor 156 jednonásobný	685,37	m2		7,13	4886,69
1.1.1.3.1.2.11.4.	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		175,51	175,51
1.1.1.3.1.2.12.	783	Nátery	1			3691,85	3691,85
1.1.1.3.1.2.12.1.	783-001	Olejové nátery stien na jestvuj.nátery	548,223	m2		5,93	3250,96
1.1.1.3.1.2.12.2.	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	19,838	m2		9,93	196,99
1.1.1.3.1.2.12.3.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	81,03	m2		3,01	243,9
1.1.1.3.1.2.13.	784	Maľby	1			4102,01	4102,01
1.1.1.3.1.2.13.1.	784-001	Maľby stien a stropov interierové na jestvuj.maľby s lokálnym oškrabaním v prípade potreby	1873,065	m2		2,19	4102,01
1.1.1.3.1.3.		Ostatné náklady	1			548,48	548,48
1.1.1.3.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		548,48	548,48
1.1.1.3.2.		SO 04.02 -Ústredné vykurovanie	1			11927,16	11927,16
1.1.1.3.2.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			8526,59	8526,59
1.1.1.3.2.1.1.	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE (Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15	32	m		2,71	86,72
1.1.1.3.2.1.2.	PC.1	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 18	92	m		2,71	249,32
1.1.1.3.2.1.3.	PC.2	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 22	65	m		2,71	176,15
1.1.1.3.2.1.4.	PC.3	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 28	42	m		2,71	113,82
1.1.1.3.2.1.5.	PC.4	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 35	10	m		2,71	27,1
1.1.1.3.2.1.6.	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 15x10mm	32	m		0,28	8,96
1.1.1.3.2.1.7.	PC.1	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 18x10mm	92	m		0,32	29,44
1.1.1.3.2.1.8.	PC.2	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 22x10mm	65	m		0,36	23,4
1.1.1.3.2.1.9.	PC.3	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 28x10mm	42	m		0,32	13,44
1.1.1.3.2.1.10.	PC.4	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 35x10mm	10	m		0,44	4,4
1.1.1.3.2.1.11.	PC.5	Izolácie tepelné, HZS T5	24	hod		19,75	474
1.1.1.3.2.1.12.	PC.6	Napojenia na existujúce potrubie – uzáver – bod napojenia rezerva kotolňa	1	ks		171,13	171,13
1.1.1.3.2.1.13.	PC.7	Vnútrost. prem. výbur, hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1	t		42,29	42,29
1.1.1.3.2.1.14.	PC.8	Kotolne, HZS T5	16	hod		19,75	316
1.1.1.3.2.1.15.	PC.9	Montáž orientačných štítkov	10	sada		2,74	27,4
1.1.1.3.2.1.16.	PC.5	Štítok oblžníkový	10	kus		4,93	49,3
1.1.1.3.2.1.17.	PC.10	Vnútrost. prem. výbur, hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	0,1	t		34,72	3,47
1.1.1.3.2.1.18.	PC.11	Strojovne, HZS T5	2	hod		19,75	39,5
1.1.1.3.2.1.19.	PC.12	Prestabo rúrka (PP) 15x1,2 (600 m)	32	m		5,5	176
1.1.1.3.2.1.20.	PC.13	Prestabo rúrka (PP) 18x1,2 (240 m)	92	m		6,08	559,36
1.1.1.3.2.1.21.	PC.14	Prestabo rúrka (PP) 22x1,5 (420 m)	65	m		7,93	515,45
1.1.1.3.2.1.22.	PC.15	Prestabo rúrka (PP) 28x1,5 (240 m)	42	m		10,45	438,9
1.1.1.3.2.1.23.	PC.16	Prestabo rúrka (PP) 35x1,5 (180 m)	10	m		13,11	131,1
1.1.1.3.2.1.24.	PC.17	Prestabo - redukčná tvarovka 18x15	6	ks		2,34	14,04
1.1.1.3.2.1.25.	PC.18	Prestabo - redukčná tvarovka 22x15	2	ks		2,54	5,08
1.1.1.3.2.1.26.	PC.19	Prestabo - redukčná tvarovka 35x22	2	ks		4,1	8,2
1.1.1.3.2.1.27.	PC.20	Prestabo - T-kus 18x18x18	2	ks		6,83	13,66
1.1.1.3.2.1.28.	PC.21	Prestabo - T-kus 22x18x18	6	ks		16,73	100,38
1.1.1.3.2.1.29.	PC.22	Prestabo - T-kus 22x15x22	10	ks		19,07	190,7
1.1.1.3.2.1.30.	PC.23	Prestabo - T-kus 22x18x22	2	ks		7,35	14,7
1.1.1.3.2.1.31.	PC.24	Prestabo - T-kus 28x15x28	2	ks		10,06	20,12
1.1.1.3.2.1.32.	PC.25	Prestabo - T-kus 28x22x22	2	ks		17,46	34,92
1.1.1.3.2.1.33.	PC.26	Prestabo - T-kus 35x28x35	2	ks		15,2	30,4
1.1.1.3.2.1.34.	PC.27	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	231	m		0,47	108,57
1.1.1.3.2.1.35.	PC.28	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	10	m		0,59	5,9
1.1.1.3.2.1.36.	PC.29	Vnútrost. prem. výbur, hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	1	t		37,08	37,08

1.1.1.3.2.1.37.	PC.30	Rozvod potrubia, HZS T5	42	hod		19,75	829,5
1.1.1.3.2.1.38.	PC.31	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	23	kus		4,07	93,61
1.1.1.3.2.1.39.	PC.32	STRÖMAX-GM 2013 DN 15	2	kus		48,12	96,24
1.1.1.3.2.1.40.	PC.33	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	2	kus		57,46	114,92
1.1.1.3.2.1.41.	PC.34	STRÖMAX-GM 2013 DN 25	2	kus		61,72	123,44
1.1.1.3.2.1.42.	PC.35	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	3	kus		16,89	50,67
1.1.1.3.2.1.43.	PC.36	TS-90 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 15	8	kus		10,45	83,6
1.1.1.3.2.1.44.	PC.37	RL-S priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15	8	kus		8,5	68
1.1.1.3.2.1.45.	PC.38	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	4	kus		4,66	18,64
1.1.1.3.2.1.46.	PC.39	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1	t		34,23	34,23
1.1.1.3.2.1.47.	PC.40	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1	t		36,48	36,48
1.1.1.3.2.1.48.	PC.41	Armatúry, HZS T5	16	hod		19,75	316
1.1.1.3.2.1.49.	PC.42	KORAD 22K 900/600	4	kus		110,01	440,04
1.1.1.3.2.1.50.	PC.43	KORAD 22K 900/1000	1	kus		160,92	160,92
1.1.1.3.2.1.51.	PC.44	KORAD 22K 900/1200	1	kus		186,36	186,36
1.1.1.3.2.1.52.	PC.45	KORAD 22K 900/1600	2	kus		237,26	474,52
1.1.1.3.2.1.53.	PC.46	KORAD 22VKP 600/1000	1	kus		133,04	133,04
1.1.1.3.2.1.54.	PC.47	KORAD 22VKP 600/2100	1	kus		226,37	226,37
1.1.1.3.2.1.55.	PC.48	KORAD 22VKP 600/2200	1	kus		235,13	235,13
1.1.1.3.2.1.56.	PC.49	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	11	kus		26,17	287,87
1.1.1.3.2.1.57.	PC.50	Montáž vyhr. telies KORAD	11	kus		21,01	231,11
1.1.1.3.2.1.58.	PC.51	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15	m2		1,7	25,5
1.1.1.3.2.2.	D2	D2	1			3126,33	3126,33
1.1.1.3.2.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	125	kg		1,64	205
1.1.1.3.2.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	125	kg		1,76	220
1.1.1.3.2.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	85	kg		5,89	500,65
1.1.1.3.2.2.4.	CP.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	75	kg		6,95	521,25
1.1.1.3.2.2.5.	CP.4	Revízie (komín, plyn, EU, kotol, tlakové nádoby)	1	ks		745,93	745,93
1.1.1.3.2.2.6.	CP.5	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povaloch	150	m2		3,46	519
1.1.1.3.2.2.7.	CP.6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2	t		14,78	29,56
1.1.1.3.2.2.8.	CP.7	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2	t		0,5	1
1.1.1.3.2.2.9.	CP.8	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	1	kpl		383,94	383,94
1.1.1.3.2.3.		Ostatné náklady	1			274,24	274,24
1.1.1.3.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.3.3.		SO 04.03 -Vzduchotechnika	1			56821	56821
1.1.1.3.3.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			56491,91	56491,91
1.1.1.3.3.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			56491,91	56491,91
1.1.1.3.3.1.1.1.	Pol161	Prívodná VZT jednotka do exteriéru, stojace ATEX prevedenie, napr. typ: KC 1/1-20.Z-EX (EX II 2G C II B T4), zloženie sací kus, žalúziová klapka, filter M5, ventilátor, žalúziová klapka, tlmiaca vložka	1	ks		9237,64	9237,64
1.1.1.3.3.1.1.2.	Pol162	Elektrický ohrievač, prevedenie do exteriéru, ATEX prevedenie, napr. typ VFL2-EX-400x300-16,5kW-3x400V-M-S-IP66-T3-40C (ohrev z -17°C na +23°C), EX vyhotovenie do zóny 1 (EX II 2 G Ex db eb mb IIC T3 Gb)	1	ks		6663,64	6663,64
1.1.1.3.3.1.1.3.	Pol163	Uzatváracia klapka tesná vyhotovenie Ex s prípravou pre servopohon ÚKT-400x200 S (ATEX) (JK-LU Ex 400x200, - lístová tesná klapka, vratná pružina, servopohon 0-10V - ATEX-EF-K2)	1	ks		3352,27	3352,27
1.1.1.3.3.1.1.4.	Pol164	Axiálny odvodný ventilátor, prevedenie do exteriéru, ATEX prevedenie, napr. typ HPX-35-2T-0.75 / ATEX / EXII2G EX D (IIC T6), tlmiaca vložka FMA-355 Ex – 2 ks, sada konzol PS355	1	ks		2188,76	2188,76
1.1.1.3.3.1.1.5.	Pol163	Uzatváracia klapka tesná vyhotovenie Ex s prípravou pre servopohon ÚKT-400x200 S (ATEX) (JK-LU Ex 400x200, - lístová tesná klapka, vratná pružina, servopohon 0-10V - ATEX-EF-K2)	1	ks		3352,27	3352,27
1.1.1.3.3.1.1.6.	Pol165	Rozvádzač pre ovládanie zar. 1/0, 1.0a, 1.1	1	ks		16035,14	16035,14
1.1.1.3.3.1.1.7.	Pol166	Tlmič hluku TH-10-500x300/1850, medzera medzi kulisami 11	1	ks		126,71	126,71
1.1.1.3.3.1.1.8.	Pol167	Tlmič hluku TH-20-DN400/1000	1	ks		139,44	139,44
1.1.1.3.3.1.1.9.	Pol168	Výfuková hlavica DN400	1	ks		153,05	153,05
1.1.1.3.3.1.1.10.	Pol169	Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x1225/R	1	ks		111,49	111,49
1.1.1.3.3.1.1.11.	Pol170	Výustka dvojradová s reguláciou V2-625x225/R	1	ks		55,7	55,7
1.1.1.3.3.1.1.12.	Pol171	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ AL. 990x200 S	1	ks		63,29	63,29
1.1.1.3.3.1.1.13.	Pol172	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ AL. 300x600 S	1	ks		62,11	62,11
1.1.1.3.3.1.1.14.	Pol173	Mriežka zinkovaná MR Zn 300x600	1	ks		8,05	8,05
1.1.1.3.3.1.1.15.	Pol174	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3100 mm / 100% tvaroviek	0,1	ks		99,77	9,98
1.1.1.3.3.1.1.16.	Pol175	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1800 mm / 0% tvaroviek	0,3	ks		31,28	9,38
1.1.1.3.3.1.1.17.	Pol176	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1700 mm / 100% tvaroviek	0,1	ks		54,7	5,47
1.1.1.3.3.1.1.18.	Pol177	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1600 mm / 100% tvaroviek	0,3	ks		51,49	15,45
1.1.1.3.3.1.1.19.	Pol178	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 30% tvaroviek	45	ks		26,18	1178,1
1.1.1.3.3.1.1.20.	Pol179	VZT potrubie spiro do priemeru DN355 / 100% tvaroviek (prechod)	1	ks		27,27	27,27
1.1.1.3.3.1.1.21.	Pol180	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 60% tvaroviek	2	m		24,89	49,78
1.1.1.3.3.1.1.22.	Pol181	Tepelná izolácia hr=30mm do vonkajšieho prostredia (Kflex Hduct Al Clad)	50	m2		29,15	1457,5
1.1.1.3.3.1.1.23.	Pol182	Elektroinštalačný materiál	1	ks		1042,11	1042,11
1.1.1.3.3.1.1.24.	Pol183	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (4% z dodávky)	1	ks		2007,44	2007,44
1.1.1.3.3.1.1.25.	769011	Montáž VZT	1	ks		7829	7829
1.1.1.3.3.1.1.26.	769012	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.3.3.1.1.27.	769013	Zdvíhacia technika	1	ks		307,15	307,15
1.1.1.3.3.1.1.28.	769014	Lešenie	1	ks		137,12	137,12
1.1.1.3.3.1.1.29.	769015	Doprava	1	ks		153,57	153,57
1.1.1.3.3.1.1.30.	769016	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks		329,09	329,09
1.1.1.3.3.2.		Ostatné náklady	1			329,09	329,09
1.1.1.3.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		329,09	329,09
1.1.1.3.4.		SO 04.04 -Elektroinštalácia	1			36169,81	36169,81
1.1.1.3.4.1.		SO 04.04.01 -Bleskozvod	1			7085,85	7085,85
1.1.1.3.4.1.1.	M	Práce a dodávky M	1			7052,94	7052,94
1.1.1.3.4.1.1.1.	21-M	Elektromontáže	1			3832,95	3832,95
1.1.1.3.4.1.1.1.1.	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek.prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	181	m		1,39	251,59
1.1.1.3.4.1.1.1.2.	1561523500	Paska FeZn 4x30	120	kg		1,45	174
1.1.1.3.4.1.1.1.3.	3540200300	HR-Držiak DJ 2	11	ks		4,24	46,64
1.1.1.3.4.1.1.1.4.	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	11	ks		5,92	65,12
1.1.1.3.4.1.1.1.5.	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	11	ks		4,83	53,13
1.1.1.3.4.1.1.1.6.	3540406000	HR-Svorka SJ 02	11	ks		3,72	40,92
1.1.1.3.4.1.1.1.7.	3540408600	Spodná ochranná strieška OS5	11	ks		5,34	58,74
1.1.1.3.4.1.1.1.8.	210220101	Žvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	260	m		0,79	205,4
1.1.1.3.4.1.1.1.9.	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	60	kg		1,46	87,6
1.1.1.3.4.1.1.1.10.	3540404800	HR-Podpera PV 22 UNI	120	ks		3,58	429,6
1.1.1.3.4.1.1.1.11.	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	68	ks		1,88	127,84
1.1.1.3.4.1.1.1.12.	3540406800	HR-Svorka SS	68	ks		0,3	20,4
1.1.1.3.4.1.1.1.13.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	79	ks		2,51	198,29
1.1.1.3.4.1.1.1.14.	3540408300	HR-Svorka SZ	11	ks		3,59	39,49
1.1.1.3.4.1.1.1.15.	3540408315	HR-Svorka SR03	22	ks		2,17	47,74
1.1.1.3.4.1.1.1.16.	3540406200	HR-Svorka SO	11	ks		1,39	15,29
1.1.1.3.4.1.1.1.17.	3540407200	HR-Svorka ST 03	4	ks		2,55	10,2
1.1.1.3.4.1.1.1.18.	3540406100	HR-Svorka SK	20	ks		1,48	29,6
1.1.1.3.4.1.1.1.19.	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	11	ks		4,74	52,14
1.1.1.3.4.1.1.1.20.	3540201200	HR-Držiak DUZ	22	ks		2,67	58,74
1.1.1.3.4.1.1.1.21.	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	11	ks		7,53	82,83
1.1.1.3.4.1.1.1.22.	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	11	ks		1,57	17,27
1.1.1.3.4.1.1.1.23.	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm	11	ks		0,22	2,42
1.1.1.3.4.1.1.1.24.	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	11	ks		2,61	28,71
1.1.1.3.4.1.1.1.25.	HZS-PR	HZS - Montážne práce	110	hod		10,97	1206,7
1.1.1.3.4.1.1.1.26.	HZS-PR.1	Podružný materiál	1	kpl		21,94	21,94
1.1.1.3.4.1.1.1.27.	HZS-PR.2	Podiel prídružených výkonov	1	kpl		49,36	49,36
1.1.1.3.4.1.1.1.28.	HZS-PR.3	Revízia	25	hod		16,45	411,25
1.1.1.3.4.1.1.2.	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1			3219,99	3219,99
1.1.1.3.4.1.1.2.1.	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	181	m		12,51	2264,31
1.1.1.3.4.1.1.2.2.	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	181	m		2,68	485,08
1.1.1.3.4.1.1.2.3.	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	181	m2		2,6	470,6
1.1.1.3.4.1.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.3.4.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.3.4.2.		SO 04.04.02 -Elektroinštalácia 1. np.	1			29083,96	29083,96
1.1.1.3.4.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			3330	3330
1.1.1.3.4.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			3330	3330
1.1.1.3.4.2.1.1.1.	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	90	ks		1,07	96,3
1.1.1.3.4.2.1.1.2.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových kleneb, veľkosti do 50x50x50 mm	80	ks		2,4	192
1.1.1.3.4.2.1.1.3.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	430	m		3,56	1530,8
1.1.1.3.4.2.1.1.4.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	290	m		5,21	1510,9
1.1.1.3.4.2.2.	M	Práce a dodávky M	1			13613,59	13613,59
1.1.1.3.4.2.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			13613,59	13613,59
1.1.1.3.4.2.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	170	m		1,35	229,5
1.1.1.3.4.2.2.1.2.	3450704400	I-Rúrka FX 40	170	m		0,84	142,8
1.1.1.3.4.2.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	60	ks		1,35	81
1.1.1.3.4.2.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 111001027	60	ks		0,84	50,4
1.1.1.3.4.2.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	30	ks		5,75	172,5
1.1.1.3.4.2.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	30	ks		0,72	21,6
1.1.1.3.4.2.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	10	ks		7,88	78,8
1.1.1.3.4.2.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM.8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	250	ks		1,25	312,5
1.1.1.3.4.2.2.1.9.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	250	ks		0,22	55
1.1.1.3.4.2.2.1.10.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	240	ks		0,85	204
1.1.1.3.4.2.2.1.11.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	36	ks		0,85	30,6
1.1.1.3.4.2.2.1.12.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	21	ks		1,21	25,41
1.1.1.3.4.2.2.1.13.	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	8	ks		3,41	27,28
1.1.1.3.4.2.2.1.14.	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	48	ks		0,96	46,08
1.1.1.3.4.2.2.1.15.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	10	ks		2,49	24,9
1.1.1.3.4.2.2.1.16.	3450202940,1	Prepínač 3558-A51340 5	10	ks		3,52	35,2
1.1.1.3.4.2.2.1.17.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	8	ks		2,49	19,92

1.1.1.3.4.2.2.1.18.	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	8	ks		4,74	37,92
1.1.1.3.4.2.2.1.19.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	2	ks		2,8	5,6
1.1.1.3.4.2.2.1.20.	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	1	ks		5,75	5,75
1.1.1.3.4.2.2.1.21.	stop M22	STOP tlačidlo XAL-K178F	1	ks		3,59	3,59
1.1.1.3.4.2.2.1.22.	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	10	ks		6,28	62,8
1.1.1.3.4.2.2.1.23.	3450329900	Zásuvka 5517-2610	10	ks		3,52	35,2
1.1.1.3.4.2.2.1.24.	Ponuka	Zásuvková skriňa ROSS(2x16A/230V,1x16A 400V, 1x32A/400V)	6	ks		4,63	27,78
1.1.1.3.4.2.2.1.25.	210200026	Demontáž + MNT. svietidiel (vr. zdojov)	46	ks		5,95	273,7
1.1.1.3.4.2.2.1.26.	Ponuka.1	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	15	ks		20,18	302,7
1.1.1.3.4.2.2.1.27.	Ponuka.2	I-LED Luna svietidlo, 2x 16W, IP65	31	ks		11,41	353,71
1.1.1.3.4.2.2.1.28.	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	120	m		2,19	262,8
1.1.1.3.4.2.2.1.29.	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	100	m		0,4	40
1.1.1.3.4.2.2.1.30.	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	100	m		3,15	315
1.1.1.3.4.2.2.1.31.	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	1300	m		0,61	793
1.1.1.3.4.2.2.1.32.	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	950	m		0,91	864,5
1.1.1.3.4.2.2.1.33.	3411403832	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	250	m		1,34	335
1.1.1.3.4.2.2.1.34.	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	360	m		0,71	255,6
1.1.1.3.4.2.2.1.35.	3410106500	Kabel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	360	m		2,05	738
1.1.1.3.4.2.2.1.36.	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	480	m		1,88	902,4
1.1.1.3.4.2.2.1.37.	3410109500	Kabel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	480	m		3,52	1689,6
1.1.1.3.4.2.2.1.38.	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	184	m		1,17	215,28
1.1.1.3.4.2.2.1.39.	5105631543	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx04 (CYKY-J)	184	m		1,57	288,88
1.1.1.3.4.2.2.1.40.	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	140	m		2,22	310,8
1.1.1.3.4.2.2.1.41.	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	140	m		2,68	375,2
1.1.1.3.4.2.2.1.42.	210802492	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	40	m		1,02	40,8
1.1.1.3.4.2.2.1.43.	3410351151	H07RN-F 5x2,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	40	m		4,73	189,2
1.1.1.3.4.2.2.1.44.	210802491	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	50	m		0,84	42
1.1.1.3.4.2.2.1.45.	3410351150	H07RN-F 5x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	50	m		3,52	176
1.1.1.3.4.2.2.1.46.	210802469	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	210	m		0,75	157,5
1.1.1.3.4.2.2.1.47.	3410351128	H07RN-F 3x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	210	m		3,89	816,9
1.1.1.3.4.2.2.1.48.	210110508	Vačkový spínač S40V01	10	m		12,42	124,2
1.1.1.3.4.2.2.1.49.	1631661	Vačkový spínač S40V01	10	m		13,64	136,4
1.1.1.3.4.2.2.1.50.	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	70	m		2,22	155,4
1.1.1.3.4.2.2.1.51.	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	70	m		2,68	187,6
1.1.1.3.4.2.2.1.52.	R12	Ukončenie IPXB	22	ks		3,52	77,44
1.1.1.3.4.2.2.1.53.	PM	Podružný materiál	1	kpl		366,38	366,38
1.1.1.3.4.2.2.1.54.	PPV	Podiel priduružných výkonov	1	kpl		378,45	378,45
1.1.1.3.4.2.2.1.55.	R1	Odborná prehliadka a skúška	1	ks		713,02	713,02
1.1.1.3.4.2.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			12107,46	12107,46
1.1.1.3.4.2.3.1.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RM -MONF	1			2812,9	2812,9
1.1.1.3.4.2.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 50 modulová, krytie IP 55/20 (viď výkres MK2020-4.5,4.6,SO04)	1	ks		1639,96	1639,96
1.1.1.3.4.2.3.1.2.	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks		246,01	246,01
1.1.1.3.4.2.3.1.3.	MNT1	MNT	1	kpl		926,93	926,93
1.1.1.3.4.2.3.2.	D1	ROZVÁDZAČ RMS-40	1			8087,66	8087,66
1.1.1.3.4.2.3.2.1.	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	1	ks		160,3	160,3
1.1.1.3.4.2.3.2.2.	34126122001	Oceloplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	1	ks		392,71	392,71
1.1.1.3.4.2.3.2.3.	3,5404E+11	Bočný kryt XVTL-S-4/20	2	ks		6,25	12,5
1.1.1.3.4.2.3.2.4.	3,5404E+11	Podstavec XVTL-SO100/S-4	1	ks		7,17	7,17
1.1.1.3.4.2.3.2.5.	3,5404E+11	Adaptér PROFI+ XVTL-BP-W-10/20	2	ks		18,53	37,06
1.1.1.3.4.2.3.2.6.	3,5404E+11	Vrchný kryt SVTL-T/EF-10/4	1	ks		32,77	32,77
1.1.1.3.4.2.3.2.7.	3,5404E+11	Prístrojová lišta TSS-15	8	ks		43,71	349,68
1.1.1.3.4.2.3.2.8.	3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	6	m		17,2	103,2
1.1.1.3.4.2.3.2.9.	2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, l=2000	3	ks		64,94	194,82
1.1.1.3.4.2.3.2.10.	210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1600 A	1	ks		52,45	52,45
1.1.1.3.4.2.3.2.11.	3410112692	OEZ-Istič BD250SE3OS HAGARD	1	ks		25,89	25,89
1.1.1.3.4.2.3.2.12.	3410112704	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-B011 HAGARD	1	sada		381,74	381,74
1.1.1.3.4.2.3.2.13.	3410112703	OEZ-Sada pripoj. CS-BD-A037 HAGARD	1	sada		480,47	480,47
1.1.1.3.4.2.3.2.14.	3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	1	ks		405,68	405,68
1.1.1.3.4.2.3.2.15.	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	2	ks		1,38	2,76
1.1.1.3.4.2.3.2.16.	3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	1	ks		173,32	173,32
1.1.1.3.4.2.3.2.17.	210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	3	ks		41,24	123,72
1.1.1.3.4.2.3.2.18.	8825051	Meracie prístroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	3	ks		159,06	477,18
1.1.1.3.4.2.3.2.19.	210161000pp	Montáž elektromera polopriameho	1	ks		25,94	25,94
1.1.1.3.4.2.3.2.20.	6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A polopriamy	1	ks		39,15	39,15
1.1.1.3.4.2.3.2.21.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		8,45	8,45
1.1.1.3.4.2.3.2.22.	634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.3.4.2.3.2.23.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		8,45	8,45
1.1.1.3.4.2.3.2.24.	6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.3.4.2.3.2.25.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	6	ks		8,45	50,7
1.1.1.3.4.2.3.2.26.	634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	6	ks		27,75	166,5
1.1.1.3.4.2.3.2.27.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	20	ks		8,45	169
1.1.1.3.4.2.3.2.28.	634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 10B-1	20	ks		4,12	82,4
1.1.1.3.4.2.3.2.29.	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	24	ks		8,45	202,8
1.1.1.3.4.2.3.2.30.	634530,1	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 32B-3	24	ks		21,56	517,44
1.1.1.3.4.2.3.2.31.	210120405,1	Istič vzduchový trojpólový do B16	16	ks		9,48	151,68
1.1.1.3.4.2.3.2.32.	634530,2	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 16B-1	16	ks		5,1	81,6
1.1.1.3.4.2.3.2.33.	3580760363	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	8	ks		28,08	224,64
1.1.1.3.4.2.3.2.34.	3450100500-6	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	8	ks		28,08	224,64
1.1.1.3.4.2.3.2.35.	3580760363	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	4	ks		37,57	150,28
1.1.1.3.4.2.3.2.36.	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	9	ks		15,2	136,8
1.1.1.3.4.2.3.2.37.	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	1	ks		7,2	7,2
1.1.1.3.4.2.3.2.38.	38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	1	ks		135,48	135,48
1.1.1.3.4.2.3.2.39.	1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lista prepoj. U3x19-10/1000, vodiče, popisné štítky	6	ks		28,08	168,48
1.1.1.3.4.2.3.2.40.	MNT1.1	MNT	1	kpl		2045,83	2045,83
1.1.1.3.4.2.3.3.	46-M	Stavebné práce	1			1206,9	1206,9
1.1.1.3.4.2.3.3.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	100	hod		8,78	878
1.1.1.3.4.2.3.3.2.	Ponuka.2	Sadra	130	kg		2,53	328,9
1.1.1.3.4.2.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.3.4.2.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.4.		SO 05 Centrum praktickej výučby pre remeslá II.	1			94412,72	94412,72
1.1.1.4.1.		SO 05.01 -Stavebná časť	1			66992,26	66992,26
1.1.1.4.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			32368,91	32368,91
1.1.1.4.1.1.1.	1	Zemné práce	1			603,89	603,89
1.1.1.4.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	51,295	m2		1,86	95,41
1.1.1.4.1.1.1.2.	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	51,295	m2		2,93	150,29
1.1.1.4.1.1.1.3.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	25,513	m3		6,97	177,83
1.1.1.4.1.1.1.4.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	12,757	m3		1,08	13,78
1.1.1.4.1.1.1.5.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	0,384	m3		74,94	28,78
1.1.1.4.1.1.1.6.	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,192	m3		14,98	2,88
1.1.1.4.1.1.1.7.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	25,897	m3		4,42	114,46
1.1.1.4.1.1.1.8.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	25,897	m3		0,79	20,46
1.1.1.4.1.1.2.	2	Zakladanie	1			172,19	172,19
1.1.1.4.1.1.2.1.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	0,3	m3		199,79	59,94
1.1.1.4.1.1.2.2.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,009	t		1107,3	9,97
1.1.1.4.1.1.2.3.	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	56,295	m2		0,69	38,84
1.1.1.4.1.1.2.4.	69311000100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	64,739	m2		0,98	63,44
1.1.1.4.1.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			1522,05	1522,05
1.1.1.4.1.1.3.1.	317165181	Nosný preklad YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	1	ks		50,08	50,08
1.1.1.4.1.1.3.2.	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	2	ks		62,45	124,9
1.1.1.4.1.1.3.3.	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	1	ks		90,31	90,31
1.1.1.4.1.1.3.4.	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	3	ks		26,98	80,94
1.1.1.4.1.1.3.5.	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	4,672	m2		26,23	122,55
1.1.1.4.1.1.3.6.	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	39,126	m2		26,92	1053,27
1.1.1.4.1.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	1			95,79	95,79
1.1.1.4.1.1.4.1.	434311117	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	6,64	m		10,65	70,72
1.1.1.4.1.1.4.2.	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	1,195	m2		16,92	20,22
1.1.1.4.1.1.4.3.	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	1,195	m2		4,06	4,85
1.1.1.4.1.1.5.	5	Komunikácie	1			1783,98	1783,98
1.1.1.4.1.1.5.1.	564-001.1	Okapný chodník z vymývaného riečneho štrku,okrúhly,fr.16-32, hr. 150 mm	56,295	m2		27,2	1531,22
1.1.1.4.1.1.5.2.	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	56,295	m2		4,49	252,76
1.1.1.4.1.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			13670,7	13670,7
1.1.1.4.1.1.6.1.	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	4,84	m		2,35	11,37
1.1.1.4.1.1.6.2.	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	396,211	m2		1,65	653,75
1.1.1.4.1.1.6.3.	61246-001	Vnútorná omietka stien hladká kpl.omietkový systém	66,536	m2		14,81	985,4
1.1.1.4.1.1.6.4.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	37,706	m2		23,1	871,01
1.1.1.4.1.1.6.5.	622491400	Fasádny náter	518,614	m2		13,16	6824,96
1.1.1.4.1.1.6.6.	625250155	Dotepľenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	51,888	m2		42,96	2229,11
1.1.1.4.1.1.6.7.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	0,297	m3		137,59	40,86
1.1.1.4.1.1.6.8.	632440060	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	101,21	m2		4,24	429,13
1.1.1.4.1.1.6.9.	632990000	Vyčistenie a vysprávka podkladu po odstránení pôvodných podláh	101,21	m2		4,72	477,71
1.1.1.4.1.1.6.10.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	8	ks		49,42	395,36
1.1.1.4.1.1.6.11.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L	4	ks		85,18	340,72
1.1.1.4.1.1.6.12.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L	4	ks		102,83	411,32
1.1.1.4.1.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			14322,77	14322,77
1.1.1.4.1.1.7.1.	9165611112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	117,29	m		6,1	715,47
1.1.1.4.1.1.7.2.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	241,617	ks		2,63	635,45
1.1.1.4.1.1.7.3.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	700,78	m2		2,48	1737,93
1.1.1.4.1.1.7.4.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	700,78	m2		1,6	1121,25

1.1.1.4.1.1.7.5.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	391,77	m2		0,55	215,47
1.1.1.4.1.1.7.6.	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	518,614	m2		9,87	5118,72
1.1.1.4.1.1.7.7.	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	18,902	m2		2,89	54,63
1.1.1.4.1.1.7.8.	965043430	Búranie beton.rampy -2,20000t	6,147	m3		122,13	750,73
1.1.1.4.1.1.7.9.	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm	6,147	m3		42	258,17
1.1.1.4.1.1.7.10.	965081712	Búranie dlažieb, bez podkład. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	28,21	m2		2,23	62,91
1.1.1.4.1.1.7.11.	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	4,397	m2		6,84	30,08
1.1.1.4.1.1.7.12.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	20	ks		0,69	13,8
1.1.1.4.1.1.7.13.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	1,44	m2		7,96	11,46
1.1.1.4.1.1.7.14.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	11,426	m2		22,74	259,83
1.1.1.4.1.1.7.15.	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	1,589	m2		5,1	8,1
1.1.1.4.1.1.7.16.	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	1,372	m3		51,55	70,73
1.1.1.4.1.1.7.17.	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -3,87500t	0,72	m3		59,9	43,13
1.1.1.4.1.1.7.18.	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	47,457	m2		4,04	191,73
1.1.1.4.1.1.7.19.	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	38,752	m2		5,25	203,45
1.1.1.4.1.1.7.20.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1,35	t		10,57	14,27
1.1.1.4.1.1.7.21.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	51,65	t		13,7	707,61
1.1.1.4.1.1.7.22.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	774,75	t		0,44	340,89
1.1.1.4.1.1.7.23.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	54,65	t		10,17	555,79
1.1.1.4.1.1.7.24.	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	150,9	t		1,2	181,08
1.1.1.4.1.1.7.25.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	51,65	t		19,75	1020,09
1.1.1.4.1.1.8.	99	Presun hmôt HSV	1			197,54	197,54
1.1.1.4.1.1.8.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	90,203	t		2,19	197,54
1.1.1.4.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			34074,87	34074,87
1.1.1.4.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			713,3	713,3
1.1.1.4.1.2.1.1.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	33,12	m2		3,39	112,28
1.1.1.4.1.2.1.2.	2,8329E+11	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	38,088	m2		6,81	259,38
1.1.1.4.1.2.1.3.	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	3,51	m2		4,38	15,37
1.1.1.4.1.2.1.4.	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	5,353	m2		5,48	29,33
1.1.1.4.1.2.1.5.	2,4551E+11	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K, 33,33 kg, SCHOMBURG	29,266	kg		3,82	111,8
1.1.1.4.1.2.1.6.	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izoláciu proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	33,12	m2		3,59	118,9
1.1.1.4.1.2.1.7.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	38,088	m2		0,99	37,71
1.1.1.4.1.2.1.8.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		28,53	28,53
1.1.1.4.1.2.2.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1			102,13	102,13
1.1.1.4.1.2.2.1.	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	6,989	m2		3,26	22,78
1.1.1.4.1.2.2.2.	2,8328E+11	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA 3-vrstvová, s nakašírovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2, DÖRKEN	8,037	m2		8,89	71,45
1.1.1.4.1.2.2.3.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		7,9	7,9
1.1.1.4.1.2.3.	762	Konštrukcie tesárske	1			325,91	325,91
1.1.1.4.1.2.3.1.	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	9,85	m		5,82	57,33
1.1.1.4.1.2.3.2.	605-001	Rezivo ihličnaté SM-JD,hranoly	0,054	m3		309,34	16,7
1.1.1.4.1.2.3.3.	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	13,979	m2		4,38	61,23
1.1.1.4.1.2.3.4.	60726000020	Doska OSB 3 hrxlxš 15x2500x1250 mm	15,377	m2		8,12	124,86
1.1.1.4.1.2.3.5.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	0,264	m3		62,22	16,43
1.1.1.4.1.2.3.6.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		49,36	49,36
1.1.1.4.1.2.4.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			6029,86	6029,86
1.1.1.4.1.2.4.1.	763-120a	Konštrukcia SDK samonosná inštalačnej predsteny vo WC D+M kpl.	1,2	m2		26,98	32,38
1.1.1.4.1.2.4.2.	763132000	SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	15,4	m2		24,24	373,3
1.1.1.4.1.2.4.3.	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	3,71	m2		24,79	91,97
1.1.1.4.1.2.4.4.	763133000	SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca, profil CD a UD, dosky GKF hr. 12,5 mm s tepelnou izoláciou MV hr.50 mm	146,76	m2		27,11	3978,66
1.1.1.4.1.2.4.5.	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	122,94	m2		10,75	1321,61
1.1.1.4.1.2.4.6.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		231,94	231,94
1.1.1.4.1.2.5.	764	Konštrukcie klampiarske	1			374,67	374,67
1.1.1.4.1.2.5.1.	764290000	Lemovanie styku strieška stena R.S.330	3,53	m		28,53	100,71
1.1.1.4.1.2.5.2.	764352305	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 125 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	3,53	m		31,83	112,36
1.1.1.4.1.2.5.3.	764454212	Odpadové rúry ,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	3,27	m		30,97	101,27
1.1.1.4.1.2.5.4.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		60,33	60,33
1.1.1.4.1.2.6.	766	Konštrukcie stolárske	1			10709,85	10709,85
1.1.1.4.1.2.6.1.	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	39,22	m2		7,52	294,93
1.1.1.4.1.2.6.2.	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	39,22	m2		1,11	43,53
1.1.1.4.1.2.6.3.	76660001	Dvere drevené plné vnútorné 900/1970 mm, jednokrídlové, zárubňa oceľová hranatá, bez prahu	1	ks		398,34	398,34
1.1.1.4.1.2.6.4.	76660008	Okno 2350x2350 mm 4x OS, izolačné trojsklo	1	ks		1155,35	1155,35
1.1.1.4.1.2.6.5.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	20	ks		20,32	406,4
1.1.1.4.1.2.6.6.	611-001	Interierové dvere 1-krídlové (HPL laminát) vč.kovania a kľučiek	20	ks		415,08	8301,6
1.1.1.4.1.2.6.7.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.4.1.2.7.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			2843,87	2843,87
1.1.1.4.1.2.7.1.	767-002a	Nosná konštrukcia vonkajšej rampy z nerezových profilov vč.zábradlia D+M	238,548	kg		6,45	1538,63
1.1.1.4.1.2.7.2.	767-002b	Podlahová konštrukcia vonkajšej rampy z tvrdého terasového dreva hr.25 mm na gum.podložkách,kotvíf šrubami zhora D+M+syst.olej.náter	4,8	kg		164,54	789,79
1.1.1.4.1.2.7.3.	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	6,989	m2		11,6	81,07
1.1.1.4.1.2.7.4.	1383100000	Strešná krytina -plech trapézový výška vlny 50	6,989	m2		25,23	176,33
1.1.1.4.1.2.7.5.	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	6,001	m2		3,7	22,2
1.1.1.4.1.2.7.6.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		235,85	235,85
1.1.1.4.1.2.8.	771	Podlahy z dlaždíc	1			5200,93	5200,93
1.1.1.4.1.2.8.1.	771415000	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 70 mm	78,62	m		13,51	1062,16
1.1.1.4.1.2.8.2.	597-001a.	Keramický sokel v.7 cm	80,979	m		9,09	736,1
1.1.1.4.1.2.8.3.	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	3,71	m2		16,98	63
1.1.1.4.1.2.8.4.	597-002	Dlaždice keramické	3,784	m2		16,9	63,95
1.1.1.4.1.2.8.5.	77157510a	Montáž podláh keramických do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	65,27	m2		25,92	1691,8
1.1.1.4.1.2.8.6.	597-002b	Keramická dlažba protišmyková hr.10 mm	67,228	m2		17,36	1167,08
1.1.1.4.1.2.8.7.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl		416,84	416,84
1.1.1.4.1.2.9.	773	Podlahy z liateho teraca	1			486,33	486,33
1.1.1.4.1.2.9.1.	773100000	Reprofilácia beton.povrchu syst.SIKA	9,202	m2		4,98	45,83
1.1.1.4.1.2.9.2.	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	9,202	m2		18,1	166,56
1.1.1.4.1.2.9.3.	5,8399E+11	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského šotu)	9,202	bal		17,87	164,44
1.1.1.4.1.2.9.4.	5,8399E+11	Schodisková systémová hrana	9,96	ml		7,47	74,4
1.1.1.4.1.2.9.5.	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		35,1	35,1
1.1.1.4.1.2.10.	776	Podlahy povlakové	1			1410,51	1410,51
1.1.1.4.1.2.10.1.	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt PVC	56,89	m		1,04	59,17
1.1.1.4.1.2.10.2.	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	32,38	m		2,48	80,3
1.1.1.4.1.2.10.3.	284-001	Podlahový sokel PVC	33,351	m		3,51	117,06
1.1.1.4.1.2.10.4.	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	75,62	m2		3,19	241,23
1.1.1.4.1.2.10.5.	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	35,94	m2		6,75	242,6
1.1.1.4.1.2.10.6.	284-002	Podlahová krytina PVC	37,018	m2		15,14	560,45
1.1.1.4.1.2.10.7.	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.4.1.2.11.	781	Obklady	1			3049,14	3049,14
1.1.1.4.1.2.11.1.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	72,321	m2		19,52	1411,71
1.1.1.4.1.2.11.2.	597-010a	Keramický obklad	74,491	m2		12,07	899,11
1.1.1.4.1.2.11.3.	781445018,1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	16,38	m2		19,52	319,74
1.1.1.4.1.2.11.4.	597-003	Obkladačky keramické	16,708	m2		21,77	363,73
1.1.1.4.1.2.11.5.	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		54,85	54,85
1.1.1.4.1.2.12.	783	Nátery	1			2407,56	2407,56
1.1.1.4.1.2.12.1.	783-001	Olejové nátery stien na jestvuj.nátery	198,277	m2		5,93	1175,78
1.1.1.4.1.2.12.2.	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	18,72	m2		8,42	157,62
1.1.1.4.1.2.12.3.	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	2,97	m2		4,9	14,55
1.1.1.4.1.2.12.4.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	352,03	m2		3,01	1059,61
1.1.1.4.1.2.13.	784	Maľby	1			420,81	420,81
1.1.1.4.1.2.13.1.	784-001	Maľby stien a stropov interierové na jestvuj.maľby s lokálnym oškrabaním v prípade potreby	192,149	m2		2,19	420,81
1.1.1.4.1.3.		Ostatné náklady	1			548,48	548,48
1.1.1.4.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		548,48	548,48
1.1.1.4.2.		SO 05.02 -Zdravotechnika	1			9506,87	9506,87
1.1.1.4.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			433,06	433,06
1.1.1.4.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			433,06	433,06
1.1.1.4.2.1.1.1.	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	6	m2		2,02	12,12
1.1.1.4.2.1.1.2.	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	0,04	m3		91,49	3,66
1.1.1.4.2.1.1.3.	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	1,8	m3		132,13	237,83
1.1.1.4.2.1.1.4.	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	5,427	t		22,53	122,27
1.1.1.4.2.1.1.5.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	5,427	t		10,17	55,19
1.1.1.4.2.1.1.6.	979082121_1	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (50m)	2,759	t		0,72	1,99
1.1.1.4.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			8887,33	8887,33
1.1.1.4.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1			140,94	140,94
1.1.1.4.2.2.1.1.	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	40	m		2,71	108,4
1.1.1.4.2.2.1.2.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	60	m		0,54	32,4
1.1.1.4.2.2.1.3.	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,004	t		33,96	0,14
1.1.1.4.2.2.2.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1			1293,27	1293,27
1.1.1.4.2.2.2.1.	721110906	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	1	ks		151,67	151,67
1.1.1.4.2.2.2.2.	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	1	ks		23,04	23,04
1.1.1.4.2.2.2.3.	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	5	ks		8,02	40,1
1.1.1.4.2.2.2.4.	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	2	ks		9,48	18,96
1.1.1.4.2.2.2.5.	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	3	ks		20,36	61,08
1.1.1.4.2.2.2.6.	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	2	ks		15,6	31,2
1.1.1.4.2.2.2.7.	721171306	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté v zemi	6	m		11,35	68,1
1.1.1.4.2.2.2.8.	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	6	m		24,23	145,38
1.1.1.4.2.2.2.9.	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	3	m		40,68	122,04
1.1.1.4.2.2.2.10.	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	5	m		13,77	68,85
1.1.1.4.2.2.2.11.	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	15	m		16,23	243,45
1.1.1.4.2.2.2.12.	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	6	m		26,33	157,98
1.1.1.4.2.2.2.13.	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	4	m		1,13	4,52

1.1.1.4.2.2.2.14.	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	7	ks		2,73	19,11
1.1.1.4.2.2.2.15.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	2	ks		3,03	6,06
1.1.1.4.2.2.2.16.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	4	ks		4,48	17,92
1.1.1.4.2.2.2.17.	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	1	ks		9,05	9,05
1.1.1.4.2.2.2.18.	5,5161E+11	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	1	ks		42,73	42,73
1.1.1.4.2.2.2.19.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	12	m		0,85	10,2
1.1.1.4.2.2.2.20.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	29	m		1,01	29,29
1.1.1.4.2.2.2.21.	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		21,94	21,94
1.1.1.4.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1			1349,52	1349,52
1.1.1.4.2.2.3.1.	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zaátkovanie vývodu	24	ks		1,15	27,6
1.1.1.4.2.2.3.2.	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	8	ks		12,19	97,52
1.1.1.4.2.2.3.3.	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN15 d20x2,5mm	60	m		12,71	762,6
1.1.1.4.2.2.3.4.	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE HERZ d26x3,0mm	4	m		17,29	69,16
1.1.1.4.2.2.3.5.	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	14	ks		5,42	75,88
1.1.1.4.2.2.3.6.	1255401	HERZ Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-krúžkami a vrtmi, pripojenie 1/2" - 3/4", PN 16, DN 15	14	ks		4,75	66,5
1.1.1.4.2.2.3.7.	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	2	ks		3,01	6,02
1.1.1.4.2.2.3.8.	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	2	ks		6,31	12,62
1.1.1.4.2.2.3.9.	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	2	ks		3,74	7,48
1.1.1.4.2.2.3.10.	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	2	ks		7,64	15,28
1.1.1.4.2.2.3.11.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	64	m		1,62	103,68
1.1.1.4.2.2.3.12.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	94	m		1,11	104,34
1.1.1.4.2.2.3.13.	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,038	t		22,14	0,84
1.1.1.4.2.2.4.	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	1			6103,6	6103,6
1.1.1.4.2.2.4.1.	5,5433E+12	Záchodové sedadlo MODO s antibakteriálnou úpravou, tvrdé, duroplast, KOLO	2	ks		43,42	86,84
1.1.1.4.2.2.4.2.	5,5433E+11	Záchodové sedadlo s poklopom MIO, rozmer 378x448 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	1	ks		51,16	51,16
1.1.1.4.2.2.4.3.	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	3	ks		7,51	22,53
1.1.1.4.2.2.4.4.	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	1	ks		39,4	39,4
1.1.1.4.2.2.4.5.	6,4234E+11	Kombinované WC keramické MIO, rozmer 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela, JIKA	1	ks		184,77	184,77
1.1.1.4.2.2.4.6.	6,4237E+11	Nádržka keramická MIO, rozmer 175x425x390 mm, bočné napúšťanie, JIKA	1	ks		88,32	88,32
1.1.1.4.2.2.4.7.	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	2	ks		34,27	68,54
1.1.1.4.2.2.4.8.	5,5237E+11	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	2	ks		175,35	350,7
1.1.1.4.2.2.4.9.	6,4236E+11	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	2	ks		97,96	195,92
1.1.1.4.2.2.4.10.	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	1	ks		39,77	39,77
1.1.1.4.2.2.4.11.	6,4236E+11	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	1	ks		165,06	165,06
1.1.1.4.2.2.4.12.	5,5433E+11	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	1	ks		20,3	20,3
1.1.1.4.2.2.4.13.	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	1	ks		35,53	35,53
1.1.1.4.2.2.4.14.	6,4251E+11	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	1	ks		393,47	393,47
1.1.1.4.2.2.4.15.	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	1	ks		10,18	10,18
1.1.1.4.2.2.4.16.	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	1	ks		36,86	36,86
1.1.1.4.2.2.4.17.	5,5237E+11	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT	1	ks		178,22	178,22
1.1.1.4.2.2.4.18.	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	6	ks		4,95	29,7
1.1.1.4.2.2.4.19.	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	7	ks		34,15	239,05
1.1.1.4.2.2.4.20.	6,4211E+11	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	6	ks		69,28	415,68
1.1.1.4.2.2.4.21.	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 900x900 mm	1	ks		46,85	46,85
1.1.1.4.2.2.4.22.	5,5223E+11	Kút sprchový CUBITO PURE štvrťkruhový, dvojdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo kalené, JIKA	1	ks		494,14	494,14
1.1.1.4.2.2.4.23.	5,5145E+11	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	3	ks		34,03	102,09
1.1.1.4.2.2.4.24.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	4	ks		5,57	22,28
1.1.1.4.2.2.4.25.	5,5238E+11	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks		127,79	127,79
1.1.1.4.2.2.4.26.	552380010700_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks		414,93	414,93
1.1.1.4.2.2.4.27.	5,5238E+11	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks		247,26	247,26
1.1.1.4.2.2.4.28.	5,5238E+11	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	1	ks		156,58	156,58
1.1.1.4.2.2.4.29.	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	6	ks		3,04	18,24
1.1.1.4.2.2.4.30.	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	7	ks		11,14	77,98
1.1.1.4.2.2.4.31.	5,5145E+11	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	7	ks		106,79	747,53
1.1.1.4.2.2.4.32.	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	1	ks		11,15	11,15
1.1.1.4.2.2.4.33.	5,5145E+11	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	1	ks		165,19	165,19
1.1.1.4.2.2.4.34.	5,5145E+11	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	1	ks		92,52	92,52
1.1.1.4.2.2.4.35.	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	7	ks		3,03	21,21
1.1.1.4.2.2.4.36.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochrómovaná mosadz, ALCAPLAST	7	ks		34,44	241,08
1.1.1.4.2.2.4.37.	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	4	ks		5,1	20,4
1.1.1.4.2.2.4.38.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	2	ks		217,39	434,78
1.1.1.4.2.2.4.39.	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,384	t		25	9,6
1.1.1.4.2.3.		Ostatné náklady	1			186,48	186,48
1.1.1.4.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		186,48	186,48
1.1.1.4.3.		SO 05.03 -Ústredné vykurovanie	1			4149,43	4149,43
1.1.1.4.3.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			3107,28	3107,28
1.1.1.4.3.1.1.	PC	Napojenie nových vykurovacích radiátorov na existujúce rozvody. Potrubie, prechodky, redukcie.....pre 12 ks radiátorov Korad	12	ks		39,27	471,24
1.1.1.4.3.1.2.	PC.1	Tlaková skúška potrubia	1	ks		87,76	87,76
1.1.1.4.3.1.3.	PC.2	Rozvod potrubia, HZS T5	8	hod		19,75	158
1.1.1.4.3.1.4.	PC.3	Montáž armatúr s jedným závitom	24	ks		4,07	97,68
1.1.1.4.3.1.5.	PC.4	T5-90 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 15	12	ks		10,45	125,4
1.1.1.4.3.1.6.	PC.5	RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15	12	ks		8,5	102
1.1.1.4.3.1.7.	PC.6	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	0,5	t		36,48	18,24
1.1.1.4.3.1.8.	PC.7	Armatúry, HZS T5	8	hod		19,75	158
1.1.1.4.3.1.9.	PC.8	KORAD 21K (550/1000)	8	ks		82,15	657,2
1.1.1.4.3.1.10.	PC.9	KORAD 22K (550/2000)	4	ks		163	652
1.1.1.4.3.1.11.	PC.10	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	12	ks		26,17	314,04
1.1.1.4.3.1.12.	PC.11	Montáž vyhr. telies KORAD	12	ks		21,01	252,12
1.1.1.4.3.1.13.	PC.12	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	8	m2		1,7	13,6
1.1.1.4.3.2.	D2	D2	1			767,91	767,91
1.1.1.4.3.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	25	kg		1,64	41
1.1.1.4.3.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	25	kg		1,76	44
1.1.1.4.3.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	20	kg		5,89	117,8
1.1.1.4.3.2.4.	CP.3	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	30	m2		3,46	103,8
1.1.1.4.3.2.5.	CP.4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,4	t		14,78	5,91
1.1.1.4.3.2.6.	CP.5	Demontáž existujúcich radiátorov a odvoz	12	ks		37,95	455,4
1.1.1.4.3.3.		Ostatné náklady	1			274,24	274,24
1.1.1.4.3.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.4.4.		SO 05.04 -Vzduchotechnika	1			2742,81	2742,81
1.1.1.4.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			2413,72	2413,72
1.1.1.4.4.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			2413,72	2413,72
1.1.1.4.4.1.1.1.	Pol88	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		95,52	95,52
1.1.1.4.4.1.1.2.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	8	ks		108,62	868,96
1.1.1.4.4.1.1.3.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		207,18	207,18
1.1.1.4.4.1.1.4.	Pol43	Flexo hadica neizolovaná DN100	10	m		1,15	11,5
1.1.1.4.4.1.1.5.	Pol184	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámikom NOVA-D-425x125/UR	2	ks		27,14	54,28
1.1.1.4.4.1.1.6.	Pol185	Výfuková žalúzia plastová VZ pl. 160x160 (WSK-S-16-04)	1	ks		18,91	18,91
1.1.1.4.4.1.1.7.	Pol58	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 40% tvaroviek	9	m		11,04	99,36
1.1.1.4.4.1.1.8.	Pol186	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 40% tvaroviek	4,3	m		10,99	47,26
1.1.1.4.4.1.1.9.	Pol60	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 20% tvaroviek	0,8	m		8,8	7,04
1.1.1.4.4.1.1.10.	Pol61	Elektroinštalačný materiál	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.4.4.1.1.11.	Pol62	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (6% z dodávky)	1	ks		82,27	82,27
1.1.1.4.4.1.1.12.	7690210	Montáž VZT	1	ks		416,84	416,84
1.1.1.4.4.1.1.13.	7690211	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks		54,85	54,85
1.1.1.4.4.1.1.14.	7690212	Lešenie	1	ks		32,91	32,91
1.1.1.4.4.1.1.15.	7690213	Doprava	1	ks		153,57	153,57
1.1.1.4.4.1.1.16.	7690214	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks		98,73	98,73
1.1.1.4.4.2.		Ostatné náklady	1			329,09	329,09
1.1.1.4.4.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		329,09	329,09
1.1.1.4.5.		SO 05.05 -Elektroinštalácia	1			11021,35	11021,35
1.1.1.4.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			2138,4	2138,4
1.1.1.4.5.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			2138,4	2138,4
1.1.1.4.5.1.1.1.	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	124	ks		2,4	297,6
1.1.1.4.5.1.1.2.	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	400	m		3,56	1424
1.1.1.4.5.1.1.3.	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	80	m		5,21	416,8
1.1.1.4.5.2.	M	Práce a dodávky M	1			5931,87	5931,87
1.1.1.4.5.2.1.	21-M	Elektromontáže	1			5931,87	5931,87
1.1.1.4.5.2.1.1.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	65	m		1,35	87,75
1.1.1.4.5.2.1.2.	3450704400	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	65	m		1,39	90,35
1.1.1.4.5.2.1.3.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	94	ks		1,35	126,9
1.1.1.4.5.2.1.4.	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	94	ks		0,96	90,24
1.1.1.4.5.2.1.5.	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	10	ks		5,75	57,5
1.1.1.4.5.2.1.6.	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	15	ks		0,84	12,6
1.1.1.4.5.2.1.7.	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	4	ks		7,88	31,52
1.1.1.4.5.2.1.8.	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	100	ks		1,25	125
1.1.1.4.5.2.1.9.	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm TB typ: TB-PA	100	ks		0,22	22
1.1.1.4.5.2.1.10.	2101000001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	280	ks		0,85	238
1.1.1.4.5.2.1.11.	2101000002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	45	ks		0,85	38,25
1.1.1.4.5.2.1.12.	2108000628	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	12	ks		0,59	7,08
1.1.1.4.5.2.1.13.	510603	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.4.5.2.1.14.	2101000003	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	15	ks		1,21	18,15

1.1.1.4.5.2.1.15.	210100006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	12	ks		3,41	40,92
1.1.1.4.5.2.1.16.	3452109500	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	12	ks		3,52	42,24
1.1.1.4.5.2.1.17.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	4	ks		2,18	8,72
1.1.1.4.5.2.1.18.	3450201270	Prepínač 3558-A51340 5	4	ks		4,37	17,48
1.1.1.4.5.2.1.19.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia striedprep.- radenie 6	12	ks		2,49	29,88
1.1.1.4.5.2.1.20.	3450202940,1	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks		4,74	56,88
1.1.1.4.5.2.1.21.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	12	ks		2,49	29,88
1.1.1.4.5.2.1.22.	3450201521	Prepínač 7 3553-06289 B1 lesklý biely	12	ks		5,95	71,4
1.1.1.4.5.2.1.23.	3450201520	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	53	ks		4,74	251,22
1.1.1.4.5.2.1.24.	210110046	Zásuvka 5517-2610	53	ks		2,8	148,4
1.1.1.4.5.2.1.25.	210111021	MNT. svietidiel (vr. zdojov)	54	ks		10,66	575,64
1.1.1.4.5.2.1.26.	210110021	A-LED svietidlo 036/40W, 3360lm,4000K, 120x30/R8M PAN 0444 120x300	10	ks		5,75	57,5
1.1.1.4.5.2.1.27.	stop M22	E-LED svietidlo stropné 24W, 3000K, IP44 so senzorom pohybu	2	ks		29,62	59,24
1.1.1.4.5.2.1.28.	3450329900	F-LED svietidlo stropné 24W, 3000K	10	ks		13,16	131,6
1.1.1.4.5.2.1.29.	210010110	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	19	ks		20,84	395,96
1.1.1.4.5.2.1.30.	3494040	I- LED Luna svietidlo, 2x16W, IP65	5	ks		12,07	60,35
1.1.1.4.5.2.1.31.	210200026	Ventilátor (Dodávka_VZT)	9	ks		3,59	32,31
1.1.1.4.5.2.1.32.	Ponuka	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m		2,06	61,8
1.1.1.4.5.2.1.33.	3410350188	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	40	m		1,38	55,2
1.1.1.4.5.2.1.34.	210800101	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	40	m		0,4	16
1.1.1.4.5.2.1.35.	3410103400	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	360	m		0,96	345,6
1.1.1.4.5.2.1.36.	210800105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	360	m		0,61	219,6
1.1.1.4.5.2.1.37.	3410105000	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	190	m		0,96	182,4
1.1.1.4.5.2.1.38.	3411403832	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	390	m		1,33	518,7
1.1.1.4.5.2.1.39.	210800106	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	390	m		0,71	276,9
1.1.1.4.5.2.1.40.	210800162	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	75	m		1,83	137,25
1.1.1.4.5.2.1.41.	510151033	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	75	m		2,59	194,25
1.1.1.4.5.2.1.42.	3410109200	Ukončenie IPXB - 230V (vývody - EZS, R-DAT, R-TV, PK, ...)	10	ks		3,52	35,2
1.1.1.4.5.2.1.43.	R12	Montáž ventilátorov	9	ks		4,74	42,66
1.1.1.4.5.2.1.44.	3410109500	Podružný materiál	1	kpl		159,06	159,06
1.1.1.4.5.2.1.45.	210810015	Podiel prídružených výkonov	1	kpl		221,61	221,61
1.1.1.4.5.2.1.46.	Ponuka	Odborná prehliadka a skúška (20_OM-byt, spoločná spotreba vr. BLZ)	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.4.5.3.	21 Rozvádzače	21 Rozvádzače	1			2918,17	2918,17
1.1.1.4.5.3.1.	21-M-4	ROZVÁDZAČ RMS-100	1			1485,07	1485,07
1.1.1.4.5.3.1.1.	3450100500-1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	1	ks		129,59	129,59
1.1.1.4.5.3.1.2.	3450100500-2	Istič B50/3	1	ks		112,25	112,25
1.1.1.4.5.3.1.3.	3450100500-3	SLP-275V/3+1 T2	1	ks		19,9	19,9
1.1.1.4.5.3.1.4.	3450100500-4	10C/1	10	ks		6,17	61,7
1.1.1.4.5.3.1.5.	3450100500-5	Prúdový chránič 4P/40/30mA	4	ks		75,58	302,32
1.1.1.4.5.3.1.6.	3450100500-6	20B/3	4	ks		19,9	79,6
1.1.1.4.5.3.1.7.	3450100500-5.1	Prúdový chránič 2P, B16, 30mA	2	ks		8,92	17,84
1.1.1.4.5.3.1.8.	3450100500-6.1	Istič B16A/1	12	ks		10,59	127,08
1.1.1.4.5.3.1.9.	MNT1	MNT	1	kpl		595,65	595,65
1.1.1.4.5.3.1.10.	MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	1	sada		39,14	39,14
1.1.1.4.5.3.2.	46-M	Stavebné práce	1			1433,1	1433,1
1.1.1.4.5.3.2.1.	Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	120	hod		8,78	1053,6
1.1.1.4.5.3.2.2.	Ponuka.2	Sadra	150	kg		2,53	379,5
1.1.1.4.5.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.4.5.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.5.		SO 06 Vrátnica	1			16206,35	16206,35
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			6731,16	6731,16
1.1.1.5.1.1.	1	Zemné práce	1			27,07	27,07
1.1.1.5.1.1.1.	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	2,25	m3		6,97	15,68
1.1.1.5.1.1.2.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	2,25	m3		1,08	2,43
1.1.1.5.1.1.3.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	2,25	m3		1,35	3,04
1.1.1.5.1.1.4.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	2,25	m3		0,79	1,78
1.1.1.5.1.1.5.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	9	m2		0,46	4,14
1.1.1.5.1.2.	5	Komunikácie	1			735,62	735,62
1.1.1.5.1.2.1.	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	6	m2		5,22	31,32
1.1.1.5.1.2.2.	5648511111	Okapový chodník - triedený vymývaný riečny štrk, hr. 100 mm	6	m2		10,3	61,8
1.1.1.5.1.2.3.	5648511112	Kamienkový koberec so živicou v tvare dunajského štrku, hr. 10 mm	14,5	m2		44,31	642,5
1.1.1.5.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			4464,3	4464,3
1.1.1.5.1.3.1.	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	16,2	m2		6,06	98,17
1.1.1.5.1.3.2.	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	22,82	m2		4,44	101,32
1.1.1.5.1.3.3.	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	6,964	m2		14,68	102,23
1.1.1.5.1.3.4.	622462432	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	52,645	m2		13,15	692,28
1.1.1.5.1.3.5.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	6,245	m2		23,1	144,26
1.1.1.5.1.3.6.	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	5,04	m2		37,23	187,64
1.1.1.5.1.3.7.	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	13,32	m2		49,95	665,33
1.1.1.5.1.3.8.	625251510	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), lepiace kotvy	63,52	m2		32,67	2075,2
1.1.1.5.1.3.9.	625259151	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	6,964	m2		1,93	13,44
1.1.1.5.1.3.10.	632450024	Cementový poter PCI Pericem EBF D4 hrubý, triedy CT-C25-F4, hr. 50 mm	9,75	m2		23,02	224,45
1.1.1.5.1.3.11.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	7,5	m		6,36	47,7
1.1.1.5.1.3.12.	6,1156E+11	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	7,5	m		14,97	112,28
1.1.1.5.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			1155,57	1155,57
1.1.1.5.1.4.1.	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	20	m2		4,38	87,6
1.1.1.5.1.4.2.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	9,75	m2		0,55	5,36
1.1.1.5.1.4.3.	953945315	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	18,2	m		6,42	116,84
1.1.1.5.1.4.4.	953995401	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil	18,2	m		3,23	58,79
1.1.1.5.1.4.5.	953995406	Okenný a dverový	4,2	m		4,57	19,19
1.1.1.5.1.4.6.	953995412	Nadokenný profil s prižnanou okapničkou	9,3	m		2,86	26,6
1.1.1.5.1.4.7.	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	8,3	m		3,17	26,31
1.1.1.5.1.4.8.	953995422	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	8	m		2,63	21,04
1.1.1.5.1.4.9.	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	11,7	m		4,51	52,77
1.1.1.5.1.4.10.	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	24,25	m2		6,18	149,87
1.1.1.5.1.4.11.	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	9,75	m2		3,9	38,03
1.1.1.5.1.4.12.	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	7,56	m2		11,23	84,9
1.1.1.5.1.4.13.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,8	m2		22,74	40,93
1.1.1.5.1.4.14.	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápennych alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	16,2	m2		1,09	17,66
1.1.1.5.1.4.15.	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	22,82	m2		0,86	19,63
1.1.1.5.1.4.16.	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	15,762	m2		9,14	144,06
1.1.1.5.1.4.17.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,474	t		13,7	47,59
1.1.1.5.1.4.18.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,74	t		0,44	15,29
1.1.1.5.1.4.19.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	3,474	t		10,17	35,33
1.1.1.5.1.4.20.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	3,474	t		22,79	79,17
1.1.1.5.1.4.21.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	3,474	t		19,75	68,61
1.1.1.5.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1			348,6	348,6
1.1.1.5.1.5.1.	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	10,199	t		34,18	348,6
1.1.1.5.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			9036,41	9036,41
1.1.1.5.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			312,53	312,53
1.1.1.5.2.1.1.	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	14,5	m2		17,01	246,65
1.1.1.5.2.1.2.	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	6	m2		0,5	3
1.1.1.5.2.1.3.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	6,9	m2		0,98	6,76
1.1.1.5.2.1.4.	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	3,72	m2		0,56	2,08
1.1.1.5.2.1.5.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	4,464	m2		0,99	4,42
1.1.1.5.2.1.6.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	3,72	m2		3,39	12,61
1.1.1.5.2.1.7.	2,8323E+11	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	4,464	m2		1,9	8,48
1.1.1.5.2.1.8.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		28,53	28,53
1.1.1.5.2.2.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1			949,39	949,39
1.1.1.5.2.2.1.	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	30,55	m2		4,72	144,2
1.1.1.5.2.2.2.	6,2831E+11	Pás asfaltový FOALBIT AL S 42, hr. 0,7 mm (parotesná zábrana)	35,133	m2		7,13	250,5
1.1.1.5.2.2.3.	712370200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prípevnenou na priečny pás so zvarením spoju	30,55	m2		6,59	201,32
1.1.1.5.2.2.4.	2,8322E+11	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	35,133	m2		6,44	226,26
1.1.1.5.2.2.5.	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	30,55	m2		1,1	33,61
1.1.1.5.2.2.6.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 3,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	35,133	m2		1,1	38,65
1.1.1.5.2.2.7.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		54,85	54,85
1.1.1.5.2.3.	713	Izolácie tepelné	1			715,95	715,95
1.1.1.5.2.3.1.	713000043	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0049t	35,52	m2		0,68	24,15
1.1.1.5.2.3.2.	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	20	m2		6,04	120,8
1.1.1.5.2.3.3.	2,8372E+11	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	40,8	m2		10,5	428,4
1.1.1.5.2.3.4.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		142,6	142,6
1.1.1.5.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	1			1585,28	1585,28
1.1.1.5.2.4.1.	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	23,2	m2		1,74	40,37
1.1.1.5.2.4.2.	764322840	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	4,8	m		0,8	3,84
1.1.1.5.2.4.3.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	4,8	m		1,01	4,85
1.1.1.5.2.4.4.	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	7,5	m		1,54	11,55
1.1.1.5.2.4.5.	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	13,2	m		1,25	16,5
1.1.1.5.2.4.6.	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	4,8	m		0,93	4,46
1.1.1.5.2.4.7.	764410450	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	8,4	m		19,99	167,92
1.1.1.5.2.4.8.	764323420	Oplechovanie z poplastovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	4,62	m		28,53	131,81
1.1.1.5.2.4.9.	764352427	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	4,8	m		41,69	200,11
1.1.1.5.2.4.10.	764430460	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	14,3	m		41,69	596,17
1.1.1.5.2.4.11.	764454455	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 150 mm	3,7	m		36,07	133,46
1.1.1.5.2.4.12.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.5.2.5.	766	Konštrukcie stolárske	1			2951,59	2951,59
1.1.1.5.2.5.1.	7666214002	Plastové vstupné dvere 900x2000 mm biele, spodná výplň 1/3 plná, horná 2/3 izolačné trojsklo	1	ks		566,18	566,18
1.1.1.5.2.5.2.	7666214011	Plastové okno biele 2750x1240 mm, štvorkrídlové 3xP, 1xPosuvné, izolačné trojsklo, ozn. 1	1	ks		632,43	632,43

1.1.1.5.2.5.3.	7666214012	Plastové okno biele 1250x1240 mm, jednokrídlové 1xP, izolačné trojsklo, ozn. 1	1	ks		287,47	287,47
1.1.1.5.2.5.4.	7666214013	Plastové okno biele 1870x1240 mm, dvojkrídlové, 1xOS, 1xP, izolačné trojsklo, ozn. 2	1	ks		430,27	430,27
1.1.1.5.2.5.5.	7666214014	Plastové okno biele 1870x1240 mm, dvojkrídlové, 1xP, 1xOS, izolačné trojsklo, ozn. 3	1	ks		430,27	430,27
1.1.1.5.2.5.6.	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	1	ks		1,64	1,64
1.1.1.5.2.5.7.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		603,33	603,33
1.1.1.5.2.6.	771	Podlahy z dlaždíc	1			869,75	869,75
1.1.1.5.2.6.1.	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	12,8	m		3,26	41,73
1.1.1.5.2.6.2.	771541115	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	9,75	m2		17,5	170,63
1.1.1.5.2.6.3.	5,9774E+11	Dlaždice keramické 300x300	12,254	m2		19,63	240,55
1.1.1.5.2.6.4.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl		416,84	416,84
1.1.1.5.2.7.	783	Nátery	1			1439,26	1439,26
1.1.1.5.2.7.1.	783102821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. stredných B plnostenných D opálením, oklepaním	92,976	m2		4,68	435,13
1.1.1.5.2.7.2.	783215400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a tmelením - 105µm	92,975	m2		7,89	733,57
1.1.1.5.2.7.3.	783216100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm	92,975	m2		2,91	270,56
1.1.1.5.2.8.	784	Maľby	1			212,66	212,66
1.1.1.5.2.8.1.	784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	39,02	m2		2,36	92,09
1.1.1.5.2.8.2.	784441210	Maľby latexové tónované s bielym stropom dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	39,02	m2		3,09	120,57
1.1.1.5.3.		Ostatné náklady	1			438,78	438,78
1.1.1.5.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		438,78	438,78
1.1.1.6.		SO 07 Odborná učebňa pre výuku barbeque	1			741300,36	741300,36
1.1.1.6.1.		SO 07.01 Odborná učebňa pre výuku barbecue	1			703725,25	703725,25
1.1.1.6.1.1.		SO 07.01.01 -Stavebná časť	1			405545,62	405545,62
1.1.1.6.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			155456,71	155456,71
1.1.1.6.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1			12197,85	12197,85
1.1.1.6.1.1.1.1.1.	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvarovíek vrátane lôžka a špárovacieho materiálu -0,13800t	59	m2		1,86	109,74
1.1.1.6.1.1.1.1.2.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	110	m2		6,12	673,2
1.1.1.6.1.1.1.1.3.	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	144	m2		7,32	1054,08
1.1.1.6.1.1.1.1.4.	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	110	m2		22,17	2438,7
1.1.1.6.1.1.1.1.5.	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	232,828	m3		3,99	928,98
1.1.1.6.1.1.1.1.6.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	116,414	m3		1,08	125,73
1.1.1.6.1.1.1.1.7.	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	182,811	m3		17,6	3217,47
1.1.1.6.1.1.1.1.8.	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	91,406	m3		9,31	850,99
1.1.1.6.1.1.1.1.9.	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	17,603	m3		20,13	354,35
1.1.1.6.1.1.1.1.10.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	8,802	m3		1,11	9,77
1.1.1.6.1.1.1.1.11.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	311,115	m3		3,44	1070,24
1.1.1.6.1.1.1.1.12.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	311,115	m3		0,72	224
1.1.1.6.1.1.1.1.13.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	30,254	m3		3,75	113,45
1.1.1.6.1.1.1.1.14.	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	74,27	m3		13,83	1027,15
1.1.1.6.1.1.1.2.	2	Zakladanie	1			26850,11	26850,11
1.1.1.6.1.1.1.2.1.	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	14,955	m3		57,34	857,52
1.1.1.6.1.1.1.2.2.	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	63,129	m3		112,62	7109,59
1.1.1.6.1.1.1.2.3.	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	19,617	m2		14,18	278,17
1.1.1.6.1.1.1.2.4.	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	19,257	m2		3,03	58,35
1.1.1.6.1.1.1.2.5.	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	2,025	t		1504,33	3046,27
1.1.1.6.1.1.1.2.6.	274271290	Murivo základových pásov (m3) 50x12x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 120 mm	0,162	m3		119,94	19,43
1.1.1.6.1.1.1.2.7.	274271300	Murivo základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	0,203	m3		208,58	42,34
1.1.1.6.1.1.1.2.8.	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	3,181	m3		188,4	599,3
1.1.1.6.1.1.1.2.9.	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	20,924	m3		186,45	3901,28
1.1.1.6.1.1.1.2.10.	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	58,812	m3		106,63	6271,12
1.1.1.6.1.1.1.2.11.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	0,734	t		1033,38	758,5
1.1.1.6.1.1.1.2.12.	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	3,105	m3		106,5	330,68
1.1.1.6.1.1.1.2.13.	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	244,4	m2		0,69	168,64
1.1.1.6.1.1.1.2.14.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m. hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	249,288	m2		0,98	244,3
1.1.1.6.1.1.1.2.15.	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	57,051	m3		55,47	3164,62
1.1.1.6.1.1.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			38190,44	38190,44
1.1.1.6.1.1.1.3.1.	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	88,325	m3		154,68	13662,11
1.1.1.6.1.1.1.3.2.	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	17,584	m3		202,45	3559,88
1.1.1.6.1.1.1.3.3.	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	1,49	m3		212,1	316,03
1.1.1.6.1.1.1.3.4.	311272500	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-550, na MVC	0,585	m3		264,88	154,95
1.1.1.6.1.1.1.3.5.	311291114	Murivo rezné lícované z tehál šamotových 300 mm dĺžky 5 III na maltu MVC-2, 5	6,166	m3		622,13	3836,05
1.1.1.6.1.1.1.3.6.	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,045	t		1035,17	46,58
1.1.1.6.1.1.1.3.7.	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	7	ks		11,56	80,92
1.1.1.6.1.1.1.3.8.	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	17	ks		15,2	258,4
1.1.1.6.1.1.1.3.9.	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	5	ks		19,56	97,8
1.1.1.6.1.1.1.3.10.	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	3	ks		21,83	65,49
1.1.1.6.1.1.1.3.11.	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	5,092	m3		124,39	633,39
1.1.1.6.1.1.1.3.12.	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	59,831	m2		21,65	1295,34
1.1.1.6.1.1.1.3.13.	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	59,831	m2		7,72	461,9
1.1.1.6.1.1.1.3.14.	331270001	Murivo stĺpové z debniacich tvárnic 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	0,338	m3		235,89	79,73
1.1.1.6.1.1.1.3.15.	331360110	Výstuž pre murivo debniace stĺpové s betónovou výplňou z ocele 10505	0,01	t		893,64	8,94
1.1.1.6.1.1.1.3.16.	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	14,318	m2		26,18	374,85
1.1.1.6.1.1.1.3.17.	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	103,806	m2		31,56	3276,12
1.1.1.6.1.1.1.3.18.	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	235,682	m2		35,47	8359,64
1.1.1.6.1.1.1.3.19.	346244355a	Obmurovka plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 100 mm	0,56	m2		33,71	18,88
1.1.1.6.1.1.1.3.20.	380326230	Kompletná konštrukcia šachty zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	2,557	m3		128,96	329,75
1.1.1.6.1.1.1.3.21.	380356241	Debnenie komplet. konštruk. šachty z bet. žb vodostav. plôch rovinných zhotovenie	15,3	m2		55,16	843,95
1.1.1.6.1.1.1.3.22.	380356242	Debnenie komplet. konštruk. šachty z bet.žb vodostav. plôch rovinných odstránenie	15,3	m2		9,1	139,23
1.1.1.6.1.1.1.3.23.	380361006a	Výstuž komplet. konstr. šachty z ocele 10505	0,187	t		1553,54	290,51
1.1.1.6.1.1.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	1			5985,68	5985,68
1.1.1.6.1.1.1.4.1.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	8,048	m3		126,07	1014,61
1.1.1.6.1.1.1.4.2.	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	66,893	m2		10,62	710,4
1.1.1.6.1.1.1.4.3.	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	66,893	m2		3,77	252,19
1.1.1.6.1.1.1.4.4.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	1,812	t		1772,6	3211,95
1.1.1.6.1.1.1.4.5.	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	43,303	m2		3,39	146,8
1.1.1.6.1.1.1.4.6.	28375000070	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm	44,169	m2		14,71	649,73
1.1.1.6.1.1.1.5.	5	Komunikácie	1			8080,35	8080,35
1.1.1.6.1.1.1.5.1.	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	244,4	m2		3,09	755,2
1.1.1.6.1.1.1.5.2.	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	214,8	m2		8,35	1793,58
1.1.1.6.1.1.1.5.3.	632921910	Vymývaný riečny štrk fr.16-32 okrúhly triedený hr.150 mm -okapný chodník	29,6	m2		23,89	707,14
1.1.1.6.1.1.1.5.4.	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr.4-8 hr. 3 cm	214,8	m2		11,47	2463,76
1.1.1.6.1.1.1.5.5.	59246001200	Dlažba betónová zámková hr.60 mm, sivá	221,244	m2		10,67	2360,67
1.1.1.6.1.1.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			47529,1	47529,1
1.1.1.6.1.1.1.6.1.	612456211	Postrek cementový pod keramický obklad	518,563	m2		3,48	1804,6
1.1.1.6.1.1.1.6.2.	612460200	Vnútorná omietka stien kpl.omietkový systém vč.omietnikov,rohovníkov	712,981	m2		16,08	11464,73
1.1.1.6.1.1.1.6.3.	622-001a	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová jadrová, hr. 15 mm kpl.systém	38,75	m2		18,9	732,38
1.1.1.6.1.1.1.6.4.	622-001b	Systémová fasádna omietka silikonová Baumit Silikontop hr.1,5 kpl.omietkový systém	129,168	m2		14,26	1841,94
1.1.1.6.1.1.1.6.5.	622-001c	Systemový fasádny obklad tehlové pásiky hr.15 mm na zateplenie	171,194	m2		34,23	5859,97
1.1.1.6.1.1.1.6.6.	622-010b	Systemový fasádny obklad tehlové pásiky hr.15 mm na šamotové murivo	22,125	m2		39,5	873,94
1.1.1.6.1.1.1.6.7.	625259408	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	62,634	m2		58,14	3641,54
1.1.1.6.1.1.1.6.8.	625259411	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	196,957	m2		68,01	13395,05
1.1.1.6.1.1.1.6.9.	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	23,92	m3		137,59	3291,15
1.1.1.6.1.1.1.6.10.	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	0,324	m3		127,86	41,43
1.1.1.6.1.1.1.6.11.	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	23,92	m3		46,92	1122,33
1.1.1.6.1.1.1.6.12.	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	0,324	m3		23,46	7,6
1.1.1.6.1.1.1.6.13.	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	23,92	m3		14,26	341,1
1.1.1.6.1.1.1.6.14.	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	0,324	m3		7,11	2,3
1.1.1.6.1.1.1.6.15.	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	0,744	t		1616,89	1202,97
1.1.1.6.1.1.1.6.16.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	21	ks		49,42	1037,82
1.1.1.6.1.1.1.6.17.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x80 mm L	2	ks		21,59	43,18
1.1.1.6.1.1.1.6.18.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L	5	ks		22,65	113,25
1.1.1.6.1.1.1.6.19.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	5	ks		28,32	141,6
1.1.1.6.1.1.1.6.20.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	9	ks		30,29	272,61
1.1.1.6.1.1.1.6.21.	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	3	ks		62,9	188,7
1.1.1.6.1.1.1.6.22.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1400x1970x160 mm	2	ks		33,39	66,78
1.1.1.6.1.1.1.6.23.	5,5331E+11	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1600x1970x160 mm	1	ks		42,13	42,13
1.1.1.6.1.1.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			13207,91	13207,91
1.1.1.6.1.1.1.7.1.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	187,35	m		6,1	1142,84
1.1.1.6.1.1.1.7.2.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	385,941	ks		2,63	1015,02
1.1.1.6.1.1.1.7.3.	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	349,77	m2		2,48	867,43
1.1.1.6.1.1.1.7.4.	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	349,77	m2		1,6	559,63
1.1.1.6.1.1.1.7.5.	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	368	m2		4,48	1648,64
1.1.1.6.1.1.1.7.6.	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	140,407	t		23,82	3344,49
1.1.1.6.1.1.1.7.7.	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	280,814	t		1,03	289,24
1.1.1.6.1.1.1.7.8.	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	19,91	t		47,17	939,15
1.1.1.6.1.1.1.7.9.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	120,497	t		19,75	2379,82
1.1.1.6.1.1.1.7.10.	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	95	m3		2,68	254,6
1.1.1.6.1.1.1.7.11.	981511113	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	5	m3		153,41	767,05
1.1.1.6.1.1.1.8.	90-001	Iné nezaradené položky	1			1244,91	1244,91
1.1.1.6.1.1.1.8.1.	90-001a	Komínové teleso nerez 300/300 mm,1-vrstv.,výška 3,0m	1	ks		315,96	315,96
1.1.1.6.1.1.1.8.2.	90-001b	Konštrukcia nerezového digestora s odvodom spalín	1	ks		789,92	789,92
1.1.1.6.1.1.1.8.3.	90-001c	Konštrukcia kabinkovej stienky s dverami do WC	1,65	m		84,26	139,03
1.1.1.6.1.1.1.9.	99	Presun hmôt HSV	1			2170,36	2170,36
1.1.1.6.1.1.1.9.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	991,031	t		2,19	2170,36
1.1.1.6.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			249650,13	249650,13
1.1.1.6.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			11429,56	11429,56
1.1.1.6.1.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	432,369	m2		0,24	103,77
1.1.1.6.1.1.2.1.2.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	69,003	m2		0,3	20,7
1.1.1.6.1.1.2.1.3.	24562000000	Penetrácia Siplast Primer Speed SBS hr.0,5mm, ICOPAL	128,793	t		5,27	678,74

1.1.1.6.1.1.2.1.4.	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	97,487	m2	0,56	54,59
1.1.1.6.1.1.2.1.5.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	140,381	m2	0,99	138,98
1.1.1.6.1.1.2.1.6.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na plochu zvislej	97,487	m2	3,39	330,48
1.1.1.6.1.1.2.1.7.	28323000000	Profilovaná nopová fólia NOPPEX DUO hr.1 mm pre spodnú stavbu	128,927	m2	1,58	203,7
1.1.1.6.1.1.2.1.8.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	432,369	m2	4,34	1876,48
1.1.1.6.1.1.2.1.9.	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	69,003	m2	4,71	325
1.1.1.6.1.1.2.1.10.	6,2832E+11	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	580,028	m2	4,91	2847,94
1.1.1.6.1.1.2.1.11.	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	381,69	m2	4,38	795,8
1.1.1.6.1.1.2.1.12.	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	91,421	m2	5,48	500,99
1.1.1.6.1.1.2.1.13.	2,4551E+11	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K, 33,33 kg, SCHOMBURG	865,044	kg	3,82	3304,47
1.1.1.6.1.1.2.1.14.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	247,92	247,92
1.1.1.6.1.1.2.2.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1		13161,32	13161,32
1.1.1.6.1.1.2.2.1.	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	397,005	m2	1,07	424,8
1.1.1.6.1.1.2.2.2.	2,83283E+13	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN	456,608	m2	7,25	3310,41
1.1.1.6.1.1.2.2.3.	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	685,669	m2	3,52	2413,55
1.1.1.6.1.1.2.2.4.	2,8328E+11	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA 3-vrstvová, s nakašírovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN	788,519	m2	8,89	7009,93
1.1.1.6.1.1.2.2.5.	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	2,63	2,63
1.1.1.6.1.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	1		32449,07	32449,07
1.1.1.6.1.1.2.3.1.	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	398,56	m2	1,5	597,84
1.1.1.6.1.1.2.3.2.	6,3144E+11	Doska NOBASIL MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	406,531	m2	18,84	7659,04
1.1.1.6.1.1.2.3.3.	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	341	m2	4,13	1408,33
1.1.1.6.1.1.2.3.4.	6,3144E+11	Doska NOBASIL MPE 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	347,82	m2	12,39	4309,49
1.1.1.6.1.1.2.3.5.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	368	m2	2,74	1008,32
1.1.1.6.1.1.2.3.6.	2,8372E+11	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 120 mm	375,36	m2	13,4	5029,82
1.1.1.6.1.1.2.3.7.	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	51,092	m2	5,68	290,2
1.1.1.6.1.1.2.3.8.	713132211x	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením syst.Baumit hr.3 mm	97,487	m2	7,13	695,08
1.1.1.6.1.1.2.3.9.	28375000140	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	151,551	m2	49,36	7480,56
1.1.1.6.1.1.2.3.10.	71314408O	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	6,567	m2	10,89	71,51
1.1.1.6.1.1.2.3.11.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 3035 CS hr. 50 mm, ISOVER	3,134	m2	12,2	38,23
1.1.1.6.1.1.2.3.12.	2,8375E+11	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm	3,761	m2	25,23	94,89
1.1.1.6.1.1.2.3.13.	713161500	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	27,005	m2	5,87	158,52
1.1.1.6.1.1.2.3.14.	6,3144E+11	Doska NOBASIL MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	27,54	m2	10,31	283,94
1.1.1.6.1.1.2.3.15.	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	33,989	m2	5,77	196,12
1.1.1.6.1.1.2.3.16.	6,3144E+11	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	34,669	m2	21,94	760,64
1.1.1.6.1.1.2.3.17.	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytým pásom do výšky 100mm	423,2	m2	4,17	1764,74
1.1.1.6.1.1.2.3.18.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	601,8	601,8
1.1.1.6.1.1.2.4.	762	Konštrukcie tesárske	1		16100,71	16100,71
1.1.1.6.1.1.2.4.1.	762311100	Montáž kotvenia stechy do ZB venca	28	ks	3,29	92,12
1.1.1.6.1.1.2.4.2.	553-100	Kotviace prvky	28	ks	3,29	92,12
1.1.1.6.1.1.2.4.3.	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	23,38	m	6,59	154,07
1.1.1.6.1.1.2.4.4.	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	45,14	m	8,78	396,33
1.1.1.6.1.1.2.4.5.	605-001	Rezivo ihličnaté SM/ID -hranoly	1,247	m3	274,24	341,98
1.1.1.6.1.1.2.4.6.	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	642,599	m2	4,38	2814,58
1.1.1.6.1.1.2.4.7.	6,0726E+11	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	706,859	m2	8,23	5817,45
1.1.1.6.1.1.2.4.8.	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	43,07	m2	4,61	198,55
1.1.1.6.1.1.2.4.9.	5,9151E+11	Cementotrieskova doska CETRIS BASIC, rozmer 24x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	47,377	m2	30,17	1429,36
1.1.1.6.1.1.2.4.10.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	18,389	m3	62,22	1144,16
1.1.1.6.1.1.2.4.11.	762810040	Konštrukcia pochôdznej lávky z dosiek OSB skrutkovaných na priehrad.nosníky na zraz hr. dosky 25 mm	23,125	m2	16,45	380,41
1.1.1.6.1.1.2.4.12.	762841100	Montáž podbíjania stropov a striech rovných na osovú vzdialenosť nad 0,5 mm medzi tepelnú izoláciu	368	m2	3,29	1210,72
1.1.1.6.1.1.2.4.13.	605-003	Rezivo ihličnaté SM/ID-rošt	5,091	m3	274,24	1396,16
1.1.1.6.1.1.2.4.14.	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	5,669	m3	43,88	248,76
1.1.1.6.1.1.2.4.15.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	383,94	383,94
1.1.1.6.1.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	1		46731,9	46731,9
1.1.1.6.1.1.2.5.1.	763-001	Konštrukcia podbitia a lemovania presahu strechy z dosiek Cetris Basic 2x12 mm a syst.roštu požiarne odolnál kpl.systém vč.detailov a povrchovej úpravy	274,146	m2	47,4	12994,52
1.1.1.6.1.1.2.5.2.	763-010a	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, opláštenie, doska RBI 12,5 mm	13,438	m2	26,98	362,56
1.1.1.6.1.1.2.5.3.	763-030a.1	Podhľad SDK KNAUF D112.sk (požiarna odolnosť 15 min.) doska GKF/RED PIANO 1x12,5 mm	97,16	m2	24,24	2355,16
1.1.1.6.1.1.2.5.4.	763-030a.2	Podhľad SDK KNAUF D112.sk (požiarna odolnosť 15 min.) doska GKF/RED PIANO 1x12,5 mm Impregnovaný	196,51	m2	25	4912,75
1.1.1.6.1.1.2.5.5.	763-030b.1	Podhľad SDK KNAUF D112.sk (požiarna odolnosť 30 min.) doska GKF/RED PIANO 2x12,5 mm	74,33	m2	25,58	1901,36
1.1.1.6.1.1.2.5.6.	763712212	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy,priečne trámy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	64	m	6,54	418,56
1.1.1.6.1.1.2.5.7.	6,0572E+11	Hranoly BSH-lepené vrstvené, sušené 12±2% pohľadová kvalita, hr. 80-1240 mm, š. 80-240 mm, dl.12000 mm, pevnostná trieda GL 24(BS 11) možnosť GL 28(BS 14)	2,579	m3	805,42	2077,18
1.1.1.6.1.1.2.5.8.	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	780	m	10,11	7885,8
1.1.1.6.1.1.2.5.9.	6,1222E+11	Väznik strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m	629,338	m2	21,36	13442,66
1.1.1.6.1.1.2.5.10.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1	kpl	381,35	381,35
1.1.1.6.1.1.2.6.	764	Konštrukcie klampiarske	1		47479,83	47479,83
1.1.1.6.1.1.2.6.1.	764-010a	Krytina z falcovaného plechu LINDAB SRP-Click, sklon strechy nad 30° do 45° kpl.vrátane systémových doplnkov	646,917	m2	57,04	36900,15
1.1.1.6.1.1.2.6.2.	764-010b	Strešná krytina z plechu BLACHOTRAPEZ COLORCOAT HPS200 ULTRA,požiarne odlná sklon strechy do 30° kpl.vrátane systémových doplnkov	38,752	m2	54,85	2125,55
1.1.1.6.1.1.2.6.3.	764171000	Vetracia mriežka šírky 8 cm	120,415	m	3,29	396,17
1.1.1.6.1.1.2.6.4.	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové poplastované, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	131,765	m	35,94	4735,63
1.1.1.6.1.1.2.6.5.	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	47,845	m	15,95	763,13
1.1.1.6.1.1.2.6.6.	764421530	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu, r.š. 215 mm	43,645	m	16,45	717,96
1.1.1.6.1.1.2.6.7.	764430530	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	3,35	m	28,53	95,58
1.1.1.6.1.1.2.6.8.	764430550	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	8,69	m	41,69	362,29
1.1.1.6.1.1.2.6.9.	764454212	Odpadové rúry poplastované,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	44,46	m	30,72	1365,81
1.1.1.6.1.1.2.6.10.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	17,56	17,56
1.1.1.6.1.1.2.7.	766	Konštrukcie stolárske	1		41201,9	41201,9
1.1.1.6.1.1.2.7.1.	766-001a.1	Exteriérové výplne otvorov okná hliníkové P.O.15 min.,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér D+M	3,78	m2	532,42	2012,55
1.1.1.6.1.1.2.7.2.	766-001c	Interiérové výplne otvorov presvetlovacie okná kpl.systém vč.detailov D+M	0,64	m2	218,79	140,03
1.1.1.6.1.1.2.7.3.	766-01a.1	Exteriérové okno 1000/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	0,75	m2	272,61	204,46
1.1.1.6.1.1.2.7.4.	766-01a.2	Exteriérové okno 1100/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	0,825	m2	265,19	218,78
1.1.1.6.1.1.2.7.5.	766-01a.3	Exteriérové okno 1500/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,25	m2	240,39	540,88
1.1.1.6.1.1.2.7.6.	766-01a.4	Exteriérové okno 1720/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	1,29	m2	232,63	300,09
1.1.1.6.1.1.2.7.7.	766-01a.5	Exteriérové okno 1870/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	1,403	m2	224,04	314,33
1.1.1.6.1.1.2.7.8.	766-01a.6	Exteriérové okno 2040/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	1,53	m2	228,73	349,96
1.1.1.6.1.1.2.7.9.	766-01a.7	Exteriérové okno 3360/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,52	m2	230,8	581,62
1.1.1.6.1.1.2.7.10.	766-01a.8	Exteriérové okno 3380/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	10,14	m2	228,05	2312,43
1.1.1.6.1.1.2.7.11.	766-01a.9	Exteriérové okno 3615/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,711	m2	246,53	668,34
1.1.1.6.1.1.2.7.12.	766-01b.10	Exteriérové okno 3615/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,711	m2	246,53	668,34
1.1.1.6.1.1.2.7.13.	766-01b.11	Exteriérové okno 3725/750 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	2,794	m2	239,69	669,69
1.1.1.6.1.1.2.7.14.	766-01b.12	Exteriérové okno 1800/2100 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	3,78	m2	185,25	700,25
1.1.1.6.1.1.2.7.15.	766-01b.13	Exteriérové okno 2770/2000 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	5,54	m2	205,52	1138,58
1.1.1.6.1.1.2.7.16.	766-01b.14	Exteriérové okno 2770/2000 mm plastové biele,izolačné 3-sklo kpl.systém vč.detailov,parapetov interiér vid.podrobný popis výkazov ! D+M	5,54	m2	205,52	1138,58
1.1.1.6.1.1.2.7.17.	766-04a.1	Exteriérové vstupné dvere plastové 1100/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	18,81	m2	377,43	7099,46
1.1.1.6.1.1.2.7.18.	766-04a.2	Exteriérové vstupné dvere plastové 1800/2600 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	4,68	m2	352,66	1650,45
1.1.1.6.1.1.2.7.19.	766-04a.3	Exteriérové vstupné dvere plastové 1800/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	10,26	m2	371,05	3806,97
1.1.1.6.1.1.2.7.20.	766-04a.4	Exteriérové vstupné dvere plastové 1800/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	5,13	m2	371,05	1903,49
1.1.1.6.1.1.2.7.21.	766-04a.5	Exteriérové vstupné dvere plastové 2000/2850 mm, kpl.systém vč.detailov D+M vid.podrobné výkazy prvkov	5,7	m2	348,42	1985,99
1.1.1.6.1.1.2.7.22.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	21	ks	20,32	426,72
1.1.1.6.1.1.2.7.23.	611610-001a	Interiérové dvere 1-krídlové kpl.syst.vč. kľučky	21	ks	368,58	7740,18
1.1.1.6.1.1.2.7.24.	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	3	ks	39,48	118,44
1.1.1.6.1.1.2.7.25.	611610-001a.1	Interiérové dvere 2-krídlové kpl.syst.vč. kľučky	3	ks	729,48	2188,44
1.1.1.6.1.1.2.7.26.	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	2	ks	24,97	49,94
1.1.1.6.1.1.2.7.27.	611610-001a	Interiérové dvere 1-krídlové kpl.syst.vč. kľučky	2	ks	571,52	1143,04
1.1.1.6.1.1.2.7.28.	6116100000	Stavebné puzdro a posuvný mechanizmus	2	ks	263,27	526,54
1.1.1.6.1.1.2.7.29.	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	603,33	603,33
1.1.1.6.1.1.2.8.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		3282,73	3282,73
1.1.1.6.1.1.2.8.1.	767-100a	Konštrukcia schodiskového zábradlia D+M kpl.systém	141,819	kg	3,19	452,4
1.1.1.6.1.1.2.8.2.	767-100a.1	Konštrukcia šachtového poklopu 600/600 mm D+M kpl.systém	1	ks	84,26	84,26
1.1.1.6.1.1.2.8.3.	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	1	ks	67,28	67,28
1.1.1.6.1.1.2.8.4.	612330000	Výlez drevený do podkrovia napr.Fakro LW 45 , požiarne odolný EI 15/D3	1	ks	310	310
1.1.1.6.1.1.2.8.5.	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	802,466	kg	0,87	698,15
1.1.1.6.1.1.2.8.6.	553-001a	Kovové valcované profily výr.+dodávka	802,466	kg	1,87	1500,61
1.1.1.6.1.1.2.8.7.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl	170,03	170,03
1.1.1.6.1.1.2.9.	771	Podlahy z dlaždíc	1		17009,65	17009,65
1.1.1.6.1.1.2.9.1.	77141500a	Montáž soklíkov z obkladačiek protišmykových do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	142,78	m	7,35	1049,43
1.1.1.6.1.1.2.9.2.	597-001a	Keramický sokel	147,063	m	12,22	1797,11
1.1.1.6.1.1.2.9.3.	77157510a	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	368	m2	21,08	7757,44
1.1.1.6.1.1.2.9.4.	597-002b	Keramická dlažba protišmyková hr.10 mm	379,04	m2	15,8	5988,83
1.1.1.6.1.1.2.9.5.	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1	kpl	416,84	416,84
1.1.1.6.1.1.2.10.	781	Obklady	1		16898,27	16898,27
1.1.1.6.1.1.2.10.1.	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	518,563	m2	19,52	10122,35

1.1.1.6.1.1.2.10.2.	597-010a	Keramický obklad	534,12	m2		12,07	6446,83
1.1.1.6.1.1.2.10.3.	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		329,09	329,09
1.1.1.6.1.1.2.11.	783	Nátery	1			1890,84	1890,84
1.1.1.6.1.1.2.11.1.	783124520	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	25,679	m2		5,98	153,56
1.1.1.6.1.1.2.11.2.	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	27,879	m2		8,42	234,74
1.1.1.6.1.1.2.11.3.	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	52,72	m2		3,35	176,61
1.1.1.6.1.1.2.11.4.	783782200	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	36,436	m2		5,99	218,25
1.1.1.6.1.1.2.11.5.	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	368	m2		3,01	1107,68
1.1.1.6.1.1.2.12.	784	Maľby	1			2014,35	2014,35
1.1.1.6.1.1.2.12.1.	784-001	Maľby stien a stropov	849,938	m2		2,37	2014,35
1.1.1.6.1.1.3.		Ostatné náklady	1			438,78	438,78
1.1.1.6.1.1.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		438,78	438,78
1.1.1.6.1.2.		SO 07.01.02 -Zdravotechnika	1			62476,57	62476,57
1.1.1.6.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			2700,11	2700,11
1.1.1.6.1.2.1.1.	1	Zemné práce	1			2421,98	2421,98
1.1.1.6.1.2.1.1.1.	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	99,6	m3		17,89	1781,84
1.1.1.6.1.2.1.1.2.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	49,8	m3		1,01	50,3
1.1.1.6.1.2.1.1.3.	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	99,6	m3		2,18	217,13
1.1.1.6.1.2.1.1.4.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	8,3	m3		0,96	7,97
1.1.1.6.1.2.1.1.5.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	90,282	m3		4,04	364,74
1.1.1.6.1.2.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			278,13	278,13
1.1.1.6.1.2.1.2.1.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	8,3	m3		33,51	278,13
1.1.1.6.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			59589,98	59589,98
1.1.1.6.1.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1			2749,35	2749,35
1.1.1.6.1.2.2.1.1.	713482305	Montaž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	777	m		2,41	1872,57
1.1.1.6.1.2.2.1.2.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	383	m		0,92	352,36
1.1.1.6.1.2.2.1.3.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	163	m		1,04	169,52
1.1.1.6.1.2.2.1.4.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	114	m		1,11	126,54
1.1.1.6.1.2.2.1.5.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	117	m		1,59	186,03
1.1.1.6.1.2.2.1.6.	713482306	Montaž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	11	m		2,55	28,05
1.1.1.6.1.2.2.1.7.	2,8331E+11	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	11,22	m		0,97	10,88
1.1.1.6.1.2.2.1.8.	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,1	t		33,96	3,4
1.1.1.6.1.2.2.2.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1			19280,13	19280,13
1.1.1.6.1.2.2.2.1.	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	83	m		24,91	2067,53
1.1.1.6.1.2.2.2.2.	721171306	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté v zemi	14	m		11,35	158,9
1.1.1.6.1.2.2.2.3.	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	149	m		19,62	2923,38
1.1.1.6.1.2.2.2.4.	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	72	m		24,23	1744,56
1.1.1.6.1.2.2.2.5.	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	22	m		38,68	850,96
1.1.1.6.1.2.2.2.6.	721171711	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	60	m		28,02	1681,2
1.1.1.6.1.2.2.2.7.	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	29	m		39,05	1132,45
1.1.1.6.1.2.2.2.8.	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	69	m		16,43	1133,67
1.1.1.6.1.2.2.2.9.	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	3	m		21,36	64,08
1.1.1.6.1.2.2.2.10.	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	10	m		35,08	350,8
1.1.1.6.1.2.2.2.11.	721175006	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	10	m		2,74	27,4
1.1.1.6.1.2.2.2.12.	2,8612E+11	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 20 mm, dl. 30 m	10	m		2,02	20,2
1.1.1.6.1.2.2.2.13.	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	4	ks		3,46	13,84
1.1.1.6.1.2.2.2.14.	2,8622E+11	Uzáver kondenzačný zápachový,HL136	4	ks		21,41	85,64
1.1.1.6.1.2.2.2.15.	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	8	ks		2,73	21,84
1.1.1.6.1.2.2.2.16.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	24	ks		3,03	72,72
1.1.1.6.1.2.2.2.17.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	7	ks		4,48	31,36
1.1.1.6.1.2.2.2.18.	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	15	ks		10,75	161,25
1.1.1.6.1.2.2.2.19.	2,8663E+11	Podlahový vpust HL3100Pr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez	15	ks		80,66	1209,9
1.1.1.6.1.2.2.2.20.	721229021	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	5	ks		43,33	216,65
1.1.1.6.1.2.2.2.21.	5,5224E+11	Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50WU.0/80, DN 50, (0,46 l/s), dl. 800 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 68 mm	5	ks		440,54	2202,7
1.1.1.6.1.2.2.2.22.	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	10	ks		20,41	204,1
1.1.1.6.1.2.2.2.23.	2,8663E+11	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	10	ks		93,9	939
1.1.1.6.1.2.2.2.24.	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	8	ks		40,8	326,4
1.1.1.6.1.2.2.2.25.	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	18	ks		9,05	162,9
1.1.1.6.1.2.2.2.26.	5,5161E+11	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	3	ks		45,14	135,42
1.1.1.6.1.2.2.2.27.	5,5161E+11	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0°až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	13	ks		65,24	848,12
1.1.1.6.1.2.2.2.28.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	318	m		0,85	270,3
1.1.1.6.1.2.2.2.29.	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	22	m		1,1	24,2
1.1.1.6.1.2.2.2.30.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	171	m		1,01	172,71
1.1.1.6.1.2.2.2.31.	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,072	t		24,21	25,95
1.1.1.6.1.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1			29329,48	29329,48
1.1.1.6.1.2.2.3.1.	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	4	m		17,38	69,52
1.1.1.6.1.2.2.3.2.	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	40	m		19,7	788
1.1.1.6.1.2.2.3.3.	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	3	m		28,61	85,83
1.1.1.6.1.2.2.3.4.	722190221_1	Predizolované potrubie Uponor Ecoflex Aqua Twin 25/18/3,5 D+M	25	m		105,44	2636
1.1.1.6.1.2.2.3.5.	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	24	ks		3,01	72,24
1.1.1.6.1.2.2.3.6.	2220601	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, z DR mosadze	24	ks		6,31	151,44
1.1.1.6.1.2.2.3.7.	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	18	ks		3,74	67,32
1.1.1.6.1.2.2.3.8.	2220602	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, z DR mosadze	18	ks		7,64	137,52
1.1.1.6.1.2.2.3.9.	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	6	ks		4,07	24,42
1.1.1.6.1.2.2.3.10.	2220603	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, z DR mosadze	6	ks		12,13	72,78
1.1.1.6.1.2.2.3.11.	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	5	ks		4,83	24,15
1.1.1.6.1.2.2.3.12.	2220604	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, z DR mosadze	5	ks		17,6	88
1.1.1.6.1.2.2.3.13.	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	1	ks		7,51	7,51
1.1.1.6.1.2.2.3.14.	2210006	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli,PN 25, DN 50, odolné voči vypl.zlnku	1	ks		46,02	46,02
1.1.1.6.1.2.2.3.15.	3C20030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2	383	m		16,8	6434,4
1.1.1.6.1.2.2.3.16.	3C26030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 26x3	163	m		23,36	3807,68
1.1.1.6.1.2.2.3.17.	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 32x3	110	m		40,7	4477
1.1.1.6.1.2.2.3.18.	3C40030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 40x3,5	77	m		49,64	3822,28
1.1.1.6.1.2.2.3.19.	3C50040	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 50x4	8	m		63,18	505,44
1.1.1.6.1.2.2.3.20.	2,8613E+11	Rúra HDPE PE100 D 63x3,8 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	14	m		23,46	328,44
1.1.1.6.1.2.2.3.21.	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	4	ks		3,01	12,04
1.1.1.6.1.2.2.3.22.	5,5124E+11	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	4	ks		4,92	19,68
1.1.1.6.1.2.2.3.23.	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	2	ks		3,74	7,48
1.1.1.6.1.2.2.3.24.	5,5124E+11	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 20, PN 10	2	ks		7,03	14,06
1.1.1.6.1.2.2.3.25.	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	1	ks		3,01	3,01
1.1.1.6.1.2.2.3.26.	27100	Prescor B 1/2" - 6 bar	1	ks		104,87	104,87
1.1.1.6.1.2.2.3.27.	722221235	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	1	ks		7,13	7,13
1.1.1.6.1.2.2.3.28.	5,5111E+11	Tlakový redukčný ventil, 5/4" MM, so šróbením a manometrom, 3 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	1	ks		112,82	112,82
1.1.1.6.1.2.2.3.29.	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	17	ks		3,01	51,17
1.1.1.6.1.2.2.3.30.	5,5119E+11	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR	17	ks		7,38	125,46
1.1.1.6.1.2.2.3.31.	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	1	ks		3,74	3,74
1.1.1.6.1.2.2.3.32.	5,5119E+11	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks		9,02	9,02
1.1.1.6.1.2.2.3.33.	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	1	ks		4,83	4,83
1.1.1.6.1.2.2.3.34.	5,5119E+11	Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks		15,6	15,6
1.1.1.6.1.2.2.3.35.	722221360	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	1	ks		3,01	3,01
1.1.1.6.1.2.2.3.36.	5,5111E+11	Filter FY 30 DN15, Honeywell	1	ks		30,33	30,33
1.1.1.6.1.2.2.3.37.	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	1	ks		3,74	3,74
1.1.1.6.1.2.2.3.38.	5,5111E+11	Filter FY30 DN 32mm, Honeywell	1	ks		130,69	130,69
1.1.1.6.1.2.2.3.39.	722222000	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	17	ks		3,01	51,17
1.1.1.6.1.2.2.3.40.	2401107	HERZ Termostat do cirkulácie DN 15, kvs 0,45, DN15, s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C	17	ks		56,18	955,06
1.1.1.6.1.2.2.3.41.	722222106	Montáž oddeľovača spätného toku BA 295 DN 15	2	ks		20,3	40,6
1.1.1.6.1.2.2.3.42.	5,5119E+11	Oddeľovačspätného toku , DN15, BA295	2	ks		272,47	544,94
1.1.1.6.1.2.2.3.43.	722222108	Montáž oddeľovača spätného toku DN32	1	ks		24,85	24,85
1.1.1.6.1.2.2.3.44.	5,5119E+11	Oddeľovač spätného toku BA 295 DN32	1	ks		435,61	435,61
1.1.1.6.1.2.2.3.45.	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	1	ks		34,33	34,33
1.1.1.6.1.2.2.3.46.	4,4915E+11	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10	1	ks		403,19	403,19
1.1.1.6.1.2.2.3.47.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	813	m		1,62	1317,06
1.1.1.6.1.2.2.3.48.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	813	m		1,11	902,43
1.1.1.6.1.2.2.3.49.	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	18	ks		6,18	111,24
1.1.1.6.1.2.2.3.50.	27674	Ventil HERZ-TS-90-V,rohov 1/2"	18	ks		10,45	188,1
1.1.1.6.1.2.2.3.51.	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,733	t		22,14	16,23
1.1.1.6.1.2.2.4.	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	1			105,13	105,13
1.1.1.6.1.2.2.4.1.	724312110	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 12 l	1	ks		29,78	29,78
1.1.1.6.1.2.2.4.2.	24349	Airfix A 12	1	ks		75,19	75,19
1.1.1.6.1.2.2.4.3.	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,004	t		41,21	0,16
1.1.1.6.1.2.2.5.	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	1			7402,4	7402,4
1.1.1.6.1.2.2.5.1.	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	5	ks		34,27	171,35
1.1.1.6.1.2.2.5.2.	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	1	ks		39,05	39,05
1.1.1.6.1.2.2.5.3.	5,5237E+11	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	1	ks		175,35	175,35
1.1.1.6.1.2.2.5.4.	5,5237E+11	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	5	ks		175,35	876,75
1.1.1.6.1.2.2.5.5.	6,4236E+11	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, ivšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	1	ks		165,06	165,06
1.1.1.6.1.2.2.5.6.	6,4236E+11	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, ivšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	5	ks		97,96	489,8
1.1.1.6.1.2.2.5.7.	725129225	Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	1	ks		36,03	36,03
1.1.1.6.1.2.2.5.8.	6,4251E+11	Pisoár keramický NOVA Pro s automatickým termickým splachovačom pre napájanie z batérie, sifón, prívod zozadu, KOLO	1	ks		424,55	424,55
1.1.1.6.1.2.2.5.9.	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	8	ks		34,15	273,2

1.1.1.6.1.2.2.5.10.	6,4211E+11	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	7	ks		69,28	484,96
1.1.1.6.1.2.2.5.11.	6,4211E+11	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	1	ks		59,59	59,59
1.1.1.6.1.2.2.5.12.	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	4	ks		5,57	22,28
1.1.1.6.1.2.2.5.13.	552380010700_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	2	ks		247,26	494,52
1.1.1.6.1.2.2.5.14.	5,5238E+11	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	1	ks		27,87	27,87
1.1.1.6.1.2.2.5.15.	5,5238E+11	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	1	ks		156,58	156,58
1.1.1.6.1.2.2.5.16.	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	18	ks		12,47	224,46
1.1.1.6.1.2.2.5.17.	5,5231E+11	Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	1	ks		68,56	68,56
1.1.1.6.1.2.2.5.18.	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1	ks		24,62	24,62
1.1.1.6.1.2.2.5.19.	6,4271E+11	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	1	ks		152,64	152,64
1.1.1.6.1.2.2.5.20.	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	1	ks		8,74	8,74
1.1.1.6.1.2.2.5.21.	5,5145E+11	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	1	ks		73,39	73,39
1.1.1.6.1.2.2.5.22.	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	9	ks		11,14	100,26
1.1.1.6.1.2.2.5.23.	5,5145E+11	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	1	ks		34,03	34,03
1.1.1.6.1.2.2.5.24.	5,5145E+11	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	8	ks		106,79	854,32
1.1.1.6.1.2.2.5.25.	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	5	ks		11,15	55,75
1.1.1.6.1.2.2.5.26.	5,5145E+11	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	5	ks		172,53	862,65
1.1.1.6.1.2.2.5.27.	5,5145E+11	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	5	ks		96,63	483,15
1.1.1.6.1.2.2.5.28.	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	8	ks		3,03	24,24
1.1.1.6.1.2.2.5.29.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	8	ks		10,05	80,4
1.1.1.6.1.2.2.5.30.	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	26	ks		3,27	85,02
1.1.1.6.1.2.2.5.31.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	26	ks		11,86	308,36
1.1.1.6.1.2.2.5.32.	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	1	ks		5,1	5,1
1.1.1.6.1.2.2.5.33.	5,5162E+11	Zápachová uzávierka podomietková HL400.WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PE	1	ks		48,72	48,72
1.1.1.6.1.2.2.5.34.	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,442	t		25	11,05
1.1.1.6.1.2.2.6.	732	Ústredné kúrenie - strojovne	1			723,49	723,49
1.1.1.6.1.2.2.6.1.	732422025	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak 6 m rozpon 150 mm	1	ks		16,07	16,07
1.1.1.6.1.2.2.6.2.	4,2611E+11	Čerpadlo obehové ALPHA2 20-60 N 150, tr.A, AUTOADAPT, GRUNDFOS	1	ks		707,22	707,22
1.1.1.6.1.2.2.6.3.	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	0,003	t		66,2	0,2
1.1.1.6.1.2.3.		Ostatné náklady	1			186,48	186,48
1.1.1.6.1.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		186,48	186,48
1.1.1.6.1.3.		SO 07.01.03 -Plynofikácia	1			5812,83	5812,83
1.1.1.6.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			245,89	245,89
1.1.1.6.1.3.1.1.	8	Rúrové vedenie	1			245,89	245,89
1.1.1.6.1.3.1.1.1.	899912131	Montáž kĺznej objímky montovaná na potrubie DN 50-100	12	ks		9,07	108,84
1.1.1.6.1.3.1.1.2.	900201	Kĺzne objímky MF MIKRO výška segmentu 8mm šírka 54mm vonkajší priemer rúry od-do 25 - 70mm, MIVA	12	ks		6,08	72,96
1.1.1.6.1.3.1.1.3.	900215	Utesnenie konca chráničky PUR penou dodávka + montáž	13	ks		4,93	64,09
1.1.1.6.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			344,67	344,67
1.1.1.6.1.3.2.1.	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1			192,67	192,67
1.1.1.6.1.3.2.1.1.	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	7	ks		3,76	26,32
1.1.1.6.1.3.2.1.2.	RE010300	Flexibilná nerezová hadica na plyn - 3/4", 3000mm	4	ks		12,78	51,12
1.1.1.6.1.3.2.1.3.	RE010100	Flexibilná nerezová hadica na plyn - 1/2", 1000mm	3	ks		8,95	26,85
1.1.1.6.1.3.2.1.4.	723231006	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	3	ks		3,6	10,8
1.1.1.6.1.3.2.1.5.	5,5134E+11	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	3	ks		7,84	23,52
1.1.1.6.1.3.2.1.6.	723231009	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	4	ks		4,17	16,68
1.1.1.6.1.3.2.1.7.	5,5134E+11	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	4	ks		9,29	37,16
1.1.1.6.1.3.2.1.8.	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,01	t		22,25	0,22
1.1.1.6.1.3.2.2.	783	Nátery	1			152	152
1.1.1.6.1.3.2.2.1.	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	50	m		3,04	152
1.1.1.6.1.3.3.	M	Práce a dodávky M	1			4948,03	4948,03
1.1.1.6.1.3.3.1.	23-M	Montáže potrubia	1			4948,03	4948,03
1.1.1.6.1.3.3.1.1.	230020843	Priplatok za zhotovenie ohybu pri montáži DN 25	10	ks		7,64	76,4
1.1.1.6.1.3.3.1.2.	230020846	Priplatok za zhotovenie ohybu pri montáži DN 32	6	ks		9,32	55,92
1.1.1.6.1.3.3.1.3.	230020850	Priplatok za zhotovenie ohybu pri montáži DN 50	7	ks		13,58	95,06
1.1.1.6.1.3.3.1.4.	230020861	Priplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži do DN 40	7	ks		46,73	327,11
1.1.1.6.1.3.3.1.5.	230200003	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25)	15	m		11,39	170,85
1.1.1.6.1.3.3.1.6.	230200004	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32)	55	m		12,14	667,7
1.1.1.6.1.3.3.1.7.	1,4333E+11	Rúra oceľová zváraná čierna 5/4" (42,4x2,9) s atestom na plyn	55	m		5,1	280,5
1.1.1.6.1.3.3.1.8.	1,4411E+11	Rúra bralenová izolovaná bezšvová 1"	15	m		10,14	152,1
1.1.1.6.1.3.3.1.9.	230200005	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/2" (40)	2	m		13,26	26,52
1.1.1.6.1.3.3.1.10.	1,4333E+11	Rúra oceľová zváraná čierna 6/4" (48,3x2,9) s atestom na plyn	2	m		6,91	13,82
1.1.1.6.1.3.3.1.11.	230200006	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50)	18	m		14,65	263,7
1.1.1.6.1.3.3.1.12.	1,4411E+11	Rúra bralenová izolovaná bezšvová 2" - chráničke	18	m		7,84	141,12
1.1.1.6.1.3.3.1.13.	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek DN 50	7	m		224,9	1574,3
1.1.1.6.1.3.3.1.14.	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	20	m		41,57	831,4
1.1.1.6.1.3.3.1.15.	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené	1	m2		29,32	29,32
1.1.1.6.1.3.3.1.16.	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 5,25 kPa - STN EN 1775	60	m		2,71	162,6
1.1.1.6.1.3.3.1.17.	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom do 0,6 MPa	1	ks		79,61	79,61
1.1.1.6.1.3.4.		Ostatné náklady	1			274,24	274,24
1.1.1.6.1.3.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.6.1.4.		SO 07.01.04 -Ústredné vykurovanie	1			29343,14	29343,14
1.1.1.6.1.4.1.	Đ1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			26290,04	26290,04
1.1.1.6.1.4.1.1.	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 25	60	m		2,71	162,6
1.1.1.6.1.4.1.2.	PC.1	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 32	10	m		2,71	27,1
1.1.1.6.1.4.1.3.	PC.2	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE prilepené na potr. DN 40	50	m		2,71	135,5
1.1.1.6.1.4.1.4.	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 25x10mm	60	m		0,73	42,6
1.1.1.6.1.4.1.5.	PC.1	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 32x10mm	10	m		0,86	8,6
1.1.1.6.1.4.1.6.	PC.2	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 40x10mm	50	m		0,83	41,5
1.1.1.6.1.4.1.7.	PC.3	Izolácie tepelné, HZS T5	24	hod		19,75	474
1.1.1.6.1.4.1.8.	PC.4	Logamax plus Excelent 25TS, biely, : - LOGAMAX PLUS GB192-25IT210SW H, BIEL Logamatic RC310, biely s FA snímačom	1	ks		3895,31	3895,31
1.1.1.6.1.4.1.9.	PC.5	DO - SADA ČIERNA DN 80/125	1	ks		82,32	82,32
1.1.1.6.1.4.1.10.	PC.6	RÚRA KONC. DN 80/125, 2000 MM, PP/OCEL	1	ks		388,68	388,68
1.1.1.6.1.4.1.11.	PC.7	STREŠNÁ PRÍRUBA NA PL.STRECHU,DN125, AL	1	ks		19,2	19,2
1.1.1.6.1.4.1.12.	PC.8	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného	1	ks		167,84	167,84
1.1.1.6.1.4.1.13.	PC.9	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	6	m		2,91	17,46
1.1.1.6.1.4.1.14.	PC.10	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1	t		42,29	42,29
1.1.1.6.1.4.1.15.	PC.11	Kotolne, HZS T5	36	hod		19,75	711
1.1.1.6.1.4.1.16.	PC.12	Montáž orientačných štítkov	10	ks		2,74	27,4
1.1.1.6.1.4.1.17.	PC.3	Štítok oblíznikový	10	kus		4,93	49,3
1.1.1.6.1.4.1.18.	PC.13	Flexcon C (35-80 l) 35	1	kus		56,42	56,42
1.1.1.6.1.4.1.19.	PC.14	Rýchlospojka SU R3/4"x3/4"	1	kus		13,82	13,82
1.1.1.6.1.4.1.20.	PC.15	Rýchlospojka SU R1"x1"	1	kus		15,63	15,63
1.1.1.6.1.4.1.21.	PC.16	Montáž expanznej nádoby , objem 35l	1	ks		38,01	38,01
1.1.1.6.1.4.1.22.	PC.17	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastaviteľná	1	ks		8,95	8,95
1.1.1.6.1.4.1.23.	PC.18	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	1	kus		30,06	30,06
1.1.1.6.1.4.1.24.	PC.19	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	0,5	t		34,72	17,36
1.1.1.6.1.4.1.25.	PC.20	Strojovne, HZS T5	32	hod		19,75	632
1.1.1.6.1.4.1.26.	PC.21	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2,0 (600 m)	590	m		10,14	5982,6
1.1.1.6.1.4.1.27.	PC.22	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 (50 (10x5))	10	m		30,88	308,8
1.1.1.6.1.4.1.28.	PC.23	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3,0 (122 (24x5))	36	m		26,66	959,76
1.1.1.6.1.4.1.29.	PC.24	Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 (51 (10x5))	38	m		36,91	1402,58
1.1.1.6.1.4.1.30.	PC.25	Kolenová pripájacia garnitúra (300 mm) 16x2 - 300 mm	60	ks		10,62	637,2
1.1.1.6.1.4.1.31.	PC.26	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	75	ks		2,63	197,25
1.1.1.6.1.4.1.32.	PC.27	Prechodka s mäkkým tesnením (G 3/4) 12	60	ks		3,05	183
1.1.1.6.1.4.1.33.	PC.28	T-kus redukovaný 32x3 / 26x3 / 26x3	2	ks		12,63	25,26
1.1.1.6.1.4.1.34.	PC.29	T-kus redukovaný 40x3,5 / 26x3 / 32x3	2	ks		19,42	38,84
1.1.1.6.1.4.1.35.	PC.30	T-kus stredná vetva redukovaná 40x3,5 / 32x3 / 40x3,5	1	ks		19,88	19,88
1.1.1.6.1.4.1.36.	PC.31	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 10 okruhov	2	ks		335,02	670,04
1.1.1.6.1.4.1.37.	PC.32	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 11 okruhov	1	ks		364,85	364,85
1.1.1.6.1.4.1.38.	PC.33	HERZ - Chráničky 16 (50 m)	24,35	m		0,48	11,69
1.1.1.6.1.4.1.39.	PC.34	HERZ - Skrinka rozdeľovača šírka 900 mm	3	ks		121,22	363,66
1.1.1.6.1.4.1.40.	PC.35	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 (1 pár)	6	pár		31,33	187,98
1.1.1.6.1.4.1.41.	PC.36	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	590	m		0,47	277,3
1.1.1.6.1.4.1.42.	PC.37	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	84	m		0,59	49,56
1.1.1.6.1.4.1.43.	PC.38	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	1	t		37,08	37,08
1.1.1.6.1.4.1.44.	PC.39	Rozvod potrubia, HZS T5	48	hod		19,75	948
1.1.1.6.1.4.1.45.	PC.40	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	35	kus		4,07	142,45
1.1.1.6.1.4.1.46.	PC.41	Prepúšťací ventil priamy DN 15	1	kus		23,08	23,08
1.1.1.6.1.4.1.47.	PC.42	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	3	kus		57,46	172,38
1.1.1.6.1.4.1.48.	PC.43	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	28	kus		16,89	472,92
1.1.1.6.1.4.1.49.	PC.44	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN 15	3	kus		28,54	85,62
1.1.1.6.1.4.1.50.	PC.45	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	2	kus		4,66	9,32
1.1.1.6.1.4.1.51.	PC.46	Filter s magnetom	1	kus		166,22	166,22
1.1.1.6.1.4.1.52.	PC.47	Kohúty plniace a vypúšťacie	3	kus		4,92	14,76
1.1.1.6.1.4.1.53.	PC.48	Montáž kohúty guľové do DN 50	6	kus		7,51	45,06
1.1.1.6.1.4.1.54.	PC.49	Poistná súprava	1	kus		50,24	50,24
1.1.1.6.1.4.1.55.	PC.50	Teplomery dvojkovové priložné DTP II	2	kus		13,3	26,6
1.1.1.6.1.4.1.56.	PC.51	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1	t		34,23	34,23
1.1.1.6.1.4.1.57.	PC.52	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1	t		36,48	36,48
1.1.1.6.1.4.1.58.	PC.53	Armatúry, HZS T5	16	hod		19,75	316
1.1.1.6.1.4.1.59.	PC.54	KORAD 21VKP 600/400	12	kus		79,92	959,04
1.1.1.6.1.4.1.60.	PC.55	KORAD 21VKP 600/600	2	kus		88,46	176,92
1.1.1.6.1.4.1.61.	PC.56	KORAD 21VKP 600/800	4	kus		102,27	409,08
1.1.1.6.1.4.1.62.	PC.57	KORAD 21VKP 600/1000	4	kus		117,38	469,52

1.1.1.6.1.4.1.63.	PC.58	KORAD 21VKP 600/1100	1	kus		124,38	124,38
1.1.1.6.1.4.1.64.	PC.59	KORAD 21VKP 600/1400	1	kus		145,31	145,31
1.1.1.6.1.4.1.65.	PC.60	KORAD 21VKP 900/2000	1	kus		264,82	264,82
1.1.1.6.1.4.1.66.	PC.61	KORAD 22VKP 900/1200	3	kus		209,78	629,34
1.1.1.6.1.4.1.67.	PC.62	Kúpeľňový rebrík 1134/400	3	kus		89,15	267,45
1.1.1.6.1.4.1.68.	PC.63	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	31	kus		26,17	811,27
1.1.1.6.1.4.1.69.	PC.64	Montáž vyhr. telies KORAD	28	kus		21,01	588,28
1.1.1.6.1.4.1.70.	PC.65	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	3	ks		17,83	53,49
1.1.1.6.1.4.1.71.	PC.66	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15	m2		1,7	25,5
1.1.1.6.1.4.2.	D2	D2	1			2778,86	2778,86
1.1.1.6.1.4.2.1.	CP	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	100	kg		1,64	164
1.1.1.6.1.4.2.2.	CP.1	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	100	kg		1,76	176
1.1.1.6.1.4.2.3.	CP.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg		5,89	353,4
1.1.1.6.1.4.2.4.	CP.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	60	kg		6,95	417
1.1.1.6.1.4.2.5.	CP.4	Revízie (komín, plyn, EU, kotol, tlakové nádoby)	1	ks		745,93	745,93
1.1.1.6.1.4.2.6.	CP.5	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	150	m2		3,46	519
1.1.1.6.1.4.2.7.	CP.6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2	t		14,78	29,56
1.1.1.6.1.4.2.8.	CP.7	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2	t		0,5	1
1.1.1.6.1.4.2.9.	CP.8	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	1	kpl		372,97	372,97
1.1.1.6.1.4.3.		Ostatné náklady	1			274,24	274,24
1.1.1.6.1.4.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.6.1.5.		SO 07.01.05 -Vzduchotechnika	1			121323,82	121323,82
1.1.1.6.1.5.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			120994,73	120994,73
1.1.1.6.1.5.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			120994,73	120994,73
1.1.1.6.1.5.1.1.1.	Pol39	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	3	ks		207,18	621,54
1.1.1.6.1.5.1.1.2.	Pol40	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	9	ks		108,62	977,58
1.1.1.6.1.5.1.1.3.	Pol187	Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 24, vonkajšie prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), hlučnosť do okolia 33.4dBA (3m), ErP 2018. Popis jednotky: filtrácia ePM1 70% Bag/ePM10 50% Bag, protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účinnosťou	1	ks		27442,09	27442,09
1.1.1.6.1.5.1.1.4.	Pol188	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa ostrovček CHU-2000x2000x400-R2(2x400)-724l_s-T2(4x250)+652l_s-V3-FT=8 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 2347m3/h, 19Pa, 31dBA Odvod: 2608m3/h, 21Pa, 40dBA Príp	1	ks		5754,67	5754,67
1.1.1.6.1.5.1.1.5.	Pol189	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa ostrovček CHU-2000x2000x400-R2(2x400)-724l_s-T2(4x250)+652l_s-V3-FT=8 - 1ks Technické parametre digestora: Prívod: 2347m3/h, 19Pa, 31dBA Odvod: 2608m3/h, 21Pa, 40dBA Prípo	1	ks		5754,67	5754,67
1.1.1.6.1.5.1.1.6.	Pol190	Odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa konvektomat CHU-1000x1400x400-R1(1x250)-218l_s-E1-V3-FT=2 -1ks Technické parametre digestora: Odvod: 785m3/h, 31Pa, 43dBA Prípojenie: 1x250mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1000x1400x400	1	ks		1897,09	1897,09
1.1.1.6.1.5.1.1.7.	Pol191	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		120,86	120,86
1.1.1.6.1.5.1.1.8.	Pol192	Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 24, vonkajšie prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), hlučnosť do okolia 33.4dBA (3m), ErP 2018. Popis jednotky: filtrácia ePM1 70% Bag/ePM10 50% Bag, protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účinnosťou	1	ks		27442,09	27442,09
1.1.1.6.1.5.1.1.9.	Pol193	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa konvektomaty + plynové sporáky 4.1a_CHU-1500x3000x400-R2(1x400)-605l_s-T2(4x250)+545l_s-V3-FT=6-AR - 1ks - konvektomaty 4.1b_CHU-1500x3000x400-R2(2x400)-770l_s-T2(4x250)+	1	ks		10544,38	10544,38
1.1.1.6.1.5.1.1.10.	Pol194	Odvodný kondenzátny digestor napr. typ: StandardPlus Umiestnenie: Kuchyňa umývačka riadu CHU-1000x1300x400-R1(1x250)-208l_s-E1-V3-FK=2 - 1ks Technické parametre digestora: Odvod: 749m3/h, 25Pa, 40dBA Prípojenie: 1x250mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1000x	1	ks		1873,25	1873,25
1.1.1.6.1.5.1.1.11.	Pol195	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER I + montážna sada do podhľadu - (m3/h – zadané vo výkresovej dokumentácie)	1	ks		193,19	193,19
1.1.1.6.1.5.1.1.12.	Pol43	Flexo hadica neizolovaná DN100	14	m		1,15	16,1
1.1.1.6.1.5.1.1.13.	Pol196	Regulačná klapka ručná RKR 315x250	2	ks		47,26	94,52
1.1.1.6.1.5.1.1.14.	Pol197	Regulačná klapka ručná RKR 560x250	3	ks		55,2	165,6
1.1.1.6.1.5.1.1.15.	Pol198	Regulačná klapka ručná RKR 500x250	1	ks		53,26	53,26
1.1.1.6.1.5.1.1.16.	Pol199	Regulačná klapka ručná RKR DN100	2	ks		11,92	23,84
1.1.1.6.1.5.1.1.17.	Pol200	Regulačná klapka ručná RKR DN250	1	ks		16,85	16,85
1.1.1.6.1.5.1.1.18.	Pol201	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-1100x600/650 - medzera medzi kulisami 18	6	ks		314,39	1886,34
1.1.1.6.1.5.1.1.19.	Pol202	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-1100x600/1250 - medzera medzi kulisami 18	2	ks		464,4	928,8
1.1.1.6.1.5.1.1.20.	Pol203	Tlmiaca vložka TVL-1895x670	8	ks		74	592
1.1.1.6.1.5.1.1.21.	Pol204	Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x125/R	3	ks		21,65	64,95
1.1.1.6.1.5.1.1.22.	Pol205	Výfukový kus so sitom do obvodu 1700 mm	2	ks		37,62	75,24
1.1.1.6.1.5.1.1.23.	Pol206	Nasávací kus so sitom do obvodu 1700 mm	2	ks		37,62	75,24
1.1.1.6.1.5.1.1.24.	Pol46	Výfuková hlavica CAGI DN125	2	ks		29,09	58,18
1.1.1.6.1.5.1.1.25.	Pol47	Výfuková hlavica CAGI DN160	2	ks		33,46	66,92
1.1.1.6.1.5.1.1.26.	Pol57	PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) - PO odolnosť určuje projekt PO	25	m2		17,72	443
1.1.1.6.1.5.1.1.27.	Pol207	Protipožiarna klapka PK 1300x250 - ZV (EI90S)	4	ks		233,1	932,4
1.1.1.6.1.5.1.1.28.	Pol208	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 5130 mm / 70% tvaroviek	1,4	m		130,76	183,06
1.1.1.6.1.5.1.1.29.	Pol209	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3400 mm / 70% tvaroviek	8,6	m		78,85	678,11
1.1.1.6.1.5.1.1.30.	Pol210	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3100 mm / 40% tvaroviek	31,8	m		72,22	2296,6
1.1.1.6.1.5.1.1.31.	Pol211	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2900 mm / 80% tvaroviek	3,3	m		84,75	279,68
1.1.1.6.1.5.1.1.32.	Pol212	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2300 mm / 20% tvaroviek	2,8	m		71,96	201,49
1.1.1.6.1.5.1.1.33.	Pol213	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1760 mm / 20% tvaroviek	1,6	m		35,81	57,3
1.1.1.6.1.5.1.1.34.	Pol214	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1620 mm / 20% tvaroviek	18,5	m		32,96	609,76
1.1.1.6.1.5.1.1.35.	Pol215	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 10% tvaroviek	6,3	m		28,29	178,23
1.1.1.6.1.5.1.1.36.	Pol216	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1130 mm / 30% tvaroviek	15,4	m		24,66	379,76
1.1.1.6.1.5.1.1.37.	Pol58	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 40% tvaroviek	14,3	m		11,04	157,87
1.1.1.6.1.5.1.1.38.	Pol59	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	13,7	m		7,57	103,71
1.1.1.6.1.5.1.1.39.	Pol60	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 20% tvaroviek	13,6	m		8,8	119,68
1.1.1.6.1.5.1.1.40.	Pol217	VZT potrubie spiro do priemeru DN250 / 50% tvaroviek	3,6	m		16,63	59,87
1.1.1.6.1.5.1.1.41.	Pol62	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 50% tvaroviek	1,4	m		23,56	32,98
1.1.1.6.1.5.1.1.42.	Pol218	Tepelná izolácia hr=50mm (vata) + oplechovanie Zn plechom	94	m2		52,66	4950,04
1.1.1.6.1.5.1.1.43.	Pol136	PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) - (PO odolnosť určuje projekt PO + oplechovanie Zn plechom)	10	m2		52,66	526,6
1.1.1.6.1.5.1.1.44.	Pol137	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	4	m2		6,8	27,2
1.1.1.6.1.5.1.1.45.	Pol138	Elektroinštalačný materiál	1	ks		1386,55	1386,55
1.1.1.6.1.5.1.1.46.	Pol139	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (5% z dodávky)	1	ks		1897,74	1897,74
1.1.1.6.1.5.1.1.47.	7690210	Montáž VZT	1	ks		16378,94	16378,94
1.1.1.6.1.5.1.1.48.	7690211	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	1	ks		713,02	713,02
1.1.1.6.1.5.1.1.49.	7690212	Zdvíhacia technika	1	ks		1206,66	1206,66
1.1.1.6.1.5.1.1.50.	7690213	Lešenie	1	ks		137,12	137,12
1.1.1.6.1.5.1.1.51.	7690214	Doprava	1	ks		153,57	153,57
1.1.1.6.1.5.1.1.52.	7690215	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.6.1.5.2.		Ostatné náklady	1			329,09	329,09
1.1.1.6.1.5.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		329,09	329,09
1.1.1.6.1.6.		SO 07.01.06 -Elektroinštalácia	1			64084,27	64084,27
1.1.1.6.1.6.1.		SO 07.01.06.01 -Elektroinštalácia	1			31072,93	31072,93
1.1.1.6.1.6.1.1.	M	Práce a dodávky M	1			31040,02	31040,02
1.1.1.6.1.6.1.1.1.		Ostatné	1			376,29	376,29
1.1.1.6.1.6.1.1.1.1.	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	4	ks		0,75	3
1.1.1.6.1.6.1.1.1.2.	3,4561E+11	Svorkovnica svietidlová	4	ks		2,31	9,24
1.1.1.6.1.6.1.1.1.3.	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	45	m		0,84	37,8
1.1.1.6.1.6.1.1.1.4.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	45	m		2,6	117
1.1.1.6.1.6.1.1.1.5.	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	45	m		1,5	67,5
1.1.1.6.1.6.1.1.1.6.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	45	m		3,15	141,75
1.1.1.6.1.6.1.1.2.	21-M	Elektromontáže	1			29033,59	29033,59
1.1.1.6.1.6.1.1.2.1.	210800612	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	1440	m		0,34	489,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.2.	3,4131E+11	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	1440	m		0,49	705,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.3.	210802413	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 1x10	15	m		0,59	8,85
1.1.1.6.1.6.1.1.2.4.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 1x10 mm2	15	m		0,8	12
1.1.1.6.1.6.1.1.2.5.	210802415	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	40	m		0,44	17,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.6.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x1,5 mm2	40	m		0,5	20
1.1.1.6.1.6.1.1.2.7.	210802416	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x2,5	65	m		0,47	30,55
1.1.1.6.1.6.1.1.2.8.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x2,5 mm2	65	m		0,42	27,3
1.1.1.6.1.6.1.1.2.9.	210802437	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	115	m		0,48	55,2
1.1.1.6.1.6.1.1.2.10.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	115	m		0,96	110,4
1.1.1.6.1.6.1.1.2.11.	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	80	m		0,54	43,2
1.1.1.6.1.6.1.1.2.12.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	80	m		0,92	73,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.13.	210802439	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	15	m		0,59	8,85
1.1.1.6.1.6.1.1.2.14.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	15	m		0,84	12,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.15.	210802441	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	8	m		0,96	7,68
1.1.1.6.1.6.1.1.2.16.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x10 mm2	8	m		1,47	11,76
1.1.1.6.1.6.1.1.2.17.	210881332	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	50	m		0,84	42
1.1.1.6.1.6.1.1.2.18.	3,4161E+11	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2	50	m		1,33	66,5
1.1.1.6.1.6.1.1.2.19.	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	50	m		2,63	131,5
1.1.1.6.1.6.1.1.2.20.	3,4111E+11	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	50	m		18,02	901
1.1.1.6.1.6.1.1.2.21.	210810066	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	18	m		3,08	55,44
1.1.1.6.1.6.1.1.2.22.	3,4111E+11	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2	18	m		23,51	423,18
1.1.1.6.1.6.1.1.2.23.	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	135	m		0,71	95,85
1.1.1.6.1.6.1.1.2.24.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	135	m		1,35	182,25
1.1.1.6.1.6.1.1.2.25.	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	750	m		0,75	562,5
1.1.1.6.1.6.1.1.2.26.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	750	m		1,41	1057,5
1.1.1.6.1.6.1.1.2.27.	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	1250	m		0,85	1062,5
1.1.1.6.1.6.1.1.2.28.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	1250	m		1,47	1837,5
1.1.1.6.1.6.1.1.2.29.	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	190	m		0,84	159,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.30.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	190	m		2,6	494
1.1.1.6.1.6.1.1.2.31.	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	100	m		1,17	117
1.1.1.6.1.6.1.1.2.32.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	100	m		2,05	205
1.1.1.6.1.6.1.1.2.33.	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	6	m		1,5	9
1.1.1.6.1.6.1.1.2.34.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	6	m		3,15	18,9

1.1.1.6.1.6.1.1.2.35.	210802111	Kábel medený uložený voľne CMSM 300/500 V 4x0,5	45	m		0,37	16,65
1.1.1.6.1.6.1.1.2.36.	3,4131E+11	Kábel medený flexibilný UYCY 4x0,5 mm2	45	m		1,02	45,9
1.1.1.6.1.6.1.1.2.37.	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	4	m		1,46	5,84
1.1.1.6.1.6.1.1.2.38.	3,4571E+11	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	4	m		1,22	4,88
1.1.1.6.1.6.1.1.2.39.	3,4571E+11	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	8	ks		0,55	4,4
1.1.1.6.1.6.1.1.2.40.	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	64	ks		4,5	288
1.1.1.6.1.6.1.1.2.41.	3,5441E+11	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	64	ks		0,81	51,84
1.1.1.6.1.6.1.1.2.42.	3,5441E+11	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	64	ks		0,96	61,44
1.1.1.6.1.6.1.1.2.43.	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	23	ks		1,86	42,78
1.1.1.6.1.6.1.1.2.44.	3,4561E+11	Svorkovnica svietidlová	23	ks		2,31	53,13
1.1.1.6.1.6.1.1.2.45.	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00176t	80	m		4,99	399,2
1.1.1.6.1.6.1.1.2.46.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	139	ks		1,35	187,65
1.1.1.6.1.6.1.1.2.47.	973046161	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kľatiky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	139	ks		3,29	457,31
1.1.1.6.1.6.1.1.2.48.	3,4541E+11	Krabica univerzálna z PVC KPR68	50	ks		0,98	49
1.1.1.6.1.6.1.1.2.49.	3,4541E+11	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68	89	ks		1,09	97,01
1.1.1.6.1.6.1.1.2.50.	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	12	ks		2,18	26,16
1.1.1.6.1.6.1.1.2.51.	752101	Spínač radenie 1, Legrand Valena Life, biely, IP20	12	ks		4,74	56,88
1.1.1.6.1.6.1.1.2.52.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	7	ks		2,49	17,43
1.1.1.6.1.6.1.1.2.53.	752105	Spínač radenie 5, Legrand Valena Life, biely, IP20	5	ks		4,8	24
1.1.1.6.1.6.1.1.2.54.	752155	Spínač radenie 5, Legrand Valena Life, biely, IP44	2	ks		5,86	11,72
1.1.1.6.1.6.1.1.2.55.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia striedprep.- radenie 6	18	ks		2,49	44,82
1.1.1.6.1.6.1.1.2.56.	752106	Spínač radenie 6, Legrand Valena Life, biely, IP20	18	ks		5,98	107,64
1.1.1.6.1.6.1.1.2.57.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	2	ks		2,8	5,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.58.	752107	Spínač radenie 7, Legrand Valena Life, biely, IP20	2	ks		5,01	10,02
1.1.1.6.1.6.1.1.2.59.	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	94	ks		4,83	454,02
1.1.1.6.1.6.1.1.2.60.	753180	Zásuvka zapustená, Legrand Valena Life, biela IP20	88	ks		7,17	630,96
1.1.1.6.1.6.1.1.2.61.	753179	Zásuvka zapustená, Legrand Valena Life, biela, IP44	6	ks		5,95	35,7
1.1.1.6.1.6.1.1.2.62.	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 54 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	6	ks		4,66	27,96
1.1.1.6.1.6.1.1.2.63.	513.3257TS.A	Zásuvka s vypínačom, 5-pólová, prísadená 400V/32A 2000W, IP 54	6	ks		3,87	22,92
1.1.1.6.1.6.1.1.2.64.	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica	1	ks		18,48	18,48
1.1.1.6.1.6.1.1.2.65.	5015650	Lišta potenciálov. vyrovnania J801 VDE	1	ks		0,91	0,91
1.1.1.6.1.6.1.1.2.66.	2104189111	Montáž tlačidla CS/TS	12	ks		14,97	179,64
1.1.1.6.1.6.1.1.2.67.	MM216525--	Havarijné tlačítko CS, TS	12	ks		14,24	170,88
1.1.1.6.1.6.1.1.2.68.	210201903	Montáž svietidla interiérového na stenu/strop do 5 kg	111	ks		11,59	1286,49
1.1.1.6.1.6.1.1.2.69.	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	111	ks		3,88	430,68
1.1.1.6.1.6.1.1.2.70.	9,12401E+11	SM150C LED60S/830 PSU 55W 6000lm	37	ks		106,4	3936,8
1.1.1.6.1.6.1.1.2.71.	96316300	SM534C LED50S/940 39.5W 5000lm	10	ks		38,39	383,9
1.1.1.6.1.6.1.1.2.72.	9,12401E+11	SM150C LED48S/840 PSU 45W 4800lm	7	ks		96,53	675,71
1.1.1.6.1.6.1.1.2.73.	9,12401E+11	SM150C LED24S/840 PSU 20W 2400lm	1	ks		61,43	61,43
1.1.1.6.1.6.1.1.2.74.	38026799	SP140P LED48S/840 PSU 50W 4800lm	34	ks		163,44	5556,96
1.1.1.6.1.6.1.1.2.75.	522085	ALASTAR OPAL LED 1500lm 1x19W	12	ks		131,64	1579,68
1.1.1.6.1.6.1.1.2.76.	522093	ALASTAR OPAL LED 3200lm 1x40W	10	ks		194,16	1941,6
1.1.1.6.1.6.1.1.2.77.	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	7	ks		10,35	72,45
1.1.1.6.1.6.1.1.2.78.	3,4815E+11	Svietidlo núdzové/orientačné nástenné so svetelným zdrojom LED	7	ks		31,72	222,04
1.1.1.6.1.6.1.1.2.79.	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu/strop do 1,0 kg	7	ks		10,18	71,26
1.1.1.6.1.6.1.1.2.80.	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	13	ks		6,57	85,41
1.1.1.6.1.6.1.1.2.81.	10430411	Snímač prítomnosti do stropu alebo na stenu, biely, 360°, dosah cca 8m napríklad PD 360/8	13	ks		4,8	62,4
1.1.1.6.1.6.1.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			1630,14	1630,14
1.1.1.6.1.6.1.1.3.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	60	hod		20,77	1246,2
1.1.1.6.1.6.1.1.3.2.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.6.1.6.1.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.2.		SO 07.01.06.02 -LPS	1			6665,6	6665,6
1.1.1.6.1.6.2.1.	M	Práce a dodávky M	1			5974,56	5974,56
1.1.1.6.1.6.2.1.1.	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	4	ks		2,61	10,44
1.1.1.6.1.6.2.1.2.	320044	Svorka pre dva ploché vodiče do 40 mm	4	ks		2,07	8,28
1.1.1.6.1.6.2.1.3.	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	11	ks		2,61	28,71
1.1.1.6.1.6.2.1.4.	321045	Krížová svorka FeZn Rd 8-10/Fl 30-40mm	11	ks		2,44	26,84
1.1.1.6.1.6.2.1.5.	210220651	Svorka nerez 1.4301 krížová SK a diagonálna krížová DKS	29	ks		2,61	75,69
1.1.1.6.1.6.2.1.6.	390059	MV-svorka V2A for Rd 8-10 mm	29	ks		1,41	40,89
1.1.1.6.1.6.2.1.7.	210220106	Podpery vedenia FeZn do konštrukcií	1	ks		1,57	1,57
1.1.1.6.1.6.2.1.8.	390150	Príchytka Rd 6-10 mm FeZn	1	ks		1,08	1,08
1.1.1.6.1.6.2.1.9.	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	10	ks		2,61	26,1
1.1.1.6.1.6.2.1.10.	339069	Okapová svorka	10	ks		1,23	12,3
1.1.1.6.1.6.2.1.11.	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	10	ks		2,61	26,1
1.1.1.6.1.6.2.1.12.	459129	Skúšobná svorka + označenie zvodu	10	ks		0,96	9,6
1.1.1.6.1.6.2.1.13.	210220244	Svorka FeZn spojovacia SM	4	ks		2,61	10,44
1.1.1.6.1.6.2.1.14.	365020	Svorka pre zaháknutie 0,7-10mm	4	ks		1,02	4,08
1.1.1.6.1.6.2.1.15.	372119	Prepojovacia svorka na oceľové konštrukcie 3-18 mm	2	ks		1,35	2,7
1.1.1.6.1.6.2.1.16.	210220240	Svorka FeZn k tyči SJ	1	ks		2,61	2,61
1.1.1.6.1.6.2.1.17.	392059	MV-svorka-zachytávač. Rd 8/16mm	1	ks		2,17	2,17
1.1.1.6.1.6.2.1.18.	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	100	ks		3,93	393
1.1.1.6.1.6.2.1.19.	200089	Držiak vedenia na okapový zvod 100-120 mm pre R8 mm	100	ks		2,53	253
1.1.1.6.1.6.2.1.20.	210222113	Podpery vedenia FeZn pre svetliky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre vonkajšie práce	401	ks		5,48	2197,48
1.1.1.6.1.6.2.1.21.	223031	Držiak vedenia na falc R8-10mm DEHNgrip	401	ks		3,27	1311,27
1.1.1.6.1.6.2.1.22.	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	1	ks		6,55	6,55
1.1.1.6.1.6.2.1.23.	5401983	Zachytávacia tyč 101VL2000	1	ks		10,19	10,19
1.1.1.6.1.6.2.1.24.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	130	m		1,84	239,2
1.1.1.6.1.6.2.1.25.	3,5441E+11	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	130	kg		1,57	204,1
1.1.1.6.1.6.2.1.26.	210220001,1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	343	m		1,25	428,75
1.1.1.6.1.6.2.1.27.	3,5441E+11	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	42	kg		2,6	109,2
1.1.1.6.1.6.2.1.28.	3,5441E+11	Drôt FeZn izolovaný D8	33	m		1,09	55,77
1.1.1.6.1.6.2.1.29.	PD	Presun dodávok	1	kpl		60,33	60,33
1.1.1.6.1.6.2.1.30.	PM	Podružný materiál	1	kpl		175,51	175,51
1.1.1.6.1.6.2.1.31.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		240,61	240,61
1.1.1.6.1.6.2.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			164,5	164,5
1.1.1.6.1.6.2.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	10	hod		16,45	164,5
1.1.1.6.1.6.2.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1			493,63	493,63
1.1.1.6.1.6.2.3.1.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.6.1.6.2.4.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.2.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.3.		SO 07.01.06.03 -RH1	1			8334,66	8334,66
1.1.1.6.1.6.3.1.	M	Práce a dodávky M	1			8170,15	8170,15
1.1.1.6.1.6.3.1.1.	R	Rozvádzač dodávka	1			6381,08	6381,08
1.1.1.6.1.6.3.1.1.1.	M001	PFL7-10/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=10A	1	ks		135,48	135,48
1.1.1.6.1.6.3.1.1.2.	M002	PFL7-16/1N/B/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B,In=16A	2	ks		38,61	77,22
1.1.1.6.1.6.3.1.1.3.	M003	PF7-40/4/003 |Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól,In=40A	4	ks		93,9	375,6
1.1.1.6.1.6.3.1.1.4.	M004	BD250N	2	ks		39,47	78,94
1.1.1.6.1.6.3.1.1.5.	M005	MCB 3p, 6 kA, In=10 A, typ C, 3 HP	2	ks		14,87	29,74
1.1.1.6.1.6.3.1.1.6.	M006	MCB 3p, 6 kA, In=40 A, typ C, 3 HP	2	ks		37,29	74,58
1.1.1.6.1.6.3.1.1.7.	M007	Zvodič prepätia 10/350us, Up=1,5kV , T1+T2	1	ks		261,08	261,08
1.1.1.6.1.6.3.1.1.8.	M008	Hlavní vypínač 3 póly +N 400 A	1	ks		436,59	436,59
1.1.1.6.1.6.3.1.1.9.	M009	Řadová svorkovnice 1.5mm2	13	ks		1,35	17,55
1.1.1.6.1.6.3.1.1.10.	M010	Řadová svorkovnice 2.5mm2	6	ks		1,35	8,1
1.1.1.6.1.6.3.1.1.11.	M011	Řadová svorkovnice 6 mm2	10	ks		2,07	20,7
1.1.1.6.1.6.3.1.1.12.	M012	Řadová svorkovnice 35 mm2	5	ks		4,26	21,3
1.1.1.6.1.6.3.1.1.13.	M013	Řadová svorkovnice 50 mm2	5	ks		5,48	27,4
1.1.1.6.1.6.3.1.1.14.	M014	Řadová svorkovnice 95 mm2	5	ks		102,02	510,1
1.1.1.6.1.6.3.1.1.15.	M015	Skříň 2000x600x400 vrátane príslušenstva	1	ks		1049,45	1049,45
1.1.1.6.1.6.3.1.1.16.	K001	Zostavenie rozvádzača vrátane vyhotovenia kusovej skúšky a potrebnej dokumentácie	1	ks		3257,25	3257,25
1.1.1.6.1.6.3.1.2.	21-M	Elektromontáže	1			1789,07	1789,07
1.1.1.6.1.6.3.1.2.1.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	19	ks		0,85	16,15
1.1.1.6.1.6.3.1.2.2.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	10	ks		0,85	8,5
1.1.1.6.1.6.3.1.2.3.	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	5	ks		2,8	14
1.1.1.6.1.6.3.1.2.4.	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.6.1.6.3.1.2.5.	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	5	ks		4,2	21
1.1.1.6.1.6.3.1.2.6.	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteného do váhy 500 kg	1	ks		1229,71	1229,71
1.1.1.6.1.6.3.1.2.7.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		482,66	482,66
1.1.1.6.1.6.3.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			131,6	131,6
1.1.1.6.1.6.3.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	8	hod		16,45	131,6
1.1.1.6.1.6.3.3.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.3.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.4.		SO 07.01.06.04 -RP1	1			9880,94	9880,94
1.1.1.6.1.6.4.1.	M	Práce a dodávky M	1			9681,87	9681,87
1.1.1.6.1.6.4.1.1.	R	Rozvádzač dodávka	1			9305,88	9305,88
1.1.1.6.1.6.4.1.1.1.	M016	Z-LHASA/230 |Vypínací spoušť pro PLHT	7	ks		21,72	152,04
1.1.1.6.1.6.4.1.1.2.	M017	PL7-B6/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=6A	6	ks		3,57	21,42
1.1.1.6.1.6.4.1.1.3.	M018	PL7-B16/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=16A	25	ks		9,48	237
1.1.1.6.1.6.4.1.1.4.	M019	PL7-C16/1 |Jistič PL7, char C, 1-pólový,In=16A	6	ks		9,48	56,88
1.1.1.6.1.6.4.1.1.5.	M020	PL7-B40/3 |Jistič PL7, char B, 3-pólový,In=40A	10	ks		51,43	514,3
1.1.1.6.1.6.4.1.1.6.	M021	PL7-C4/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=4A	6	ks		13,54	81,24
1.1.1.6.1.6.4.1.1.7.	M022	PL7-C10/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=10A	1	ks		17,98	17,98
1.1.1.6.1.6.4.1.1.8.	M023	PL7-C16/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=16A	3	ks		20,45	61,35
1.1.1.6.1.6.4.1.1.9.	M024	PL7-C20/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=20A	1	ks		23,42	23,42
1.1.1.6.1.6.4.1.1.10.	M025	PL7-C40/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=40A	3	ks		51,43	154,29
1.1.1.6.1.6.4.1.1.11.	M026	PFL7-10/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=10A	9	ks		135,48	1219,32

1.1.1.6.1.6.4.1.1.12.	M027	PFL7-16/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=16A	7	ks		38,61	270,27
1.1.1.6.1.6.4.1.1.13.	M028	PF7-40/4/003 |Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól,In=40A	12	ks		93,9	1126,8
1.1.1.6.1.6.4.1.1.14.	M029	Zvodič prepätia 10/350us, Up=1,5kV, T1+T2	1	ks		261,08	261,08
1.1.1.6.1.6.4.1.1.15.	M030	Hlavní vypínač 3 póly +N 250 A	1	ks		436,59	436,59
1.1.1.6.1.6.4.1.1.16.	M031	Řadová svorkovnice 1.5mm2	74	ks		1,35	99,9
1.1.1.6.1.6.4.1.1.17.	M032	Řadová svorkovnice 2.5mm2	114	ks		1,35	153,9
1.1.1.6.1.6.4.1.1.18.	M033	Řadová svorkovnice 4 mm2	20	ks		2,07	41,4
1.1.1.6.1.6.4.1.1.19.	M034	Řadová svorkovnice 10 mm2	10	ks		4,26	42,6
1.1.1.6.1.6.4.1.1.20.	M035	Řadová svorkovnice 50 mm2	5	ks		5,48	27,4
1.1.1.6.1.6.4.1.1.21.	M036	Skriňa 2000y600y400 vrátane príslušenstva	1	ks		1049,45	1049,45
1.1.1.6.1.6.4.1.1.22.	K001	Zostavenie rozvádzača vrátane vyhotovenia kusovej skúšky a potrebnej dokumentácie	1	ks		3257,25	3257,25
1.1.1.6.1.6.4.1.2.	21-M	Elektromontáže	1			375,99	375,99
1.1.1.6.1.6.4.1.2.1.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	188	ks		0,85	159,8
1.1.1.6.1.6.4.1.2.2.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	20	ks		0,85	17
1.1.1.6.1.6.4.1.2.3.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	10	ks		1,21	12,1
1.1.1.6.1.6.4.1.2.4.	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	5	ks		3,41	17,05
1.1.1.6.1.6.4.1.2.5.	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	1	ks		132,75	132,75
1.1.1.6.1.6.4.1.2.6.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		37,29	37,29
1.1.1.6.1.6.4.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			166,16	166,16
1.1.1.6.1.6.4.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	8	hod		20,77	166,16
1.1.1.6.1.6.4.3.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.4.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.5.		SO 07.01.06.05 -RP2	1			8130,14	8130,14
1.1.1.6.1.6.5.1.	M	Práce a dodávky M	1			7931,07	7931,07
1.1.1.6.1.6.5.1.1.	R	Rozvádzač dodávka	1			7610,5	7610,5
1.1.1.6.1.6.5.1.1.1.	M037	Z-LHASA/230 |Vypínací spoušť pro PLHT	5	ks		21,72	108,6
1.1.1.6.1.6.5.1.1.2.	M038	PL7-B6/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=6A	5	ks		3,57	17,85
1.1.1.6.1.6.5.1.1.3.	M039	PL7-B16/1 |Jistič PL7, char B, 1-pólový,In=16A	17	ks		9,48	161,16
1.1.1.6.1.6.5.1.1.4.	M040	PL7-B40/3 |Jistič PL7, char B, 3-pólový,In=40A	6	ks		51,43	308,58
1.1.1.6.1.6.5.1.1.5.	M041	PL7-C10/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=10A	2	ks		17,98	35,96
1.1.1.6.1.6.5.1.1.6.	M042	PL7-C16/3 |Jistič PL7, char C, 3-pólový,In=16A	8	ks		20,45	163,6
1.1.1.6.1.6.5.1.1.7.	M043	PFL7-10/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=10A	5	ks		135,48	677,4
1.1.1.6.1.6.5.1.1.8.	M044	PFL7-16/1N/C/003 |Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C,In=16A	8	ks		38,61	308,88
1.1.1.6.1.6.5.1.1.9.	M045	PF7-40/4/003 |Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól,In=40A	6	ks		93,9	563,4
1.1.1.6.1.6.5.1.1.10.	M046	Zvodič prepätia 10/350us, Up=1,5kV, T1+T2	1	ks		261,08	261,08
1.1.1.6.1.6.5.1.1.11.	M047	Hlavní vypínač 3 póly +N 200 A	1	ks		436,59	436,59
1.1.1.6.1.6.5.1.1.12.	M048	Řadová svorkovnice 1.5mm2	44	ks		1,35	59,4
1.1.1.6.1.6.5.1.1.13.	M049	Řadová svorkovnice 2.5mm2	91	ks		1,35	122,85
1.1.1.6.1.6.5.1.1.14.	M050	Řadová svorkovnice 4 mm2	15	ks		2,07	31,05
1.1.1.6.1.6.5.1.1.15.	M051	Řadová svorkovnice 25 mm2	5	ks		9,48	47,4
1.1.1.6.1.6.5.1.1.16.	M052	Skriňa 2000x600x400 vrátane príslušenstva	1	ks		1049,45	1049,45
1.1.1.6.1.6.5.1.1.17.	K001	Zostavenie rozvádzača vrátane vyhotovenia kusovej skúšky a potrebnej dokumentácie	1	ks		3257,25	3257,25
1.1.1.6.1.6.5.1.2.	21-M	Elektromontáže	1			320,57	320,57
1.1.1.6.1.6.5.1.2.1.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	135	ks		0,85	114,75
1.1.1.6.1.6.5.1.2.2.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	15	ks		0,85	12,75
1.1.1.6.1.6.5.1.2.3.	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	5	ks		2,63	13,15
1.1.1.6.1.6.5.1.2.4.	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	1	ks		132,75	132,75
1.1.1.6.1.6.5.1.2.5.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		47,17	47,17
1.1.1.6.1.6.5.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			166,16	166,16
1.1.1.6.1.6.5.2.1.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	8	hod		20,77	166,16
1.1.1.6.1.6.5.3.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.6.5.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.1.7.		SO 07.01.07 -Slaboprúdy	1			15139	15139
1.1.1.6.1.7.1.		SO 07.01.07.01 -SK a PT	1			8754,46	8754,46
1.1.1.6.1.7.1.1.	M	Strukturovaná kabeláž	1			8721,55	8721,55
1.1.1.6.1.7.1.1.1.	21-M	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA	1			1884,97	1884,97
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.	21-M1	OBJEKTOVÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "IDF7", 19" skriňa 21HU 600x600mm	1			604,43	604,43
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.1.	646215	Rozvádzač nástenný 19" 21U 1035x600x600	1	ks		437,68	437,68
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.2.	646238	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom pre nástenné rozvádzače	1	ks		87,76	87,76
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.3.	ACAR-804 WF	19" napájací panel 8x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	ks		27,42	27,42
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.4.	19/PJS-1U-350	Ukladacia perforovaná polica 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	1	ks		18,65	18,65
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.5.	S-19/OK-1U	19" vyväzovací panel 1U - ocefové oko	2	ks		8,78	17,56
1.1.1.6.1.7.1.1.1.1.6.	19/VH-40/40	Vyväzovací háčik 40x40	4	ks		3,84	15,36
1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.	21-M11	PREPOJOVACIE PANELY (vrátane dovybavenia hlavného rozvádzača v SO-02)	1			405,88	405,88
1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.1.	WPP-ISDN-25-1	Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U s vyväzovacou lištou	2	ks		42,78	85,56
1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.2.	PID-00217-NJ	Patchpanel 19" Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený	1	ks		17,56	17,56
1.1.1.6.1.7.1.1.1.2.3.	KSJ-00062-04	Keyston modul Cat.6A STP	12	ks		25,23	302,76
1.1.1.6.1.7.1.1.1.3.	21-M12	PREPOJOVACIE KÁBLE	1			111,96	111,96
1.1.1.6.1.7.1.1.1.3.1.	PCD-00700-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	6	ks		9,33	55,98
1.1.1.6.1.7.1.1.1.3.2.	PCD-00701-0C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	6	ks		9,33	55,98
1.1.1.6.1.7.1.1.1.4.	21-M13	DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A	1			127	127
1.1.1.6.1.7.1.1.1.4.1.	Pol66	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	5	ks		25,23	126,15
1.1.1.6.1.7.1.1.1.4.2.	KP 68	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68 pod omietku	5	ks		0,17	0,85
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.	21-M14	OPTIKA	1			221,68	221,68
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.1.	7-19/PS2U/00	Telo 19" 2U výsuvného optického patchpanelu	2	ks		27,42	54,84
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.2.	7-19/P1U/24SCDX-02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	2	ks		10,97	21,94
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.3.	603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	16	ks		2,19	35,04
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.4.	603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	32	ks		2,19	70,08
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.5.	ECS1-24	Kazeta na zvary, vrchol, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	2	ks		9,33	18,66
1.1.1.6.1.7.1.1.1.5.6.	LISP090	Ochrana zvaru 3x60mm	32	ks		0,66	21,12
1.1.1.6.1.7.1.1.1.6.	21-M15	PREPOJOVACIE KÁBLE OPTICKÉ	1			27,42	27,42
1.1.1.6.1.7.1.1.1.6.1.	604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC SC/UPC DX 1m	1	ks		10,97	10,97
1.1.1.6.1.7.1.1.1.6.2.	604002	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 2m	1	ks		16,45	16,45
1.1.1.6.1.7.1.1.1.7.	21-M16	KÁBEL, CAT.6A	1			134,4	134,4
1.1.1.6.1.7.1.1.1.7.1.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	320	m		0,42	134,4
1.1.1.6.1.7.1.1.1.8.	21-M17	KÁBEL, CAT.3	1			66	66
1.1.1.6.1.7.1.1.1.8.1.	SYKFY 10x2x0,5	Kábel SYKFY 10x2x0,5, Eca	110	m		0,6	66
1.1.1.6.1.7.1.1.1.9.	21-M18	Optický kábel	1			186,2	186,2
1.1.1.6.1.7.1.1.1.9.1.	Pol150	Kábel optický SM 8 vl. 9/125m Eca	190	m		0,98	186,2
1.1.1.6.1.7.1.1.2.	21-M2	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ	1			2675,31	2675,31
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.	21-M21	MONTÁŽ	1			1070,06	1070,06
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.1.	220260353	montáž nástenného 19" rozvádzača do 22U do tehlového muriva	1	ks		650,72	650,72
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.2.	Pol69	usporiadanie káblov v rozvádzači	1	ks		231,87	231,87
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.3.	220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1	ks		40,3	40,3
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.4.	220111746	uzemnenie na vodorovný rad	1	ks		30,86	30,86
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.5.	220512053	montáž ventilačnej jednotky 2 ventilátory	1	ks		12,47	12,47
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.6.	220512046	montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	1	ks		6,18	6,18
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.7.	220512039	montáž police perforovanej	1	ks		3,35	3,35
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.8.	220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	2	ks		1,47	2,94
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.9.	220512067	montáž vyväzovacieho háčika	4	ks		0,84	3,36
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.10.	220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	2	ks		16,33	32,66
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.11.	220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tienený	1	ks		15,81	15,81
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.12.	220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	12	ks		3,14	37,68
1.1.1.6.1.7.1.1.2.1.13.	220512131	štítok prepojovacieho panelu	3	ks		0,62	1,86
1.1.1.6.1.7.1.1.2.2.	21-M22	PREPOJOVACIE KÁBLE	1			46,8	46,8
1.1.1.6.1.7.1.1.2.2.1.	220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	12	ks		3,9	46,8
1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.	21-M23	DÁTOVÉ ZÁSUVKY RJ45, CAT.6A	1			46,55	46,55
1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.1.	220511001	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku, do soklového kanálu	5	ks		4,38	21,9
1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.2.	220512130	označenie zásuvky	5	ks		0,55	2,75
1.1.1.6.1.7.1.1.2.3.3.	220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	5	ks		4,38	21,9
1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.	21-M24	OPTIKA	1			786,44	786,44
1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.1.	Pol70	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	2	ks		27,42	54,84
1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.2.	Pol71	montáž optického adaptéra	16	ks		1,64	26,24
1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.3.	Pol72	montáž optického zvaru, meranie, protokol	32	ks		21,94	702,08
1.1.1.6.1.7.1.1.2.4.4.	220512122,1	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	2	ks		1,64	3,28
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.	21-M25	KÁBLE	1			725,46	725,46
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.1.	220511030	montáž kábla STP na stenu, do príchytiek, do rúrky	320	m		0,66	211,2
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.2.	220280022	montáž kábla 10x2x0,5	110	m		0,77	84,7
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.3.	220065001	uloženie optického kábla	190	m		0,77	146,3
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.4.	220110346	označenie kábla štítkom	24	ks		0,32	7,68
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.5.	220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	12	ks		3,29	39,48
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.6.	220300001	forma káblová do 5x2	24	ks		8,71	209,04
1.1.1.6.1.7.1.1.2.5.7.	220300002	forma káblová do 10x2	2	ks		13,53	27,06
1.1.1.6.1.7.1.1.3.	21-M3	KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA	1			770,3	770,3
1.1.1.6.1.7.1.1.3.1.	Pol74	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	780	ks		0,06	46,8
1.1.1.6.1.7.1.1.3.2.	260352	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	780	ks		0,83	647,4
1.1.1.6.1.7.1.1.3.3.	FX 16	Ohybná rúrka s 016mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	4	m		0,22	0,88
1.1.1.6.1.7.1.1.3.4.	FX 25	Ohybná rúrka s 025mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	20	m		0,28	5,6
1.1.1.6.1.7.1.1.3.5.	FX 32	Ohybná rúrka s 032mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	10	m		0,38	3,8
1.1.1.6.1.7.1.1.3.6.	CP 611A	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	2	ks		21,94	43,88
1.1.1.6.1.7.1.1.3.7.	Pol219	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks		21,94	21,94
1.1.1.6.1.7.1.1.4.	21-M4	ROZVODY - MONTÁŽ	1			1024,43	1024,43
1.1.1.6.1.7.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	190	m		0,38	72,2
1.1.1.6.1.7.1.1.4.2.	220261641	montáž káblovej príchytky / uchytu / klipu	780	m		0,36	280,8
1.1.1.6.1.7.1.1.4.3.	220261641,1	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	780	m		0,36	280,8
1.1.1.6.1.7.1.1.4.4.	220260551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	4	m		3,53	14,12
1.1.1.6.1.7.1.1.4.5.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	20	m		4,59	91,8
1.1.1.6.1.7.1.1.4.6.	220260554	uloženie rúrky D32mm pod omietku	10	m		5,41	54,1

1.1.1.6.1.7.1.1.4.7.	974031121	sekanie drážok 30x30	24	m		1,11	26,64
1.1.1.6.1.7.1.1.4.8.	974031122	sekanie drážok 70x30	10	m		1,38	13,8
1.1.1.6.1.7.1.1.4.9.	974031121,1	prieraz múr tehla 15 cm	5	ks		2,67	13,35
1.1.1.6.1.7.1.1.4.10.	971033131	prieraz múr tehla 30 cm	5	ks		0,86	4,3
1.1.1.6.1.7.1.1.4.11.	971033151	prieraz múr tehla 45 cm	2	ks		3,46	6,92
1.1.1.6.1.7.1.1.4.12.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	1	ks		4,62	4,62
1.1.1.6.1.7.1.1.4.13.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	1	ks		25,11	25,11
1.1.1.6.1.7.1.1.4.14.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	4	ks		11,62	46,48
1.1.1.6.1.7.1.1.4.15.	Pol220	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		89,39	89,39
1.1.1.6.1.7.1.1.5.	21-M5	WiFi - DODÁVKA	1			647,21	647,21
1.1.1.6.1.7.1.1.5.1.	Pol221	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	2	ks		98,73	197,46
1.1.1.6.1.7.1.1.5.2.	Pol222	UBNT UniFi Cloud Key, G2 , WiFi	1	ks		208,42	208,42
1.1.1.6.1.7.1.1.5.3.	Pol223	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	1	ks		241,33	241,33
1.1.1.6.1.7.1.1.6.	21-M6	WiFi - MONTÁŽ	1			76,78	76,78
1.1.1.6.1.7.1.1.6.1.	Pol151	montáž WiFi prístupového bodu	2	ks		16,45	32,9
1.1.1.6.1.7.1.1.6.2.	Pol152	montáž Cloud Key, WiFi	1	ks		32,91	32,91
1.1.1.6.1.7.1.1.6.3.	Pol224	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		10,97	10,97
1.1.1.6.1.7.1.1.7.	21-M7	ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - DODÁVKA	1			297,68	297,68
1.1.1.6.1.7.1.1.7.1.	HDMI kábel 10m	HDMI 1.4 tienený prepojovací kábel 10m	2	ks		21,94	43,88
1.1.1.6.1.7.1.1.7.2.	USB kábel 10m	USB kábel 10m, USB 2.0 prepojovací aktívny kábe	1	ks		16,45	16,45
1.1.1.6.1.7.1.1.7.3.	WIC-6A-FU-LD	Kábel dátový Cat.6A F/UTP Eca	10	m		0,42	4,2
1.1.1.6.1.7.1.1.7.4.	HDMI/USB biela Rita	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	1	ks		38,39	38,39
1.1.1.6.1.7.1.1.7.5.	HDMI/STP	Zásuvka HDMI/STP, 1/2 modulu+1/2 modulu	1	ks		49,36	49,36
1.1.1.6.1.7.1.1.7.6.	Pol225	Kryt zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	2	ks		2,19	4,38
1.1.1.6.1.7.1.1.7.7.	Pol156	Dvojrámček pre zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	1	ks		3,84	3,84
1.1.1.6.1.7.1.1.7.8.	KP 68.1	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68	2	ks		0,17	0,34
1.1.1.6.1.7.1.1.7.9.	FX 20	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	5	m		0,28	1,4
1.1.1.6.1.7.1.1.7.10.	FX 32.1	Ohybná rúrka s Ø32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	10	m		0,38	3,8
1.1.1.6.1.7.1.1.7.11.	Pol226	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada		131,64	131,64
1.1.1.6.1.7.1.1.8.	21-M8	ROZVODY PRE PREZENTAČNÚ TECHNIKU - MONTÁŽ	1			193,06	193,06
1.1.1.6.1.7.1.1.8.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	7	m		0,38	2,66
1.1.1.6.1.7.1.1.8.2.	220280511	uloženie kábla	40	m		1,07	42,8
1.1.1.6.1.7.1.1.8.3.	220110346,1	označenie kábla štítkom	4	ks		0,18	0,72
1.1.1.6.1.7.1.1.8.4.	220511002	montáž zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP pod omietku	2	ks		3,52	7,04
1.1.1.6.1.7.1.1.8.5.	220260022	osadenie KP-68 pod omietku vrátane lôžka	2	ks		3,6	7,2
1.1.1.6.1.7.1.1.8.6.	220260552	uloženie rúrky D20mm pod omietku	5	m		4,5	22,5
1.1.1.6.1.7.1.1.8.7.	220260554	uloženie rúrky D32mm pod omietku	10	m		5,46	54,6
1.1.1.6.1.7.1.1.8.8.	974031121	sekanie drážok 30x30	5	m		1,11	5,55
1.1.1.6.1.7.1.1.8.9.	974031122	sekanie drážok 70x30	10	m		1,39	13,9
1.1.1.6.1.7.1.1.8.10.	Pol227	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		36,09	36,09
1.1.1.6.1.7.1.1.9.	21-M9	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	1			548,48	548,48
1.1.1.6.1.7.1.1.9.1.	Pol228	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.6.1.7.1.1.9.2.	Pol229	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.6.1.7.1.1.10.	21-M91	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	1			603,33	603,33
1.1.1.6.1.7.1.1.10.1.	210020	Transportná réžia	1	ks		329,09	329,09
1.1.1.6.1.7.1.1.10.2.	210021	Podiel prídružených výkonov	1	ks		109,7	109,7
1.1.1.6.1.7.1.1.10.3.	210022	Inžinierng, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.6.1.7.1.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.7.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.1.7.2.		SO 07.01.07.02 -SRsZ	1			6384,54	6384,54
1.1.1.6.1.7.2.1.	M	Práce a dodávky M	1			6351,63	6351,63
1.1.1.6.1.7.2.1.1.	21-M	ŠKOLSKÝ ROZHLAS s integrovaným školským zvonením	1			6351,63	6351,63
1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.	21-M1	DODÁVKA - REPRODUKTORY	1			2075,02	2075,02
1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.1.	LHM0606/10	Stropný reproduktor 6W, okrúhla kovová mriežka, uchytenie svorkou	3	ks		138,92	416,76
1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.2.	LBC3080/01	Protipožiarny kovový zadný kryt reproduktora	3	ks		38,73	116,19
1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.3.	LB1-UW06-FL1	Nástenný skrinkový reproduktor, 9/6W, plochý, biela skrinka	3	ks		283,95	851,85
1.1.1.6.1.7.2.1.1.1.4.	WA 06-165/T	Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, IP 54, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriež	2	ks		345,11	690,22
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.	21-M2	MONTÁŽ - REPRODUKTORY	1			1596,27	1596,27
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.1.	220370452	montáž reproduktora stropného do podhľadu do 6W	3	ks		10,3	30,9
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.2.	220370462	montáž protipožiarneho krytu reproduktora	3	ks		4,61	13,83
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.3.	220370451	montáž reproduktora skrinkového do 6W	5	ks		17,83	89,15
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.4.	220370472	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	8	ks		6,8	54,4
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.5.	220330731	uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky (preprogramovanie, odskúšanie, nastavenie, meranie zrozumiteľnosti hlásenia, načítanie kruhov reproduktorových liniek)	1	ks		1393,07	1393,07
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.6.	220330191	meranie 1 úseku slučky	8	ks		0,22	1,76
1.1.1.6.1.7.2.1.1.2.7.	Pol230	školenie	1	hod		13,16	13,16
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.	21-M3	ROZVODY - DODÁVKA	1			266,62	266,62
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.1.	CYKY O2x1,5	Kábel CYKY O2x1,5, Eca	180	m		0,48	86,4
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.2.	UDF 10	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	360	ks		0,06	21,6
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.3.	UEF 10	Držiak pre 2 káble 10mm, pozink.+chróm., PS30-PS90	12	ks		0,06	0,72
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.4.	260352	Kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	372	ks		0,36	133,92
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.5.	FX 25	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	15	m		0,12	1,8
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.6.	KO68 5-66 KU68-1903	Krabica rozvodná KO-68 s viečkom a svorkovnicou	3	ks		0,92	2,76
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.7.	CP 611A	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	1	ks		9,71	9,71
1.1.1.6.1.7.2.1.1.3.8.	Pol231	Drobný inštalačný a pomocný materiál	1	sada		9,71	9,71
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.	21-M4	ROZVODY - MONTÁŽ	1			1136,6	1136,6
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.1.	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	124	m		0,2	24,8
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.2.	220280511	uloženie a upevnenie kábla	180	m		0,57	102,6
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.3.	210100259	ukončenie kábla do 2x1,5	16	ks		2,75	44
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.4.	220110346	označenie kábla štítkom	16	ks		1,14	18,24
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.5.	220261641	montáž káblového držiaka/príchytky/úchytu	372	ks		1,16	431,52
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.6.	220261641,1	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	372	ks		0,97	360,84
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.7.	220260553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	15	m		2,49	37,35
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.8.	220260101	montáž krabicovej rozvodky KO-68 so svorkovnicou	3	ks		4,38	13,14
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.9.	974031121	sekanie drážok 30x30	10	ks		0,6	6
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.10.	974031121,1	prieraz múr tehla 15 cm	5	ks		0,4	2
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.11.	971033131	prieraz múr tehla 30 cm	5	ks		0,47	2,35
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.12.	971033151	prieraz múr tehla 45 cm	2	ks		1,88	3,76
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.13.	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	1	ks		2,51	2,51
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.14.	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	1	ks		13,65	13,65
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.15.	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom	4	ks		6,32	25,28
1.1.1.6.1.7.2.1.1.4.16.	Pol232	pomocné a drobné stavebné práce	1	ks		48,56	48,56
1.1.1.6.1.7.2.1.1.5.	21-M5	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	1			510,76	510,76
1.1.1.6.1.7.2.1.1.5.1.	Pol233	zakreslenie porealizačného stavu	1	ks		169,97	169,97
1.1.1.6.1.7.2.1.1.5.2.	Pol234	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	1	ks		340,79	340,79
1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.	21-M6	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	1			766,36	766,36
1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.1.	210020	Transportná réžia	1	ks		267,95	267,95
1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.2.	210021	Podiel prídružených výkonov	1	ks		235,91	235,91
1.1.1.6.1.7.2.1.1.6.3.	210022	Inžinierng, projektové riadenie, autorský dozor	1	ks		262,5	262,5
1.1.1.6.1.7.2.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.1.7.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.2.		SO 07.02 Preložka vodovodu a jestvujúceho hydrantu, vodovodná prípojka	1			12901,41	12901,41
1.1.1.6.2.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1			11089,82	11089,82
1.1.1.6.2.1.1.	1	ZEMNE PRÁCE	1			3033,67	3033,67
1.1.1.6.2.1.1.1.	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,06	km		274,24	16,45
1.1.1.6.2.1.1.2.	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	8,5	m2		3,21	27,29
1.1.1.6.2.1.1.3.	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	8,5	m2		2,74	23,29
1.1.1.6.2.1.1.4.	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	2	m		3,53	7,06
1.1.1.6.2.1.1.5.	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	79,253	m3		12,19	966,09
1.1.1.6.2.1.1.6.	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	23,776	m3		0,71	16,88
1.1.1.6.2.1.1.7.	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	198,132	m2		3,17	628,08
1.1.1.6.2.1.1.8.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	198,132	m2		1,66	328,9
1.1.1.6.2.1.1.9.	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	79,253	m3		1,5	118,88
1.1.1.6.2.1.1.10.	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	24,016	m3		4,96	119,12
1.1.1.6.2.1.1.11.	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,016	m3		5,64	135,45
1.1.1.6.2.1.1.12.	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	24,016	m3		0,96	23,06
1.1.1.6.2.1.1.13.	171204112	Poplatok za skládku	24,016	m3		13,71	329,26
1.1.1.6.2.1.1.14.	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	55,237	m3		5,32	293,86
1.1.1.6.2.1.2.	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1			1023,69	1023,69
1.1.1.6.2.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	24,016	m3		38,72	929,9
1.1.1.6.2.1.2.2.	452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,4	m3		126,32	50,53
1.1.1.6.2.1.2.3.	452353101	Obetnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	3,2	m2		13,52	43,26
1.1.1.6.2.1.3.	5	KOMUNIKÁCIE	1			438,54	438,54
1.1.1.6.2.1.3.1.	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	8,5	m2		6,51	55,34
1.1.1.6.2.1.3.2.	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	8,5	m2		15,94	135,49
1.1.1.6.2.1.3.3.	597141221	Rigol dlažd. hr. 25 cm z lom. kameňa na cem maltu, lôž. štrk	2	m		74,81	149,62
1.1.1.6.2.1.3.4.	PC115	KARI SIEŤ KH 01	8,5	m2		11,54	98,09
1.1.1.6.2.1.4.	8	RÚROVÉ VEDENIA	1			4650,23	4650,23
1.1.1.6.2.1.4.1.	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	2	kus		80,2	160,4
1.1.1.6.2.1.4.2.	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	4	kus		11,9	47,6
1.1.1.6.2.1.4.3.	422210605	Tesnenie ploché - DN 100/PN 16	8,08	kus		6,2	50,1
1.1.1.6.2.1.4.4.	422211212	Pás uzáverový univerzálny - DN 100-2"	1,01	kus		189,78	191,68
1.1.1.6.2.1.4.5.	422211504	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4700 E2	1,01	kus		157,96	159,54
1.1.1.6.2.1.4.6.	422212403	Combi -T E2 - DN 100/100	1,01	kus		81,72	82,54
1.1.1.6.2.1.4.7.	PC039	PRÍRUBOVÉ PATKOVÉ KOLENO, DN 100,PN 10 č.290 K	1,01	ks		64,61	65,26
1.1.1.6.2.1.4.8.	PC0490005	PRIRUBOVA TVAROVKA FFG DN 100, DL.300 a 500 mm (1+1)	2,02	ks		24,53	49,55
1.1.1.6.2.1.4.9.	286138130	Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d 110x 6,3x6000 voda	10,937	kus		46,12	504,41

1.1.1.6.2.1.4.10.	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	0,364	kus		2,59	0,94
1.1.1.6.2.1.4.11.	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	2	m		0,24	0,48
1.1.1.6.2.1.4.12.	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	60,04	m		1,22	73,25
1.1.1.6.2.1.4.13.	872251111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 110 v otvorenom výkope	2	kus		11,34	22,68
1.1.1.6.2.1.4.14.	2863800702	Koleno do 90st.753 101 814 d 110	2,186	kus		50,75	110,94
1.1.1.6.2.1.4.15.	PC066	ŠPEC.PRÍR.PROTI POSUNU NA POTR. HDPE DN100/110,č.0400	2,02	ks		325,6	657,71
1.1.1.6.2.1.4.16.	PC070004	ŠPECIÁLNA PRÍRUBA PROTI POSUNU NA POTR. LT DN 100/118,č.7102	1,01	ks		301,95	304,97
1.1.1.6.2.1.4.17.	879172199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	1	kus		10,96	10,96
1.1.1.6.2.1.4.18.	422736100	Hydrant nadzemný Hawle EURO 2000 DN80 PN16	1,01	kus		636,24	642,6
1.1.1.6.2.1.4.19.	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	1	kus		21,62	21,62
1.1.1.6.2.1.4.20.	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	1	kus		22,74	22,74
1.1.1.6.2.1.4.21.	422606000	Uličný poklop č. 1790	3	kus		73,77	221,31
1.1.1.6.2.1.4.22.	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	60,04	m		0,46	27,62
1.1.1.6.2.1.4.23.	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	62,04	m		3,07	190,46
1.1.1.6.2.1.4.24.	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	3	kus		167,35	502,05
1.1.1.6.2.1.4.25.	311113120	Matica 6hranná presná 021401lisovaná 20	0,07	tis. ks		877,57	61,43
1.1.1.6.2.1.4.26.	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	2	kus		18,41	36,82
1.1.1.6.2.1.4.27.	309107800	Skrutka presná 021101 SD lisovaná M20x90	0,07	tis. ks		1096,96	76,79
1.1.1.6.2.1.4.28.	311205760	Podložka oceľová presná 021702 B 21	0,14	tis. ks		548,48	76,79
1.1.1.6.2.1.4.29.	PC086	ZEMNÁ TELESKOP.SÚPR.PRE POTRUBIE DN 100,č.9502 RD=1,3-1,8 m	2,02	ks		81,78	165,2
1.1.1.6.2.1.4.30.	PC110	MONTÁŽ IDENTIFIKAČNÉHO VODIČA	70	m		0,11	7,7
1.1.1.6.2.1.4.31.	PC111	VODIČ CE 4 mm2	80,5	m		0,98	78,89
1.1.1.6.2.1.4.32.	899711111	Výstražná biela fólia	70	kus		0,36	25,2
1.1.1.6.2.1.5.	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1			1943,69	1943,69
1.1.1.6.2.1.5.1.	919726114	Dilat. škáry letisk, rezanie cementobet. kryt š.4, hl. 80mm	18	m		15,57	280,26
1.1.1.6.2.1.5.2.	979082313	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 500 do 1000 m	13,871	t		3,08	42,72
1.1.1.6.2.1.5.3.	979082313,1	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 500 do 1000 m	4,158	t		3,08	12,81
1.1.1.6.2.1.5.4.	979082319	Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu	37,422	t		0,19	7,11
1.1.1.6.2.1.5.5.	979083191	Poplatok za skládku	4,158	t		27,42	114,01
1.1.1.6.2.1.5.6.	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	56,105	t		26,5	1486,78
1.1.1.6.2.2.	D2	PRÁCE A DODÁVKY M	1			1647,05	1647,05
1.1.1.6.2.2.1.	M23	157 Montáž potrubia	1			859,05	859,05
1.1.1.6.2.2.1.1.	142222410	Rúrky bezošvé 11523.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm s úkos.	8,5	m		71,58	608,43
1.1.1.6.2.2.1.2.	PC1050010	UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY GUMENOU MANŽETOU DN200 mm	2	ks		125,31	250,62
1.1.1.6.2.2.2.	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	1			428,7	428,7
1.1.1.6.2.2.2.1.	802128202	Kĺzne dištančné objímky RACI B30 do chráničky	11	kus		18,92	208,12
1.1.1.6.2.2.2.2.	802330225	Montáž chráničiek DN 200	8,5	m		14,39	122,32
1.1.1.6.2.2.2.3.	802340100	Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chráničky	8,5	m		11,56	98,26
1.1.1.6.2.2.3.	270	Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	1			359,3	359,3
1.1.1.6.2.2.3.1.	807012101	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 13-15 priemer 219mm hr. 6,3mm	8,5	m		42,27	359,3
1.1.1.6.2.3.		Ostatné náklady	1			164,54	164,54
1.1.1.6.2.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		164,54	164,54
1.1.1.6.3.		SO 07.03 - KANALIZÁCIA, SO 07.03.01 PRELOŽKA DAŽĎ. KANAL., SO 07.03.02 KANAL.PRÍPOJKY A LAPAČ TUKO	1			13415,9	13415,9
1.1.1.6.3.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1			13251,36	13251,36
1.1.1.6.3.1.1.	1	ZEMNE PRÁCE	1			4781,55	4781,55
1.1.1.6.3.1.1.1.	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,033	km		274,24	9,05
1.1.1.6.3.1.1.2.	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	4,95	m2		3,21	15,89
1.1.1.6.3.1.1.3.	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	8,5	m2		2,74	23,29
1.1.1.6.3.1.1.4.	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	2	m		3,53	7,06
1.1.1.6.3.1.1.5.	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	133,604	m3		7,09	947,25
1.1.1.6.3.1.1.6.	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	40,081	m3		0,71	28,46
1.1.1.6.3.1.1.7.	141801102	Vŕtanie otvoru D 220 do jestvujúcej šachty + vsadenie a utesnenie potrubia	2	ks		383,94	767,88
1.1.1.6.3.1.1.8.	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	144,103	m2		3,17	456,81
1.1.1.6.3.1.1.9.	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	84,342	m2		5,35	451,23
1.1.1.6.3.1.1.10.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	144,103	m2		1,66	239,21
1.1.1.6.3.1.1.11.	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	84,342	m2		2,75	231,94
1.1.1.6.3.1.1.12.	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	88,733	m3		1,5	133,1
1.1.1.6.3.1.1.13.	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	44,871	m3		2,66	119,36
1.1.1.6.3.1.1.14.	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	38,178	m3		1,78	67,96
1.1.1.6.3.1.1.15.	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	38,178	m3		5,64	215,32
1.1.1.6.3.1.1.16.	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	38,178	m3		0,96	36,65
1.1.1.6.3.1.1.17.	171203211	Poplatok za skládku	38,178	m3		13,71	523,42
1.1.1.6.3.1.1.18.	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	95,426	m3		5,32	507,67
1.1.1.6.3.1.2.	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1			753,03	753,03
1.1.1.6.3.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, obsyp stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	19,448	m3		38,72	753,03
1.1.1.6.3.1.3.	5	KOMUNIKÁCIE	1			317,86	317,86
1.1.1.6.3.1.3.1.	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	4,95	m2		6,51	32,22
1.1.1.6.3.1.3.2.	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	4,95	m2		15,94	78,9
1.1.1.6.3.1.3.3.	597141221	Rigol dlažd. hr. 25 cm z lom. kameňa na cem maltu, lôž. štrk	2	m		74,81	149,62
1.1.1.6.3.1.3.4.	PC115	KARI SIEŤ KH 01	4,95	m2		11,54	57,12
1.1.1.6.3.1.4.	8	RÚROVÉ VEDENIA	1			5965,99	5965,99
1.1.1.6.3.1.4.1.	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	7,096	ks		51,83	367,79
1.1.1.6.3.1.4.2.	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	32,46	m		0,65	21,1
1.1.1.6.3.1.4.3.	286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	14,14	ks		6,16	87,1
1.1.1.6.3.1.4.4.	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	14	ks		3,33	46,62
1.1.1.6.3.1.4.5.	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	32,46	m		2,14	69,46
1.1.1.6.3.1.4.6.	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	4	ks		115,4	461,6
1.1.1.6.3.1.4.7.	894803110	Montáž+dod lapača tukov V-ALFATEC LT NS 10B z toho montáž 560,-	1	ks		4127,03	4127,03
1.1.1.6.3.1.4.8.	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	6,09	ks		26,44	161,02
1.1.1.6.3.1.4.9.	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	4,06	ks		53,89	218,79
1.1.1.6.3.1.4.10.	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	4	ks		24,21	96,84
1.1.1.6.3.1.4.11.	552421420	Poklop T-600P	4,06	ks		76,02	308,64
1.1.1.6.3.1.5.	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1			1432,93	1432,93
1.1.1.6.3.1.5.1.	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	54,073	t		26,5	1432,93
1.1.1.6.3.2.		Ostatné náklady	1			164,54	164,54
1.1.1.6.3.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		164,54	164,54
1.1.1.6.4.		SO 07.04 - STL prípojovací plynovod	1			4292	4292
1.1.1.6.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			1807,29	1807,29
1.1.1.6.4.1.1.	1	Zemné práce	1			1026,72	1026,72
1.1.1.6.4.1.1.1.	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	7,1	m2		4,06	28,83
1.1.1.6.4.1.1.2.	5,8331E+11	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	6,29	t		20,3	127,69
1.1.1.6.4.1.1.3.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	7,1	m2		6,23	44,23
1.1.1.6.4.1.1.4.	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	24	hod		3,84	92,16
1.1.1.6.4.1.1.5.	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	3	deň		2,9	8,7
1.1.1.6.4.1.1.6.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	4	m3		16,72	66,88
1.1.1.6.4.1.1.7.	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	9	m3		10,85	97,65
1.1.1.6.4.1.1.8.	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	1,8	m3		0,96	1,73
1.1.1.6.4.1.1.9.	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	9	m3		29,02	261,18
1.1.1.6.4.1.1.10.	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	1,8	m3		8,2	14,76
1.1.1.6.4.1.1.11.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	3,7	m3		5,21	19,28
1.1.1.6.4.1.1.12.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	25,9	m3		0,53	13,73
1.1.1.6.4.1.1.13.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	3,7	m3		7,84	29,01
1.1.1.6.4.1.1.14.	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	7,27	m3		1,15	8,36
1.1.1.6.4.1.1.15.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12,359	t		9,33	115,31
1.1.1.6.4.1.1.16.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	14,3	m3		4,04	57,77
1.1.1.6.4.1.1.17.	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	2,3	m3		17,15	39,45
1.1.1.6.4.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			46,91	46,91
1.1.1.6.4.1.2.1.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	1,4	m3		33,51	46,91
1.1.1.6.4.1.3.	5	Komunikácie	1			279,18	279,18
1.1.1.6.4.1.3.1.	566902134	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	7,1	m2		15,96	113,32
1.1.1.6.4.1.3.2.	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	7,1	m2		23,36	165,86
1.1.1.6.4.1.4.	8	Rúrové vedenie	1			257,62	257,62
1.1.1.6.4.1.4.1.	2,8613E+11	Rura HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	17	m		1,32	22,44
1.1.1.6.4.1.4.2.	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	17	m		7,13	121,21
1.1.1.6.4.1.4.3.	899721133	Označenie plynovodného potrubia fóliou výstražnou fóliou	15	m		0,66	9,9
1.1.1.6.4.1.4.4.	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 88,9x3,6	1,5	m		38,23	57,35
1.1.1.6.4.1.4.5.	1,41111E+11	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.	1,5	m		11,52	17,28
1.1.1.6.4.1.4.6.	899912131	Montáž klznej objímky montovaná na potrubie DN 25 - 70	2	ks		9,07	18,14
1.1.1.6.4.1.4.7.	900201	Kĺzne objímky MF MIKRO výška segmentu 8mm šírka 54mm vonkajší priemer rúry od-do 25 - 70mm, MIVA	2	ks		5,65	11,3
1.1.1.6.4.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			196,86	196,86
1.1.1.6.4.1.5.1.	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	22	m		5,25	115,5
1.1.1.6.4.1.5.2.	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	3,57	t		10,79	38,52
1.1.1.6.4.1.5.3.	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	35,7	t		1,2	42,84
1.1.1.6.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			1464,08	1464,08
1.1.1.6.4.2.1.	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1			1464,08	1464,08
1.1.1.6.4.2.1.1.	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	1	m		11,83	11,83
1.1.1.6.4.2.1.2.	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	1	m		16,62	16,62
1.1.1.6.4.2.1.3.	723231009	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	1	ks		4,17	4,17
1.1.1.6.4.2.1.4.	5,5134E+11	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks		6,04	6,04
1.1.1.6.4.2.1.5.	723231018	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	1	ks		6,72	6,72
1.1.1.6.4.2.1.6.	5,5134E+11	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	1	ks		21,77	21,77
1.1.1.6.4.2.1.7.	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, stredotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4 / 5/4	1	ks		29,51	29,51
1.1.1.6.4.2.1.8.	120536	RTP Fisher R 2S 3/4"-5/4"roh. 6457035	1	ks		193,35	193,35
1.1.1.6.4.2.1.9.	723261913	Montáž plynomera	1	ks		16,73	16,73
1.1.1.6.4.2.1.10.	43729	Plynomer podružný BK-G10 DN 40	1	ks		359,81	359,81
1.1.1.6.4.2.1.11.	43800	Nástenná oceľová skrinka pre RTP, plynomer 800x600x300	1	ks		795,3	795,3
1.1.1.6.4.2.1.12.	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,1	t		22,25	2,23

1.1.1.6.4.3.	M	Práce a dodávky M	1			856,09	856,09
1.1.1.6.4.3.1.	23-M	Montáže potrubia	1			856,09	856,09
1.1.1.6.4.3.1.1.	230020840	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži D x t 26,9 x 2,6	1	ks		5,8	5,8
1.1.1.6.4.3.1.2.	230020846	Príplatok za zhotovenie ohybu pri montáži D x t 48,3 x 2,6	4	ks		9,32	37,28
1.1.1.6.4.3.1.3.	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	18	m		1,89	34,02
1.1.1.6.4.3.1.4.	230120095	Montáž + dodávka vývodu signalizačného vodiča	2	ks		7,51	15,02
1.1.1.6.4.3.1.5.	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie, MIVA	18	m		1,43	25,74
1.1.1.6.4.3.1.6.	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	1	ks		9,82	9,82
1.1.1.6.4.3.1.7.	2,8653E+11	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	1	ks		3,78	3,78
1.1.1.6.4.3.1.8.	230203132	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 32/25	1	ks		9,82	9,82
1.1.1.6.4.3.1.9.	2,8653E+11	Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 32/25 mm, FRIALEN	1	ks		6,61	6,61
1.1.1.6.4.3.1.10.	2,8653E+11	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	1	ks		42,69	42,69
1.1.1.6.4.3.1.11.	230203245	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navŕtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 90/32	1	ks		29,12	29,12
1.1.1.6.4.3.1.12.	2,8622E+11	Prechodka PE-mosadz UAN D 25 / 3/4", FRIALEN	1	ks		45,54	45,54
1.1.1.6.4.3.1.13.	230203672	Montáž UAN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D25/3/4"	1	ks		10,04	10,04
1.1.1.6.4.3.1.14.	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	18	m		2,71	48,78
1.1.1.6.4.3.1.15.	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1	ks		532,03	532,03
1.1.1.6.4.4.		Ostatné náklady	1			164,54	164,54
1.1.1.6.4.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		164,54	164,54
1.1.1.6.5.		SO 07.05 -Prípojka NN	1			6965,8	6965,8
1.1.1.6.5.1.	M	Práce a dodávky M	1			6932,89	6932,89
1.1.1.6.5.1.1.	21-M	Elektromontáže	1			2828,37	2828,37
1.1.1.6.5.1.1.1.	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	8	ks		7,45	59,6
1.1.1.6.5.1.1.2.	210902247	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150 pre vonkajšie práce	180	m		2,08	374,4
1.1.1.6.5.1.1.3.	3,4111E+11	Kábel hliníkový NAYY 4x150 SM mm2	180	m		8,67	1560,6
1.1.1.6.5.1.1.4.	3,4571E+11	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 200	180	m		2,17	390,6
1.1.1.6.5.1.1.5.	MD	Mimostaveniskova doprava	1	kpl		329,09	329,09
1.1.1.6.5.1.1.6.	PM	Podružný materiál	1	kpl		54,85	54,85
1.1.1.6.5.1.1.7.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		59,23	59,23
1.1.1.6.5.1.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			3007,64	3007,64
1.1.1.6.5.1.2.1.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	150	m		8,99	1348,5
1.1.1.6.5.1.2.2.	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	150	m		2,53	379,5
1.1.1.6.5.1.2.3.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	150	m		0,5	75
1.1.1.6.5.1.2.4.	2,8323E+11	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	150	m		1,08	162
1.1.1.6.5.1.2.5.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	150	m		4,35	652,5
1.1.1.6.5.1.2.6.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	100	m2		2,98	298
1.1.1.6.5.1.2.7.	MD	Mimostaveniskova doprava	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.6.5.1.2.8.	PPV	Podiel pridružených výkonov	1	kpl		59,23	59,23
1.1.1.6.5.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			1096,88	1096,88
1.1.1.6.5.1.3.1.	300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	ks		109,7	109,7
1.1.1.6.5.1.3.2.	300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	ks		274,24	274,24
1.1.1.6.5.1.3.3.	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.6.5.1.3.4.	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, učelené, ohtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáže	10	hod		16,45	164,5
1.1.1.6.5.1.3.5.	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	10	hod		16,45	164,5
1.1.1.6.5.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.6.5.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.7.		SO 09 Športový areál	1			275282,19	275282,19
1.1.1.7.1.		SO 09.01 - Komunikácie a spevnené plochy	1			262719,79	262719,79
1.1.1.7.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			216543,63	216543,63
1.1.1.7.1.1.1.	1	Zemné práce	1			18642,68	18642,68
1.1.1.7.1.1.1.1.	1131061220	Vytýčenie	1	ks		543,79	543,79
1.1.1.7.1.1.1.2.	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	10,89	m2		21,83	237,73
1.1.1.7.1.1.1.3.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	10,89	m2		5,56	60,55
1.1.1.7.1.1.1.4.	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	367,3	m3		1,02	374,65
1.1.1.7.1.1.1.5.	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	367,3	m3		3,89	1428,8
1.1.1.7.1.1.1.6.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	110,19	m3		1,08	119,01
1.1.1.7.1.1.1.7.	13100002	Vyvrtanie zeminy pre odvodnenie a základy	60,7	m		13,05	792,14
1.1.1.7.1.1.1.8.	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	4,176	m3		11,59	48,4
1.1.1.7.1.1.1.9.	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	4,176	m3		0,92	3,84
1.1.1.7.1.1.1.10.	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	588,3	m3		1,76	1035,41
1.1.1.7.1.1.1.11.	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	191	m3		1,86	355,26
1.1.1.7.1.1.1.12.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	346,367	m3		3,13	1084,13
1.1.1.7.1.1.1.13.	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	692,734	m3		0,3	207,82
1.1.1.7.1.1.1.14.	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	30	m3		2,66	79,8
1.1.1.7.1.1.1.15.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	346,367	m3		0,79	273,63
1.1.1.7.1.1.1.16.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	623,461	t		11,96	7456,59
1.1.1.7.1.1.1.17.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,926	m3		3,69	3,42
1.1.1.7.1.1.1.18.	5,8331E+11	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	1,667	t		16,31	27,19
1.1.1.7.1.1.1.19.	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	7,2	m3		16,84	121,25
1.1.1.7.1.1.1.20.	5,8331E+11	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13043	12,96	t		13,41	173,79
1.1.1.7.1.1.1.21.	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	805	m2		0,73	587,65
1.1.1.7.1.1.1.22.	5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	24,875	kg		7,56	188,06
1.1.1.7.1.1.1.23.	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	805	m2		0,25	201,25
1.1.1.7.1.1.1.24.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	1836,5	m2		0,46	844,79
1.1.1.7.1.1.1.25.	1813011061	Rozprestretie piesku v rovine hr. do 400 mm	19,5	m2		7,87	153,47
1.1.1.7.1.1.1.26.	5,8153E+11	Piesok technický filtračný	18,72	t		83,12	1556,01
1.1.1.7.1.1.1.27.	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	805	m2		0,67	539,35
1.1.1.7.1.1.1.28.	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	805	m2		0,18	144,9
1.1.1.7.1.1.2.	2	Zakladanie	1			2583,56	2583,56
1.1.1.7.1.1.2.1.	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	36,5	m2		2,42	88,33
1.1.1.7.1.1.2.2.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	37,23	m2		0,98	36,49
1.1.1.7.1.1.2.3.	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	36,5	m		7,96	290,54
1.1.1.7.1.1.2.4.	272353131	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,10 m2, hĺbky do 1,00 m	61	ks		23,22	1416,42
1.1.1.7.1.1.2.5.	275313711	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	6,87	m3		109,43	751,78
1.1.1.7.1.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	1			841,2	841,2
1.1.1.7.1.1.3.1.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	319	m2		1,51	481,69
1.1.1.7.1.1.3.2.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	366,85	m2		0,98	359,51
1.1.1.7.1.1.4.	5	Komunikácie	1			147287,13	147287,13
1.1.1.7.1.1.4.1.	564750111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	574	m2		7,4	4247,6
1.1.1.7.1.1.4.2.	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	19,5	m2		6,16	120,12
1.1.1.7.1.1.4.3.	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	1354	m2		8	10832
1.1.1.7.1.1.4.4.	5647611111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	9	m2		9,76	87,84
1.1.1.7.1.1.4.5.	5647601110	Pryžový povrch ihriska EPDM hr. 8 mm, pryžový podklad SBR hr. 8 mm, pružná podložka ET (zmes SBR, štrk, spojivo) hr. 30 mm, čiarovanie ihriska - dodávka a montáž	574	m2		64,72	37149,28
1.1.1.7.1.1.4.6.	5647601111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	290,5	m2		9,64	2800,42
1.1.1.7.1.1.4.7.	5647601113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	20	m2		11,87	237,4
1.1.1.7.1.1.4.8.	564801111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	1354	m2		1,6	2166,4
1.1.1.7.1.1.4.9.	564811111	Podklad zo štrkodrviny hr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	1354	m2		2,22	3005,88
1.1.1.7.1.1.4.10.	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	163,5	m2		3,84	627,84
1.1.1.7.1.1.4.11.	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, C8GM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	163,5	m2		10,65	1741,28
1.1.1.7.1.1.4.12.	5761311110	Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-k polyuretánovou farbou	776	m		3,84	2979,84
1.1.1.7.1.1.4.13.	5761311111	Športový umelý polyuretánový povrch PUR/EPDM, vodopriepustný (napr. PORPLASTIC SB), hr. 13-17 mm	1354	m2		38,39	51980,06
1.1.1.7.1.1.4.14.	5761311112	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom AKO 11 so zhutnením hr. 40 mm	1354	m2		6,23	8435,42
1.1.1.7.1.1.4.15.	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom AKO 16 so zhutnením hr. 50 mm	1354	m2		7,45	10087,3
1.1.1.7.1.1.4.16.	5969111421	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	249,61	m2		13,6	3394,7
1.1.1.7.1.1.4.17.	5,9246E+11	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	255	m2		14,67	3740,85
1.1.1.7.1.1.4.18.	597960001	Lapač piesku s krycím gumeným roštom pre doskoťisko 7000x3000 mm, bet. lôžko C25/30, dodávka a montáž	9	m2		351,03	3159,27
1.1.1.7.1.1.4.19.	597960002	Odrazová doska pre skok do diaľky - dodávka a montáž	1	ks		493,63	493,63
1.1.1.7.1.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			42934,84	42934,84
1.1.1.7.1.1.5.1.	14	Stanica na posilovanie svalstva chodidiel, dolných končatín a trupu, rozvíjanie balančných schopností svalstva nôh a zvyšku tela. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 4,2 x 2,8 x 2,2 m;, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks		3441,77	3441,77
1.1.1.7.1.1.5.2.	15	Stanica na posilovanie a precvičovanie svalstva dolných končatín a kardio tréning. Precvičenie odrazovej sily nôh a senzomotoriky (citlivosť) chodidiel. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 4,4 x 3,0 x 2,2 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks		3690,42	3690,42
1.1.1.7.1.1.5.3.	16	Stanica na zahriatie celého tela - Tri drevené stojky, informačná tabuľa, dva nízke stepy, lavička s madlo, šikmé dvojrebriny, hrazda vysoká, trojica madiel nad sebou. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 2,4 x 2,4 x 2,2 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks		3084,9	3084,9
1.1.1.7.1.1.5.4.	17	Stanica na posilovanie horných končatín a trupu a brušných svalov. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 4,2 x 3,25 x 2,5 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks		3875,93	3875,93
1.1.1.7.1.1.5.5.	18	Stanica na posilovanie brucha a chrbta. Veková skupina: nad 1,4 m. Rozmery: 3,0 x 1,8 x 2,2 m, vrátane montáže a spodnej stavby	1	ks		2854,06	2854,06
1.1.1.7.1.1.5.6.	90004	Lavička bez opierky vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	2	ks		336,82	673,64
1.1.1.7.1.1.5.7.	90002	Smetný kôš vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	1	ks		386,42	386,42
1.1.1.7.1.1.5.8.	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	12	m2		10,07	120,84
1.1.1.7.1.1.5.9.	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	12	m2		2,13	25,56
1.1.1.7.1.1.5.10.	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	5	m		10,24	51,2
1.1.1.7.1.1.5.11.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	6	ks		8,05	48,3
1.1.1.7.1.1.5.12.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	1002,5	m		6,1	6115,25
1.1.1.7.1.1.5.13.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	786	ks		8,92	7011,12
1.1.1.7.1.1.5.14.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	419	ks		2,63	1101,97
1.1.1.7.1.1.5.15.	5,9217E+12	ACO Sport obrubník s pryžovou obrubou 1000x300x60	16	ks		55,46	887,36
1.1.1.7.1.1.5.16.	5,9217E+12	ACO SPORT obrubník s pryžovou obrubou 500x300x60cm	4	ks		39,15	156,6
1.1.1.7.1.1.5.17.	5,9217E+12	ACO SPORT rohový diel obrubníka s pryžovou obrubou 60/250x250x300	4	ks		59,82	239,28
1.1.1.7.1.1.5.18.	0107951121	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	70,2	m		4	280,8
1.1.1.7.1.1.5.19.	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	70,2	m		17,24	1210,25
1.1.1.7.1.1.5.20.	938908401	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním	655,6	m2		0,29	190,12
1.1.1.7.1.1.5.21.	938909401	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,08630 t	200	m		5,25	1050

1.1.1.7.1.1.5.22.	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	9	m3		25,63	230,67
1.1.1.7.1.1.5.23.	9620717111	Vybúranie oceľových stĺpov oplotenia, -1,00000t	1,8	t		57,79	104,02
1.1.1.7.1.1.5.24.	9710360181	Vŕtanie do D 200 mm v asfalte hr. 50 mm -0,00050 t	295	cm		1,32	389,4
1.1.1.7.1.1.5.25.	9710360211	Vŕtanie do D 300 mm v asfalte, hr. 50 mm -0,00113t	40	cm		1,93	77,2
1.1.1.7.1.1.5.26.	9710460181	Vŕtanie do D 200 mm v betóne hr. 150 mm, -0,00069t	885	cm		1,68	1486,8
1.1.1.7.1.1.5.27.	9710460211	Vŕtanie do D 300 mm v betóne, hr. 150 mm -0,00155t	120	cm		2,29	274,8
1.1.1.7.1.1.5.28.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	48,325	t		13,7	662,05
1.1.1.7.1.1.5.29.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	241,625	t		0,44	106,32
1.1.1.7.1.1.5.30.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	48,325	t		10,17	491,47
1.1.1.7.1.1.5.31.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	483,25	t		1,16	560,57
1.1.1.7.1.1.5.32.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	48,325	t		22,79	1101,33
1.1.1.7.1.1.5.33.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	48,325	t		19,75	954,42
1.1.1.7.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			4254,22	4254,22
1.1.1.7.1.1.6.1.	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1942,566	t		2,19	4254,22
1.1.1.7.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			42423,03	42423,03
1.1.1.7.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			341,64	341,64
1.1.1.7.1.2.1.1.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	35	m2		0,24	8,4
1.1.1.7.1.2.1.2.	2,4617E+11	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	0,011	t		2109,31	23,2
1.1.1.7.1.2.1.3.	711141559	Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	35	m2		4,34	151,9
1.1.1.7.1.2.1.4.	6,2831E+11	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	40,25	m2		3,22	129,61
1.1.1.7.1.2.1.5.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		28,53	28,53
1.1.1.7.1.2.2.	764	Konštrukcie klampiarske	1			1870,94	1870,94
1.1.1.7.1.2.2.1.	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, podokvapové polkruhové r.š. 330 mm	10,5	m		28,38	297,99
1.1.1.7.1.2.2.2.	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	5	m		29,38	146,9
1.1.1.7.1.2.2.3.	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		1426,05	1426,05
1.1.1.7.1.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			40210,45	40210,45
1.1.1.7.1.2.3.1.	7679148301	Demontáž mantinelov exist. ihriska -0,0360 t	108,5	m2		4,32	468,72
1.1.1.7.1.2.3.2.	7679148302	Demontáž exist. oplotenia -0,01800t	108,5	m		8,59	932,02
1.1.1.7.1.2.3.3.	7679148303	Demontáž exist. plechového prístrešku s nosnou OK -0,00100t	850	kg		0,86	731
1.1.1.7.1.2.3.4.	76791005	Mantinely ihriska, dodávka a montáž	102	m		150	15300
1.1.1.7.1.2.3.5.	76791006	Futbal - bránka 3160x2080x1300 mm so sieťou, dodávka a montáž	2	ks		1371,2	2742,4
1.1.1.7.1.2.3.6.	76791007	Volejbal - 2x stĺp s púzdrom a krytom, volejbalová sieť čierna s anténkami a zosilneným vrchom, vešiak na sieť - dodávka a montáž	1	ks		658,18	658,18
1.1.1.7.1.2.3.7.	76791008	Basketbal - konštrukcia jednostĺpová pozinkovaná s vyložením 1,6 m, vrátane dosky epoxidivej s pozink. rámom 1050x1800 mm, obruče a pozink. sietky 12 retiazkovej, dodávka a montáž	2	ks		822,72	1645,44
1.1.1.7.1.2.3.8.	76791009	Basketbal - konštrukcia dvojstĺpová pozinkovaná s vyložením 2,2 m, vrátane dosky epoxidivej s pozink. rámom 1050x1800 mm, pevnej obruče a pozink. sietky 12 retiazkovej, dodávka a montáž	2	ks		1371,2	2742,4
1.1.1.7.1.2.3.9.	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	46,085	m2		14,81	682,52
1.1.1.7.1.2.3.10.	7674211111	Montáž opláštenia z plechu na oceľovú konštrukciu	72,113	m2		12,86	927,37
1.1.1.7.1.2.3.11.	1,3831E+11	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm lesklý polyester 25µ, hr. 1,25 mm, MASLEN	124,108	m2		14	1737,51
1.1.1.7.1.2.3.12.	7674211112	Vstupné oceľové vráta skladu 2620 x 2000 m, bez zateplenia, dodávka a montáž	2	ks		293,64	587,28
1.1.1.7.1.2.3.13.	7679111301	Montáž oplotenia strojového pletiva výšky 3 m	302,4	m2		2,19	662,26
1.1.1.7.1.2.3.14.	3381711125	Ochranná sieť pozinkovaná, oko 44 x 44 mm, hrúbka drôtu 3 mm, vrátane súčiastok na uchytenie (oceľové laná, svorky, karabínky), certifikát o nehorľavosti a toxicite	302,4	m2		7,13	2156,11
1.1.1.7.1.2.3.15.	767912130	Montáž napínacieho drôtu	302,4	m		0,55	166,32
1.1.1.7.1.2.3.16.	1,5614E+11	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX	4	ks		27,42	109,68
1.1.1.7.1.2.3.17.	5,5351E+11	Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	12	ks		2,74	32,88
1.1.1.7.1.2.3.18.	7679165501	Osadenie stĺpika oceľového plotového	55	ks		14,81	814,55
1.1.1.7.1.2.3.19.	55351001	Oceľový pozinkovaný stĺp pre mantinely multifunkčného ihriska výška 1,14 m, profil 80 x 80 mm	17	ks		49,36	839,12
1.1.1.7.1.2.3.20.	55351002	Oceľový pozinkovaný stĺp na oplotenie multifunkčného ihriska výška 4,14 m, profil 80 x 80 mm	34	ks		98,73	3356,82
1.1.1.7.1.2.3.21.	55351003	Oceľový pozinkovaný stĺp na osvetlenie multifunkčného ihriska výška 6 m, profil 80 x 80 mm	4	ks		153,57	614,28
1.1.1.7.1.2.3.22.	76791003	Vstupná brána jednokrídlová 1000x2000 mm, dodávka a montáž	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.7.1.2.3.23.	76791004	Vstupná brána dvojkrídlová 2300x2000 mm, dodávka a montáž	1	ks		603,33	603,33
1.1.1.7.1.2.3.24.	76791001	Svietidlo pre ihriská a športoviská 400W, dodávka a montáž	4	ks		164,54	658,16
1.1.1.7.1.2.3.25.	76791002	Kabelář a zapojenie, dodávka a montáž	4	ks		164,54	658,16
1.1.1.7.1.3.	M	Práce a dodávky M	1			3643,43	3643,43
1.1.1.7.1.3.1.	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	1			3643,43	3643,43
1.1.1.7.1.3.1.1.	4300001	Oceľová konštrukcia, vrátane náteru - dodávka a montáž	948,81	kg		3,84	3643,43
1.1.1.7.1.4.		Ostatné náklady	1			109,7	109,7
1.1.1.7.1.4.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.7.2.		SO 09.02 - Elektroinštalácia	1			12562,4	12562,4
1.1.1.7.2.1.		SO 09.02.01 - Rozvádzač RI	1			1843,9	1843,9
1.1.1.7.2.1.1.	M	Práce a dodávky M	1			1810,99	1810,99
1.1.1.7.2.1.1.1.	Y7-263537	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/C/003	3	ks		39,14	117,42
1.1.1.7.2.1.1.2.	Y7-263411	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, PL7-C25/3	1	ks		24,51	24,51
1.1.1.7.2.1.1.3.	Y7-263588	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.30, In=40A, PF7-40/4/03	1	ks		135,48	135,48
1.1.1.7.2.1.1.4.	Y7-263516	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03, In=10A, PFL7-10/1N/C/003	1	ks		25,84	25,84
1.1.1.7.2.1.1.5.	Y7-276273	Hlavný vypínač, 4-pól, In=40A, IS-40/4	1	ks		40,56	40,56
1.1.1.7.2.1.1.6.	Y7-158331	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S, SPBT12-280/4	1	ks		171,13	171,13
1.1.1.7.2.1.1.7.	507,2091	Vst.zás.dom.modrá 2P+E, 16A IP54	3	ks		7,56	22,68
1.1.1.7.2.1.1.8.	422,3267	Zás-vstavná-rovná EUREKA 3P+N+E 32A I	1	ks		7,56	7,56
1.1.1.7.2.1.1.9.	S1	Pilierový rozvádzač 66x80 s pilierom IP44	1	ks		293,99	293,99
1.1.1.7.2.1.1.10.	21-M	Elektromontáže	1			971,82	971,82
1.1.1.7.2.1.1.10.1.	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1	ks		367,48	367,48
1.1.1.7.2.1.1.10.2.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	34	ks		3,88	131,92
1.1.1.7.2.1.1.10.3.	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	5	ks		4,98	24,9
1.1.1.7.2.1.1.10.4.	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2).	10	hod		16,45	164,5
1.1.1.7.2.1.1.10.5.	R01	Zostavenie rozvádzača a vyhotovenie kusovej skúšky	1	ks		283,02	283,02
1.1.1.7.2.1.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.7.2.1.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.7.2.2.		SO 09.02.02 - Elektroinštalácia ihrisko	1			10718,5	10718,5
1.1.1.7.2.2.1.	M	Práce a dodávky M	1			10685,59	10685,59
1.1.1.7.2.2.1.1.		Ostatné	1			349,44	349,44
1.1.1.7.2.2.1.1.1.	EX0000001509	Výložník rovný UD 1/60-500 pre stožiare LBH A,B,KKA,KK,KL,K,S,AZTECA,TANGO	4	ks		49,83	199,32
1.1.1.7.2.2.1.1.2.	210201441	Montáž výložníka pre parkové a záhradné svietidlá	4	ks		37,53	150,12
1.1.1.7.2.2.1.2.	21-M	Elektromontáže	1			10336,15	10336,15
1.1.1.7.2.2.1.2.1.	210010067	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne	160	m		1,54	246,4
1.1.1.7.2.2.1.2.2.	3,4571E+11	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS	160	m		1,38	220,8
1.1.1.7.2.2.1.2.3.	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		7,22	7,22
1.1.1.7.2.2.1.2.4.	A9F06332	ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 32A B	1	ks		21,1	21,1
1.1.1.7.2.2.1.2.5.	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	4	ks		14,42	57,68
1.1.1.7.2.2.1.2.6.	3,4837E+11	Stožiarová svorkovnica štvorfilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	4	ks		21,09	84,36
1.1.1.7.2.2.1.2.7.	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	4	ks		18,01	72,04
1.1.1.7.2.2.1.2.8.	8,7187E+14	Philips BVP130 1xLED260-4S/740 OFA52	4	ks		331,28	1325,12
1.1.1.7.2.2.1.2.9.	210204053	Osadenie hlinikového svetelného stĺpa LED výšky nad 4 do 8 m s prírubou	4	ks		31,1	124,4
1.1.1.7.2.2.1.2.10.	EX0000002208	Stožiar rúrový LBH 8 -B bezpäticový trojstupňový	4	ks		232,55	930,2
1.1.1.7.2.2.1.2.11.	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	6	m		2,35	14,1
1.1.1.7.2.2.1.2.12.	3,5441E+11	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	2,4	kg		2,07	4,97
1.1.1.7.2.2.1.2.13.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	160	m		1,84	294,4
1.1.1.7.2.2.1.2.14.	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	160	kg		1,45	232
1.1.1.7.2.2.1.2.15.	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	4	ks		1,57	6,28
1.1.1.7.2.2.1.2.16.	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	4	ks		1,4	5,6
1.1.1.7.2.2.1.2.17.	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	4	ks		2,61	10,44
1.1.1.7.2.2.1.2.18.	5336309	Rozpojovací dielec, 233 8	4	ks		1,41	5,64
1.1.1.7.2.2.1.2.19.	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	35	m		0,44	15,4
1.1.1.7.2.2.1.2.20.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	35	m		1,93	67,55
1.1.1.7.2.2.1.2.21.	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	180	m		0,77	138,6
1.1.1.7.2.2.1.2.22.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	180	m		2,05	369
1.1.1.7.2.2.1.2.23.	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	120	m		1,83	219,6
1.1.1.7.2.2.1.2.24.	3,4111E+11	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	120	m		2,32	278,4
1.1.1.7.2.2.1.2.25.	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	4	ks		39,66	158,64
1.1.1.7.2.2.1.2.26.	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	0,5	m3		105,6	52,8
1.1.1.7.2.2.1.2.27.	275313821	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	0,5	m3		32,44	16,22
1.1.1.7.2.2.1.2.28.	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	280	m		10,1	2828
1.1.1.7.2.2.1.2.29.	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	280	m		1,43	400,4
1.1.1.7.2.2.1.2.30.	5,8311E+11	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	0,5	t		21,09	10,55
1.1.1.7.2.2.1.2.31.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	280	m		0,5	140
1.1.1.7.2.2.1.2.32.	2,8323E+11	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	280	m		1,08	302,4
1.1.1.7.2.2.1.2.33.	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	280	m		3,25	910
1.1.1.7.2.2.1.2.34.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	15	m2		2,98	44,7
1.1.1.7.2.2.1.2.35.	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2).	20	hod		16,86	337,2
1.1.1.7.2.2.1.2.36.	1	Revízia	1	ks		383,94	383,94
1.1.1.7.2.2.2.		Ostatné náklady	1			32,91	32,91
1.1.1.7.2.2.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		32,91	32,91
1.1.1.8.		SO 10 Oplotenie	1			58001,14	58001,14
1.1.1.8.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			30063,54	30063,54
1.1.1.8.1.1.	1	Zemné práce	1			2388,58	2388,58
1.1.1.8.1.1.1.	133211101	Hĺbenie pätiek v hornine tr. 3 súdržných	28,64	m3		61,06	1748,76
1.1.1.8.1.1.2.	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení pätiek v horninách tr. 3	14,32	m3		11,1	158,95
1.1.1.8.1.1.3.	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	28,64	m3		8,41	240,86
1.1.1.8.1.1.4.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	28,64	m3		7,59	217,38
1.1.1.8.1.1.5.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	28,64	m3		0,79	22,63
1.1.1.8.1.2.	2	Základy	1			2963,38	2963,38
1.1.1.8.1.2.1.	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr C 20/25	28,64	m3		103,47	2963,38
1.1.1.8.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			19674,43	19674,43
1.1.1.8.1.3.1.	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60 m so zabetónovaním	354	ks		11,99	4244,46
1.1.1.8.1.3.2.	3133105101	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.2,50 m	313	ks		32,91	10300,83
1.1.1.8.1.3.3.	3133105102	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.2,70 m	35	ks		34,55	1209,25

1.1.1.8.1.3.4.	3133105103	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.2,90 m	5	ks		43,88	219,4
1.1.1.8.1.3.5.	3133105104	Stĺpik AXIS poplastovaný na na pozinkovanej oceli v.3,50 m	1	ks		54,85	54,85
1.1.1.8.1.3.6.	348121120	Osadenie panelu betónového dl. 2515 mm	123	ks		7,64	939,72
1.1.1.8.1.3.7.	59233310PC	Betónový panel 2515x250x35 mm	113	ks		20,84	2354,92
1.1.1.8.1.3.8.	59233320PC	Betónový panel 2515x500x35 mm	10	ks		35,1	351
1.1.1.8.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			2712,8	2712,8
1.1.1.8.1.4.1.	962052314	Búranie železobetonových stĺpikov -2,40000t	12,8	m3		126,45	1618,56
1.1.1.8.1.4.2.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	31,193	t		13,7	427,34
1.1.1.8.1.4.3.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	155,965	t		0,44	68,62
1.1.1.8.1.4.4.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, ostatné	31,193	t		19,18	598,28
1.1.1.8.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1			2324,35	2324,35
1.1.1.8.1.5.1.	998151111	Presun hmôt pre obj.815 oplotenie výšky do 10 m	114,5	t		20,3	2324,35
1.1.1.8.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			27663,36	27663,36
1.1.1.8.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			27663,36	27663,36
1.1.1.8.2.1.1.	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	917,2	m		7	6420,4
1.1.1.8.2.1.2.	31332000PC	Panel AXIS C poplastovaný v. 2,0 m	353	ks		49	17297
1.1.1.8.2.1.3.	31330000PC	Vymedzovač na AXIS	80	ks		2,85	228
1.1.1.8.2.1.4.	767914801	Demontáž oplotenia zo strojového pletiva výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	983,27	m		3,46	3402,11
1.1.1.8.2.1.5.	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	7,033	t		44,91	315,85
1.1.1.8.3.		Ostatné náklady	1			274,24	274,24
1.1.1.8.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		274,24	274,24
1.1.1.9.		SO 12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových spevnených plôch I. etapa	1			30947,54	30947,54
1.1.1.9.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			30837,84	30837,84
1.1.1.9.1.1.	1	Zemné práce	1			5918,68	5918,68
1.1.1.9.1.1.1.	1131061220	Vytýčenie	1	ks		1257,27	1257,27
1.1.1.9.1.1.2.	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	108,9	m2		1,76	191,66
1.1.1.9.1.1.3.	113107111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	108,9	m2		2,62	285,32
1.1.1.9.1.1.4.	113107141	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	52	m2		2,98	154,96
1.1.1.9.1.1.5.	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	52	m2		5,56	289,12
1.1.1.9.1.1.6.	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	95,1	m3		1,02	97
1.1.1.9.1.1.7.	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	88,9	m3		3,14	279,15
1.1.1.9.1.1.8.	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	44,45	m3		1,01	44,89
1.1.1.9.1.1.9.	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	125,1	m3		1,38	172,64
1.1.1.9.1.1.10.	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	30	m3		1,86	55,8
1.1.1.9.1.1.11.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	88,9	m3		3,13	278,26
1.1.1.9.1.1.12.	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	177,8	m3		0,3	53,34
1.1.1.9.1.1.13.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	88,9	m3		0,79	70,23
1.1.1.9.1.1.14.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	160,02	t		11,04	1766,62
1.1.1.9.1.1.15.	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	100	m2		0,73	73
1.1.1.9.1.1.16.	5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	3,09	kg		7,56	23,36
1.1.1.9.1.1.17.	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	100	m2		0,25	25
1.1.1.9.1.1.18.	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	411	m2		0,46	189,06
1.1.1.9.1.1.19.	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	100	m2		5,94	594
1.1.1.9.1.1.20.	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	100	m2		0,18	18
1.1.1.9.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			5645,45	5645,45
1.1.1.9.1.2.1.	4515777772	Mlátový chodník hr. 40 mm z kameniva fr. 0-4 mm	254,5	m2		2,68	682,06
1.1.1.9.1.2.2.	4515777771	Stabilizér Stalok Concentrate 200 (spotreba cca 0,75 l/m2 + voda) pre mlátový chodník	254,5	m2		15,07	3835,32
1.1.1.9.1.2.3.	4515777773	Oceľová pásovina 6x10 mm pre ohraničenie mlátového chodníka, kotvenie betonárskou výstužou D 8 mm každých 1,0 - 1,5 m	65	m		7,03	456,95
1.1.1.9.1.2.4.	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	254,5	m2		1,51	384,3
1.1.1.9.1.2.5.	6,9311E+11	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	292,675	m2		0,98	286,82
1.1.1.9.1.3.	5	Komunikácie	1			8534,94	8534,94
1.1.1.9.1.3.1.	5642111121	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	254,5	m2		2,84	722,78
1.1.1.9.1.3.2.	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	254,5	m2		6,16	1567,72
1.1.1.9.1.3.3.	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	155	m2		3,84	595,2
1.1.1.9.1.3.4.	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, C8GM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	155	m2		10,65	1650,75
1.1.1.9.1.3.5.	5969111441	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	155	m2		10,98	1701,9
1.1.1.9.1.3.6.	5,9246E+11	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	156,55	m2		14,67	2296,59
1.1.1.9.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			9969,12	9969,12
1.1.1.9.1.4.1.	90001	Lavička s opierkou, vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	5	ks		429,74	2148,7
1.1.1.9.1.4.2.	90002	Smetný kôš vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	2	ks		386,42	772,84
1.1.1.9.1.4.3.	90003	Stojan na bicykle vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	2	ks		558,91	1117,82
1.1.1.9.1.4.4.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	187,5	m		6,1	1143,75
1.1.1.9.1.4.5.	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, hdxv 1000x50x200 mm, sivá	190	ks		2,68	509,2
1.1.1.9.1.4.6.	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	175	m		5,81	1016,75
1.1.1.9.1.4.7.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	40,644	t		13,7	556,82
1.1.1.9.1.4.8.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	203,22	t		0,44	89,42
1.1.1.9.1.4.9.	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	40,644	t		10,17	413,35
1.1.1.9.1.4.10.	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	406,44	t		1,16	471,47
1.1.1.9.1.4.11.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	40,644	t		22,79	926,28
1.1.1.9.1.4.12.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	40,644	t		19,75	802,72
1.1.1.9.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1			769,65	769,65
1.1.1.9.1.5.1.	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	351,437	t		2,19	769,65
1.1.1.9.2.		Ostatné náklady	1			109,7	109,7
1.1.1.9.2.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		109,7	109,7
1.1.1.10.		SO 13 - Sadové úpravy Letapa	1			26335,98	26335,98
1.1.1.10.1.		Sadové úpravy Letapa	1			6549,49	6549,49
1.1.1.10.1.1.	112104143	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky priemeru km. Do 100 cm	9	ks		383,94	3455,46
1.1.1.10.1.2.	162201412	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu priemeru do 100 cm na vzdialenosť do 1000 m, uloženie do kompostu.	9	ks		31,91	287,19
1.1.1.10.1.3.	162201402	Odstránenie pňov mechanicky z dreviny priemeru km do 100 cm	9	ks		69,65	626,85
1.1.1.10.1.4.	112104144	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky priemeru km. Od 100 do 150cm	2	ks		658,18	1316,36
1.1.1.10.1.5.	162201413	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu priemeru od 100-150 cm na vzdialenosť do 1000 m, uloženie do kompostu.	2	ks		31,91	63,82
1.1.1.10.1.6.	162201403	Odstránenie pňov mechanicky z dreviny priemeru km od 100-150 cm	2	ks		69,65	139,3
1.1.1.10.1.7.	112104145	Odstraňovanie krov spílením mechanicky plocha do 2 m2	9	ks		1,93	17,37
1.1.1.10.1.8.	162201414	Vodorovné premiestnenie konárov z krov, plocha do 2 m2 na vzdialenosť do 1000 m, uloženie do kompostu.	9	ks		1,81	16,29
1.1.1.10.1.9.	162201404	Odstránenie pňov mechanicky z krov, plocha do 2 m2.	9	ks		69,65	626,85
1.1.1.10.2.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			19676,79	19676,79
1.1.1.10.2.1.		Ostatné	1			324,72	324,72
1.1.1.10.2.1.1.	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	984	m2		0,19	186,96
1.1.1.10.2.1.2.	2523401000	Roundup aktiv 1l postrekový prípravok na ničenie burín	4	ks		23,47	93,88
1.1.1.10.2.1.3.	300011	Geodetické práce - vytýčenie plôch záhonov, štrk.plôch, vn. členenie záhonov	1	ks		43,88	43,88
1.1.1.10.2.2.	1	Zemné práce	1			10716,72	10716,72
1.1.1.10.2.2.1.	2523401001	Špecifické presadenie okrasných rastlín a drevín zo skalky	1	ks		164,54	164,54
1.1.1.10.2.2.2.	2523401011	Kotvy oceľové -roxor priemeru 8mm, dĺžky 500mm	30	ks		0,46	13,8
1.1.1.10.2.2.3.	2523401012	Obruby z oceľovej pásoviny 5x70 mm	30	bm		7,25	217,5
1.1.1.10.2.2.4.	2523401013	Osadenie obruby záhona z oceľovej pásoviny s ukotvením a zvarom	30	bm		1,98	59,4
1.1.1.10.2.2.5.	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	59,1	m3		2,28	134,75
1.1.1.10.2.2.6.	1,0364E+11	Zemina pre terénne úpravy - ornica	95,151	t		20,84	1982,95
1.1.1.10.2.2.7.	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	59,1	m3		4,05	239,36
1.1.1.10.2.2.8.	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	709,2	m3		0,38	269,5
1.1.1.10.2.2.9.	182001111m	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	900	m2		1,02	918
1.1.1.10.2.2.10.	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	900	m2		0,75	675
1.1.1.10.2.2.11.	183405211	Výsev trávnika na pripravenú ornicu	900	m2		0,91	819
1.1.1.10.2.2.12.	5720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	45	kg		8,53	383,85
1.1.1.10.2.2.13.	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	900	m2		0,05	45
1.1.1.10.2.2.14.	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	900	m2		0,06	54
1.1.1.10.2.2.15.	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	1800	m2		0,02	36
1.1.1.10.2.2.16.	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	0,031	t		679,54	21,07
1.1.1.10.2.2.17.	2,5191E+11	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	0,031	t		791,24	24,53
1.1.1.10.2.2.18.	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	7	m2		1,8	12,6
1.1.1.10.2.2.19.	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	1,992	t		15,75	31,37
1.1.1.10.2.2.20.	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	89	m2		0,97	86,33
1.1.1.10.2.2.21.	6,9371E+11	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	89	m2		0,59	52,51
1.1.1.10.2.2.22.	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	108	ks		0,54	58,32
1.1.1.10.2.2.23.	026MS	Rastliny podľa návrhu veľkosť 0,3-0,5m,Co 2,0l	108	ks		3,19	344,52
1.1.1.10.2.2.24.	183901143	Doplnenie substratu pri výsadbe kríkov, trvaliek	0,216	m3		108,82	23,51
1.1.1.10.2.2.25.	P101-50	Substrát pestovateľský	0,216	m3		65,27	14,1
1.1.1.10.2.2.26.	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	89	m2		0,59	52,51
1.1.1.10.2.2.27.	184921240,1	Mulčovanie záhonu kôrou z ihličnatých drevín hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	82	m2		1,8	147,6
1.1.1.10.2.2.28.	55410000100	Mulčovacia kôra vrecovaná 70 l	82	ks		5,38	441,16
1.1.1.10.2.2.29.	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	89	m2		0,97	86,33
1.1.1.10.2.2.30.	6,9371E+11	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	89	m2		0,59	52,51
1.1.1.10.2.2.31.	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	168	ks		1,37	230,16
1.1.1.10.2.2.32.	266202370	Krík podľa návrhu Co v.30-40 cm	168	ks		3,84	645,12
1.1.1.10.2.2.33.	183901143	Doplnenie substratu pri výsadbe kríkov, trvaliek	0,978	m3		108,82	106,43
1.1.1.10.2.2.34.	P101-50	Substrát pestovateľský	0,978	m3		65,27	63,83
1.1.1.10.2.2.35.	P101-50.1	Kameň okrasný žulové bloky priemeru min 1m	12	ks		164,54	1974,48
1.1.1.10.2.2.36.	183205111.1.1	Uloženie okrasného kameňa do záhonu	12	ks		19,59	235,08
1.1.1.10.2.3.	1c	STROMY	1			7518,45	7518,45
1.1.1.10.2.3.1.	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	25	ks		41,22	1030,5
1.1.1.10.2.3.2.	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	25	ks		18,48	462
1.1.1.10.2.3.3.	052026 AA	Amelanchier arborea "Robin Hill" o.k. 14-16	25	ks		175,51	4387,75
1.1.1.10.2.3.4.	936124112	Kkotvenie strobu podzemným kotvením zemného balu drevín v mlatovom rastri	25	ks		8,38	209,5
1.1.1.10.2.3.5.	5538168,1	Podzemné kotvenie balu - obvod kmeňa do 20 cm npr GreenMax Root Ball Anchoring	25	ks		32,99	824,75
1.1.1.10.2.3.6.	9	Tabletové hnojivo 5ks /strom	125	ks		0,11	13,75
1.1.1.10.2.3.7.	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	35	m2		5,17	180,95
1.1.1.10.2.3.8.	6731232000	Tkaniny jutové Tarpaul JT 487 šírky 100 cm- obal kmeňa	25	m		1,15	28,75

1.1.1.10.2.3.7.	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách vrosíne alebo na svahu do 1:5	35	m2		5,17	180,95
1.1.1.10.2.3.8.	6731232000	Tkaniny jutové Tarpaulí JT 487 šírky 100 cm- obal kmeňa	25	m		1,15	28,75
1.1.1.10.2.3.9.	185804311	Zalitie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	25	m3		7,05	176,25
1.1.1.10.2.3.10.	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	25	m3		8,17	204,25
1.1.1.10.2.4.	99	Presun hmôt HSV	1			1116,9	1116,9
1.1.1.10.2.4.1.	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	31,4	t		35,57	1116,9
1.1.1.10.3.		Ostatné náklady	1			109,7	109,7
1.1.1.10.3.1.		Geológia a zakladanie stavieb	1	kpl		109,7	109,7

