

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
113106121		Rozoberanie dlažby. z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	104,061	1,71	177,94		0	
113106611		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	8,662	4,02	34,82		0	
113206111		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	30,590	2,36	72,19		0	
13307111		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	112,723	4,02	453,15		0	
122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,912	9,15	392,64		0	
122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	0,644	1,04	0,67		0	
132211101		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,160	66,12	142,82		0	
132211119		Príplatok za lepidlosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,080	13,22	14,28		0	
162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,072	4,90	220,85		0	
171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,072	0,89	40,11		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 549,47		0	0
2		ZÁKLADY							
274271303		Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr 300 mm	m3	1,350	149,19	201,41	2,013	2,717	
274361825		Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,041	1 862,08	76,35	1,002	0,041	
2		ZÁKLADY				277,76		2,76	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
16381220		Krycie dosky z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. 150 mm	m2	2,718	49,54	134,65	0,367	0,999	
317165303		Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	39,17	117,51	0,040	0,121	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				252,16		1,12	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417321515		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,751	126,38	94,91	2,262	1,699	
417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,765	8,71	24,08	0,003	0,009	
417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,765	3,04	8,41		0	
417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,075	2 183,06	163,73	1,017	0,076	
457971111		Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1.5, šírky geotextílie do 3 m	m2	110,070	1,32	145,29	0,000	0,031	
693110001100		Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m hrúbka 1,68 mm netkaná MIVA	m2	132 084	0,49	63,40		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				499,82		1,92	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
564001		Okapný chodník z vymývaného riečného štrku okružný fr 16-32 hr 100 mm	m2	110,070	7,93	872,86		0	
564231111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím vlhčením a zhutnením po zhutnení hr 100 mm	m2	110,070	3,39	373,14	0,202	22,278	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 01 - Stavebná časť

564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	69,661	5,01	349,00	0,189	13,171	
564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,661	5,07	353,18	0,280	19,501	
596911140	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8	m2	69,661	22,02	1 533,94	0,315	21,92	
5924600770	Dlažba betónová zamková PREMAC -normál škárová, rozmer hr 60 mm, sivá	m2	71,054	9,96	707,70		0	
5	SPEVNENÉ PLOCHY				4 189,82		76,87	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 879,700	4,38	8 233,09	0,011	20,658	
612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	5 270,421	2,67	14 072,02	0,011	57,395	
622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	525,628	10,86	5 708,32		0	
622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	84,892	24,17	2 051,84	0,006	0,467	
622491400	Fasádny náter BAUMIT napr. SilikonColor	m2	1 230,390	7,28	8 957,24	0,000	0,541	
625250152	Doteplenie konštrukcie hr. 40 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením	m2	2,970	36,71	109,03	0,002	0,007	
625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	m2	123,732	44,62	5 520,92	0,003	0,396	
625251300	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR EPS - štandardné riešenie (biely EPS-70F)	m2	52,103	33,99	1 770,98	0,001	0,033	
625251311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR EPS - - montáž na dosky OSB iii	m2	525,404	46,41	24 384,00	0,002	0,854	
632440060	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	1 872,540	9,77	18 294,72	0,008	15,823	
632990000	Vyčistenie a vysrávka podkladu po odstránení pôvodných podláh	m2	1 872,540	2,87	5 374,19		0	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				94 476,35		96,17	0
9	OSTATNÉ PRÁCE							
916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	246,590	8,22	2 026,97	0,098	24,155	
592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	507,975	1,31	665,45		0	
941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 576,885	1,96	5 050,69	0,026	66,277	
941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 576,885	1,71	4 406,47		0	
941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 576,885	1,23	3 169,57	0,026	66,277	
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 872,540	3,75	7 022,03	0,000	0,094	
952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	1 230,390	3,28	4 035,68	0,000	0,047	
965043420	Búranie betónových konštrukcií s poterom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,313	149,34	46,74		0	
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka zo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	242,709	2,17	526,68		0	
965081812	Búranie dlažieb terazzových, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	39,848	3,81	151,82		0	
968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, - 0,06000t	m2	23,625	8,44	199,40		0	
968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, - 0,05200t	m2	79,625	6,20	493,68		0	
968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, - 0,04400t	m2	87,570	4,94	432,60		0	
971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - 0,27000t	m2	6,000	4,80	28,80		0	
976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	2,500	6,95	17,38		0	
978059631	vrátane podkladovej omietky nad 2 m2 -0,08900t	m2	136,137	4,93	671,16		0	
979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	153,477	9,99	1 533,24		0	
979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,159	7,00	358,11		0	
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	153,477	14,18	2 176,30		0	
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 302,155	0,48	1 105,03		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 01 - Stavebná časť

979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	153,477	10,09	1 548,58		0
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 518,570	1,13	1 715,98		0
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	153,477	17,25	2 647,48		0
98101001	Demolácia ocelovej konštrukcie vonk schodiska (schod stupne,plech podhlady ramien,ryh plechy podest,zábradlie,prestrešenie)	m3	350,000	38,19	13 366,50	0,001	0,327
98101002	Demontáž paravanu 1100/2600 mm	ks	2,000	115,00	230,00		0
9	OSTATNÉ PRÁCE				53 626,34		157,18
99	PRESUNY HMÔT						
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	388,048	7,73	2 999,61		0
99	PRESUNY HMÔT				2 999,61		0
	Práce HSV				157 871,33		335,920
	Práce PSV						
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	42,514	1,51	64,20	0,000	0
93290000000	Profilovaná fólia Noppex Duo, hr. 1,0 mm	m2	49,829	6,70	333,85		0
711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	42,514	2,56	108,84	0,000	0,001
693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	51,017	0,48	24,49		0
998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,621	1,15	5,31		0
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				536,69		0
712	POVLAKOVÉ KRYTINY						
712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	98,385	1,08	106,26		0
283230006700	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mrežkou (180g/m2), DORKEN	m2	113,143	2,23	252,31		0
712431101	Zhotovenie povlak krytín striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	1 378,257	2,94	4 052,08		0
283280002600	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA 3-vrstvová, s nakaširovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN	m2	1 584,996	6,90	10 936,47		0
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	133,464	1,15	153,48		0
712	POVLAKOVÉ KRYTINY				15 500,60		0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
713000035	vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0078t	m2	304,812	0,78	237,75		0
713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	250,259	2,45	613,13	0,000	0,075
631440003100	Doska NOBASIL MPE 140x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	255,264	11,06	2 823,22		0
713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	250,259	7,76	1 942,01		0
283230006800	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX PLUS, š. 1,5 m s integrovaným lepiacim pásmom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mrežkou (18	m2	287,798	3,16	909,44		0
713166110X	Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých do 25 ° fúkanou minerálnou T.I. na báze skla hrúbky do 16 cm	m3	154,501	4,89	755,51		0
63144001	Tepelná izolácia minerálna na báze skla SUPAFIL LOFT 045	m3	157,591	44,63	7 033,29		0
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	124 480	1 15	143 15		0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				14 457,50		0 08
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762001B	Demontáž konštrukcií strešných vikierov	ks	9,000	69,00	621,00		0
762112110	Montáž konštr stien a priečok na hladko z hraneného a polohran reziva pnerez plochy do 120 cm2	m	392,980	3,91	1 536,55	0 000	0 012

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 01 - Stavebná časť

605001	Drevené hranolky tesárske140/60	m3	3,565	517,50	1 844,89		0	
762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	3,565	11,66	41,57	0,014	0,049	
762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	1 250 000	5,88	7 350,00	0,000	0,325	
605001.1	Drevené hranoly tesárske SM/JD	m3	16,500	517,50	8 538,75		0	
762335810	Demontáž manzardovej konštrukcie z krokví prierezovej plochy 120 - 224cm2, -0.01200t	m	750,000	3,00	2 250,00		0	
762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy drevotrieskovými OSB doskami na zrz	m2	1 476,642	5,15	7 604,71		0	
6072600000	Doska OSB3 Egger Eurostrand hr.22 mm	m2	1 447,184	14,57	21 085,47		0	
6072600002	Doska OSB3 Egger Eurostrand hr.12 mm	m2	103,304	7,95	821,27		0	
762341810	Demontáž debnenia striech rovných do 60°, z dosiek drevoštiepkových hr.18 mm -0.01600t	m2	1 753,073	1,81	3 173,06		0	
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	48,002	41,18	1 976,72	0,024	1,131	
762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevotrieskových hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	344,494	2,81	968,03		0	
6072600000.1	Doska OSB3 Egger Eurostrand hr.22 mm	m2	358,274	14,57	5 220,05		0	
762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	550,000	2,05	1 127,50	0,000	0,017	
605002	Drevené hranolky tesárske SM/JD	m3	3,500	517,50	1 811,25		0	
762495000	Spojovacie prostriedky pre olišтовanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	10,390	0,89	9,25	0,000	0,002	
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	556,604	1,15	640,09		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				66 620,16		1,54	0
763	DREVOSTAVBY							
763000	Konštrukcia samonosná SDK kastlika pod stropom 300/300 mm D+M kpl	m	263,140	29,29	7 707,37	0,016	4,297	
763000a	Systémové revízne dvierka 300/300 D+M kpl	ks	18,000	179,38	3 228,84	0,015	0,276	
763001	Konštrukcia podbitia a lemovania presahov strechy, obklad doskami Cetris Basic hr.2x12 mm D+M kpl systém vč detailov	m2	231,642	46,94	10 873,28	0,038	8,719	
763119530	Demontáž konštrukcie sadrokartónovej obvodovej steny hr.300 mm - 0,05376t	m2	297,726	8,59	2 557,47		0	
763120a	Konštrukcia SDK samonosná inštaláčnej predsteny vo WC D+M kpl	m2	5,400	44,06	237,92	0,018	0,099	
763126629	Predsadená SDK stena hr. 75 mm (50+2*12,5), dvojito opláštená doskou RFI 12.5 mm na samonosnej oceľ konštrukcii R-CD kpl syst vč opravy ostenia	m2	235,178	49,01	11 526,07	0,024	5,54	
763132310	SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstváva kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr 12,5 mm	m2	9,900	32,09	317,69	0,014	0,14	
763734112	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	150,000	10,92	1 638,00		0	
605003	Drevené hranolky tesárske SM/JD	m3	3,713	1 014,35	3 766,28		0	
998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	363,959	1,15	418,55		0	
763	DREVOSTAVBY				42 271,47		19,07	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764171861x	Krytina z falcovaného plechu LINDAB Click, sklon strechy nad 30° do 45° kpl vrátane syst doplnkov	m2	1 378,257	39,97	55 088,93		0	
764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové poplastované, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	228,200	17,85	4 073,37	0,003	0,609	
764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	208,385	0,86	179,21		0	
764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r š 330 mm	m	115,800	15,85	1 835,43		0	
764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm -0 00287t	m	109,040	1,32	143,93		0	
764454212x	Odpadové rúry poplastované priemer 150 mm, vrátane objímky kolena a prípojky ku kanalizácii	m	177,820	19,04	3 385,69	0,000	0,01	
764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových s priemerom 150 mm - 0,00356t	m	171,900	1,02	175,34		0	
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	508,843	1,15	585,17		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				65 467,07		0,62	0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 01 - Stavebná časť

765	KRYTINY TVRDÉ							
765361805	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	1 788,288	1,08	1 931,35			0
998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,832	1,15	19,36			0
765	KRYTINY TVRDÉ				1 950,71			0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
76601a.1	Exteriérové okno plastové 1150/1750 mm, biele, izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč.inter.parapetov biely plast, vid podrobný výkaz prvkov !	m2	16,100	223,90	3 604,79			0
76601a.2	Exteriérové okno plastové 1750/1750 mm, biele, izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč.inter.parapetov biely plast, vid podrobný výkaz prvkov !	m2	79,625	237,84	18 938,01			0
76601a.3	Exteriérové okno plastové 2350/1750 mm, biele, izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč.inter.parapetov biely plast, vid podrobný výkaz prvkov !	m2	106,925	226,12	24 177,88			0
76660001	Dvere drevené plné vnútorné 900/1970 mm, jednokridlové, zárubňa oceleová hranatá, bez prahu	ks	3,000	677,17	2 031,51			0
998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	423,939	1,15	487,53			0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				49 239,72			0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767001a	Nosná oceľová konštrukcia vonkajšieho schodiska vč zábradlia D+M+syst.povrchová úprava	kg	589,397	6,19	3 648,37			0
767001b	Oceľové perforované rošty vonkajšieho schodiska D+M+syst.povrchová úprava	m2	52,232	351,18	18 342,83			0
767001C	Výplň konštrukcie vonkajšieho schodisk zábradlia cementotrieskovými doskami D+M+syst.povrchová úprava	m2	39,400	80,50	3 171,70			0
767001a.1	Nosná konštrukcia vonkajšej rampy z nerezovej ocele vč zábradlia D+M	kg	1 650,118	11,47	18 926,85			0
767002b	Podlahová konštrukcia vonkajšej rampy z tvrdého tropického terasového dreva hr.25 mm na gumených podložkách,kotvit' šrúbami zhora D+M+syst.olejový náter	m2	24,700	235,75	5 823,03			0
767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 199,217	1,49	3 276,83	0,000	0,127	
553010a	Oceľový nosník Výr.+dodávka +povrchová úprava	kg	2 199,217	4,80	10 556,24			0
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	554,239	1,15	637,38			0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				64 383,23			0,13
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	9,900	15,64	154,84	0,002	0,023	
597002	Dlaždice keramické	m2	10,098	16,67	168,33	0,018	0,182	
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,811	1,15	3,23			0
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				326,40		0,21	0
773	PODLAHY TERRAZOVÉ							
773100000	Očistenie a reprofiliácia poškodeného povrchu syst.SIKA pod aplikáciu kamienkového koberca	m2	50,597	30,18	1 527,02	0,006	0,319	
773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	m2	50,597	20,19	1 021,55			0
58399000901	Hrana schodov PRESSTONE lištou standart	m	40,360	6,11	246,60			0
58399000701	Kamenný koberec PRESSTONE živičný, 1bal/m2, hrúbka 10 mm, z prírodného kameňa (tvar dunajského štrku)	bal	52,115	21,53	1 122,04			0
998773202	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,061	1,15	39,17			0
773	PODLAHY TERRAZOVÉ				3 956,38		0,32	0
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0.0150t	m2	123,770	2,58	319,33			0
998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,772	1,15	3,19			0
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				322,52			0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt PVC	m	880,890	0,23	202,60			0
776410012	Lepenie podlahových soklov PVC s vlepéním pásu vo farbe podlahoviny v.50 mm	m	1 141,500	3,33	3 801,20	0,000	0,015	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 01 - Stavebná časť

28413000000	Soklová lišta s vlepeným pásom kaučukovej podlahoviny v.50 mm	m	1 175,745	4,02	4 726,49		0	
776511810	Odstránenie poviakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1 517,140	2,87	4 354,19		0	
776521250	Lepenie poviakových podláh kaučukových zo štvorcov, dielcov	m2	1 872,540	8,05	15 073,95	0,000	0,91	
28413000001	Kaučuková podlahová krytina pre namáhané priestory	m2	1 928,716	38,52	74 294,14		0	
776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	261 600	1,95	510,12		0	
776572100	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	261,600	4,89	1 279,22	0,000	0,058	
69741000000	Kobercová podlahová krytina	m2	274,680	17,25	4 738,23		0	
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	947,910	1,15	1 090,10		0	
776	PODLAHY POVLAPOVÉ				110 070,24		0,98	0
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	39,000	19,47	759,33	0,000	0,013	
597003	Obkladačky keramické	m2	39,780	16,67	663,13		0	
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,371	1,15	14,23		0	
781	OBKLADY KERAMICKÉ				1 436,69		0,01	0
783	NÁTERY							
783000	Sanácia exist. nosných ocel. prvkov vonk. schodiska mechanickým očistením od starých náterov+nový systém požiarneho náteru na odolnosť 15 min.	m2	50,000	25,81	1 290,50	0,002	0,084	
783001	Olejové nátery stien na jestvuj. nátery	m2	1 800,675	8,78	15 809,93	0,000	0,72	
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	650,000	1,33	864,50	0,000	0,221	
783	NÁTERY				17 964,93		1,03	0
784	MALBY							
784001	Malby stien a stropov interierové na jestvuj. malby s lokálnym oškrabaním v prípade potreby	m2	6 538,589	2,54	16 608,02	0,000	2,179	
784	MALBY				16 608,02		2,180	0
	Práce PSV				471 112,33		26,160	0
	Celkom v EUR				628 983,66		362,080	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 02 - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 897,50	6 557,91	8 455,41	0,0300	0,0000
Práce PSV	1 897,50	6 557,91	8 455,41	0,0300	0,0000
Celkom v EUR	1 897,50	6 557,91	8 455,41	0,0300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 02 - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
76902		Montáž VZT	ks	1,000	460,00	460,00		0	
Pol1		Radiálny ventilátor pre kuchyne napr. MUB/T-S 042 355DV (max. teplota odsávanej vzdušiny 120°C, prevedenie ventilátora hlukovo izolovaný)	ks	1,000	2 828,48	2 828,48		0	
Pol2		Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S 1000x250	ks	1,000	171,12	171,12		0	
Pol3		Odlučovač tuku GTL-H-M-600x400-R	ks	2,000	621,00	1 242,00		0	
Pol4		TLmiaca vložka TVL-548x548	ks	2,000	73,31	146,62		0	
Pol5		TLmič hluku štvorhranný TH-10-1000x250/1000 - medzera medzi kulisami 17	ks	1,000	455,40	455,40		0	
Pol6		Protidažďová žalúzia zinkovaná s upínacím rámkom a sitom PŽ Zn 1000x250/S	ks	1,000	162,84	162,84		0	
Pol7		VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2500 mm / 30% tvaroviek	m	0,650	112,12	72,88		0	
Pol8		VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2000 mm / 100% tvaroviek	m	0,200	123,34	24,67		0	
Pol9		VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1660 mm / 30% tvaroviek	m	11,200	59,80	669,76		0	
Pol10		VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1400 mm / 10% tvaroviek	m	1,700	53,82	91,49		0	
Pol11		VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 30% tvaroviek	m	3,300	49,33	162,79		0	
Pol12		VZT potrubie spiro do priemeru max. DN315 / 100% tvaroviek	m	0,500	82,22	41,11		0	
Pol13		Elektroinštalačný materiál	ks	1,000	143,75	143,75		0	
Pol14		Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (8% z dodávky)	ks	1,000	345,00	345,00		0	
Pol15		Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	ks	1,000	460,00	460,00		0	
Pol16		Lešenie	ks	1,000	172,50	172,50	0,026	0,026	
Pol17		Doprava	ks	1,000	460,00	460,00	0,000	0	
Pol18		Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	ks	1,000	345,00	345,00		0	
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				8 455,41		0,030	0
		Práce PSV				8 455,41		0,030	0
		Celkom v EUR				8 455,41		0,030	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 01 - Elektromontaže

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6 194,35	0,00	6 194,35	0,0000	0,0000
Montážne práce	6 194,35	0,00	6 194,35	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6 194,35	0,00	6 194,35	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 01 - Elektromontaže

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210220001		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	30,000	3,16	94,80		0	
210220050		Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	0,63	8,19		0	
210220247		Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	2,82	36,66		0	
10220653		Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	ks	21,000	2,01	42,21		0	
210220655		Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	ks	1,000	2,01	2,01		0	
210220656		Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	ks	277,000	2,82	781,14		0	
210220800		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	360,000	3,16	1 137,60		0	
210220831		Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi s osadením JP10-20	ks	1,000	8,74	8,74		0	
210220856		Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	13,000	2,82	36,66		0	
210220856		Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	273,000	2,82	769,86		0	
000400022		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	575,00	575,00		0	
104200		Zachytávacia tyč D 16mm L 2000mm AlMgSi	ks	1,000	31,74	31,74		0	
106245		Držiak zachytávacej tyče, izolovaný f. Rd 16mm	ks	2,000	42,18	84,36		0	
200089		Držiak vedenia na okapový zvod f. Rd 8mm NIRO	ks	273,000	2,70	737,10		0	
223031		Držiak vedenia na falc	ks	277,000	2,20	609,40		0	
39069		Okapová svorka V2A 16-22mm	ks	13,000	5,97	77,61		0	
390059		MV-Svorka V2A Rd 8-10mm	ks	21,000	2,98	62,58		0	
392059		MV-svorka ku zachytávacej tyči f. Rd 8-10/16mm	ks	1,000	5,93	5,93		0	
459129		Skúšobná svorka + označenie zvodu	ks	13,000	2,52	32,76		0	
m		Oplastovaný FeZn d=8mm	m	30,000	3,20	96,00		0	
840008		AlMgSi d=8mm	m	360,000	1,40	504,00		0	
HZS000114		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	23,00	460,00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				6 194,35		0,000	0
		Montážne práce				6 194,35		0,000	0
		Celkom v EUR				6 194,35		0,000	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 02 - 1.np.

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoľu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	2 399,70	0,00	2 399,70	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 399,70	0,00	2 399,70	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M EKTROMONTÁŽE	12 114,10	25 707,04	37 821,14	0,5500	0,0000
Montážne práce	12 114,10	25 707,04	37 821,14	0,5500	0,0000
Celkom v EUR	14 513,80	25 707,04	40 220,84	0,5500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 02 - 1.np.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr do 150 mm -0,001 t	ks	90,000	1,85	166,50		0	
	973031712	Vysekanie v murive z tehál v podhlade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	140,000	1,43	200,20		0	
	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	450,000	2,64	1 188,00		0	
	74031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	m	260,000	3,25	845,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				2 399,70		0	0
		Práce HSV				2 399,70		0,000	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod ometkou, typ 23 - 36 mm	m	65,000	1,51	98,15		0	
	3450704400	I-Rúrka FX 40	m	65,000	1,25	81,25		0	
	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	98,000	1,51	147,98		0	
	3450915000	Krabica univerzálna typ KU 68 LA/1 111001027	ks	98,000	0,23	22,54		0	
	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	30,000	6,42	192,60		0	
	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	ks	20,000	1,45	29,00		0	
	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	10,000	8,80	88,00		0	
	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	1,33	399,00		0	
	830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	300,000	0,25	75,00	0,000	0,003	
	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	260,000	0,94	244,40		0	
	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	40,000	0,94	37,60		0	
	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	85,000	0,80	68,00		0	
	510603	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žž	m	85,000	0,97	82,45		0	
	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	14,000	1,35	18,90		0	
	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	5,000	3,81	19,05		0	
	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	15,000	1,94	29,10		0	
	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	3,04	24,32		0	
	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	8 000	2,96	23,68		0	
	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep stried - radenie 5 A	ks	28 000	3,40	95,20		0	
	3450202840 1	Prepínač 3558-A51340 5	ks	28 000	4,34	121,52		0	
	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep - radenie 6	ks	16,000	3,40	54,40		0	
	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	16,000	3,09	49,44		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa / 02 - 1.np.

210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.-radenie 7	ks	2,000	4,04	8,08		0
210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	81,000	4,78	387,18		0
210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	6,42	6,42		0
stopM22	STOP tlačidlo M22-PV/KC02/IY	ks	1,000	38,77	38,77		0
3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	81,000	4,31	349,11	0,000	0,006
210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 60x40 vkladacia	m	250,000	2,36	590,00		0
3494040	Kábelové lišty, žľaby, rošty a príslušenstvo kovové - Zlab PVC 60x40 L=2m biela 9003	m	250,000	5,38	1 345,00		0
210200026	Demontáž + MNT svietidiel (vr. zdrojov)	ks	34,000	18,40	625,60		0
Ponuka	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	ks	34,000	37,75	1 283,50		0
3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	115,000	3,62	416,30		0
210800101	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 2 x 1, 5	m	200,000	0,99	198,00		0
3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	m	200,000	0,76	152,00	0,000	0,016
210800105	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 1, 5	m	1 230,000	0,99	1 217,70		0
410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	910,000	0,86	782,60	0,000	0,091
3411403832.3	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	m	220,000	1,31	288,20		0
210800106	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 2, 5	m	1 210,000	0,99	1 197,90		0
3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	m	1 210,000	1,22	1 476,20	0,000	0,145
210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	160,000	1,10	176,00		0
210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	430,000	1,10	473,00		0
510151033	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx10 (CYKY-J)	m	315,000	9,31	2 932,65		0
510151034	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx16 (CYKY-J)	m	115,000	14,13	1 624,95		0
3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	160,000	6,28	1 004,80	0,001	0,109
210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	70,000	0,99	69,30		0
3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	160,000	1,26	201,60	0,000	0,027
210110508	Vačkový spínač	ks	5,000	13,87	69,35		0
1631661	Vačkový spínač S40 V01 40A	ks	3,000	55,27	165,81		0
1631660	Vačkový spínač S32 V01 32A	ks	2,000	53,29	106,58		0
R12	Ukončenie IPXB	ks	20,000	7,11	142,20		0
Ponuka	Demontáž a montáž ventilátorov	ks	0,000	17,25	0,00		0
PM	Podružný materiál	%	10,000	126,88	1 268,80		0
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	66,49	398,94		0
R1	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	460,00	460,00		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr II	ks	1,000	304,75	304,75		0
210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka 1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00		0
Ponuka 2	Istič B32/3	ks	2,000	34,50	69,00		0
34501005004	Istič 10C/1	ks	16,000	5,75	92,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	8,000	40,25	322,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P 40A 30mA	ks	4,000	45,00	184,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 02 - 1.np.

MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	112,99	112,99	0
MNT1	MNT	%	30,000	12,43	372,90	0
34501005001.1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 60 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	247,25	247,25	0
210190002.1	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37	0
Ponuka.1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00	0
34501005004	Istič 10C/1	ks	10,000	5,75	57,50	0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	4,000	40,25	161,00	0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00	0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75	0
MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	62,39	62,39	0
MNT1.1	MNT	%	30,000	6,87	206,10	0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	304,75	304,75	0
210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37	0
onuka.1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00	0
34501005004	Istič 10C/1	ks	16,000	5,75	92,00	0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	8,000	40,25	322,00	0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00	0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75	0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	87,69	87,69	0
MNT1.2	MNT	%	30,000	9,65	289,50	0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	304,75	304,75	0
210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37	0
Ponuka.1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00	0
34501005004	Istič 10C/1	ks	16,000	5,75	92,00	0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	8,000	40,25	322,00	0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00	0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75	0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	87,69	87,69	0
MNT1.2	MNT	%	30,000	9,65	289,50	0
210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	ks	1,000	86,25	86,25	0
34126122001	Oceľoplechový skriňový rozvádzač XVTL-MP/BF-10/4/20, 1020x200x400	ks	1,000	1 101,56	1 101,56	0
354040030112	Bočný kryt XVTL-S-4/20	ks	2,000	102,46	204,92	0
354040030113	Podstavec XVTL-SO100/S-4	ks	1,000	96,15	96,15	0
354040030114	Adaptér PROFi+ XVTL-BP-W-10/20	ks	2,000	45,29	90,58	0
354040030115	Vrchný kryt SVTL-T/EF-10/4	ks	1,000	23,36	23,36	0
354040030116	Prístrojová lišta TSS-15	ks	8,000	31,85	254,80	0
3168446843	Montáž zberne cu vrátane príslušenstva na uchytenie	m	6,000	28,75	172,50	0
2316845668	Zbernica Cu 20x5 + kryty, + držiaky, I=2000	ks	3,000	156,03	468,09	0
210120505	Výkonové ističe vzduchové od 250 A - 1500 A	ks	1,000	63,25	63,25	0
3410112692	OEZ-Istič BD250SE305 HAGARD	ks	1,000	985,48	985,48	0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 02 - 1.np.

3410112704	OEZ-Sada pripoj CS-BD-B011 HAGARD	sada	1,000	64,15	64,15			0
3410112703	OEZ-Sada pripoj CS-BD-A037 HAGARD	sada	1,000	61,26	61,26			0
3410112731	OEZ-Spust SE-BD-0250-DTV3 HAGARD	ks	1,000	403,80	403,80			0
3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks) OEZ	ks	2,000	63,40	126,80			0
3410112747	OEZ-Spust SV-BHD-X230 HAGARD	ks	1,000	108,74	108,74			0
210172601	Montáž meracieho transformátora, kombinované meracie, transformátory prúdu a napätia do 110 kV EIT,	ks	3,000	17,25	51,75			0
8825051	Meracie prístroje, prevodníky, skúšačky - MTP 200/5A,N25 0,5% 15VA	ks	3,000	95,97	287,91			0
210161000pp	Montáž elektromera polopriameho	ks	1,000	28,75	28,75			0
6190223	Elektromer trojfázový LE-03d X/5A polopríamy	ks	1,000	143,75	143,75			0
210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	7,82	31,28			0
634880	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-40B-3	ks	4,000	40,25	161,00			0
210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	7,82	31,28			0
6348788	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-63B/3	ks	8,000	63,25	506,00			0
210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	7,82	39,10			0
634877	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE-20B-3	ks	5,000	28,75	143,75			0
210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	12,000	7,82	93,84			0
634530	Elektroinštalačný materiál a prístroje - OEZ-Istic LPE- 16B-1	ks	12,000	4,60	55,20			0
210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	9,000	14,37	129,33			0
210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	1,000	7,82	7,82			0
38367	Zvodič prepätia SVC-350-3-MZ	ks	1,000	431,25	431,25			0
1261811	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Lista prepoj U3x19-10/1000, vodiče, popis, štítky	ks	6,000	203,03	1 218,18			0
MNT1 3	MNT	%	20,000	69,37	1 387,40			0
Ponuka 1	Stavebné vysprávký stien a stropov po montáži	hod	120,000	17,25	2 070,00			0
Ponuka 2	Sadra	kg	150,000	1,45	217,50	0,001	0,15	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				37 821,14		0,550	0
	Montážne práce				37 821,14		0,550	0
	Celkom v EUR				40 220,84		0,550	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 03 - 2.np.

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	2 399,70	0,00	2 399,70	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 399,70	0,00	2 399,70	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M. ELEKTROMONTÁŽE	9 085,20	18 034,77	27 119,97	0,5500	0,0000
Montážne práce	9 085,20	18 034,77	27 119,97	0,5500	0,0000
Celkom v EUR	11 484,90	18 034,77	29 519,67	0,5500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum:

5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 03 - 2.np.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
971033131		Vybúranie otvoru v murive tehľ priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	90,000	1,85	166,50		0	
973031712		Vysekanie v murive z tehál v podhlade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	140,000	1,43	200,20		0	
974031121		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	450,000	2,64	1 188,00		0	
974031123		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	m	260,000	3,25	845,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				2 399,70		0	0
		Práce HSV				2 399,70		0,000	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010005		Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod ometkou, typ 23 - 36 mm	m	65,000	1,51	98,15		0	
3450704400		I-Rúrka FX 40	m	65,000	1,25	81,25		0	
210010301		Krábica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	98,000	1,51	147,98		0	
3450915000		Krábica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	98,000	0,23	22,54		0	
210010321		Krábica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	30,000	6,42	192,60		0	
3450907510		Krábica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	ks	20,000	1,45	29,00		0	
210010322		Krábica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	10,000	8,80	88,00		0	
210011310		Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	1,33	399,00		0	
2830403500		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ. T8-PA	ks	300,000	0,25	75,00	0,000	0,003	
210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2 5 mm ²	ks	260,000	0,94	244,40		0	
210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	40,000	0,94	37,60		0	
210800628		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	85,000	0,80	68,00		0	
510603		Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H.07 V-K 6 žz	m	85,000	0,97	82,45		0	
210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	14,000	1,35	18,90		0	
210100006		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	5,000	3,81	19,05		0	
3452109500		G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	15,000	1,94	29,10		0	
210110041		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	3,04	33,44		0	
3450201270		Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	11 000	2,96	32,56		0	
210110043		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep stried - radenia 5 A	ks	22 000	3,40	74,80		0	
3450202940 1		Prepínač 3558-A51340 5	ks	22 000	4,34	95,48		0	
210110045		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep - radenie 6	ks	12,000	3,40	40,80		0	
3450201520		Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	12 000	3,09	37,08		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa / 03 - 2.np.

210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.-radenie 7	ks	2,000	4,04	8,08		0
210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	65,000	4,78	310,70		0
210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	6,42	0,00		0
stopM22	STOP tlačidlo M22-PV/KC02/IY	ks	0,000	38,77	0,00		0
3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	65,000	4,31	280,15	0,000	0,005
210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 60x40 vkladacia	m	250,000	2,36	590,00		0
3494040	Káblivé lišty, žľaby, rošty a príslušenstvo kovové - Zlab PVC 60x40 L=2m biela 9003	m	250,000	5,38	1 345,00		0
210200026	Demontáž + MNT. svietidiel (vr. zdrojov)	ks	31,000	18,40	570,40		0
Ponuka	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	ks	31,000	37,75	1 170,25		0
3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	115,000	3,62	416,30		0
210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	200,000	0,99	198,00		0
3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	m	200,000	0,76	152,00	0,000	0,016
210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	1 230,000	0,99	1 217,70		0
410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	910,000	0,86	782,60	0,000	0,091
3411403832.3	Kábel bezhalog. -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	m	220,000	1,31	288,20		0
210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	1 210,000	0,99	1 197,90		0
3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	m	1 210,000	1,22	1 476,20	0,000	0,145
210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	160,000	1,10	176,00		0
210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	445,000	1,10	489,50		0
510151033	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx10 (CYKY-J)	m	445,000	9,31	4 142,95		0
3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	160,000	6,28	1 004,80	0,001	0,109
210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1 5	m	70,000	0,99	69,30		0
3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	160,000	1,26	201,60	0,000	0,027
R12	Ukončenie IPXB	ks	20,000	7,11	142,20		0
Ponuka	Demontáž a montáž ventilátorov	ks	0,000	17,25	0,00		0
PM	Podružný materiál	%	10,000	122,42	1 224,20		0
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	59,42	356,52		0
R1	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	460,00	460,00		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr II	ks	1,000	304,75	304,75		0
210190002	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka.1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00		0
34501005004	Istič 10C/1	ks	16,000	5,75	92,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	8,000	40,25	322,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat (vodiče prepój lišty)	sada	1 000	87 69	87 69		0
MNT1	MNT	%	30,000	9,65	289,50		0
34501005001 1	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 60 modulová, krytie IP 40/IP20, tr II	ks	1 000	247 25	247 25		0
210190002 1	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1 000	14 37	14 37		0
Ponuka 1	Istič B20/3	ks	4 000	28 75	115 00		0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa / 03 - 2.np.

34501005004	Istič 10C/1	ks	10,000	5,75	57,50		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	4,000	40,25	161,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320.1	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	53,19	53,19		0
MNT1.1	MNT	%	30,000	5,85	175,50		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	304,75	304,75		0
210190002	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka 1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00		0
34501005004	Istič 10C/1	ks	16,000	5,75	92,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	8,000	40,25	322,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	87,69	87,69		0
MNT1.2	MNT	%	30,000	9,65	289,50		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 90 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	304,75	304,75		0
210190002	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka.1	Istič B20/3	ks	4,000	28,75	115,00		0
34501005004	Istič 10C/1	ks	16,000	5,75	92,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	8,000	40,25	322,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	87,69	87,69		0
MNT1	MNT	%	30,000	9,65	289,50		0
Ponuka.1	Stavebné vysprávky stien a stropov po montáži	hod	120,000	17,25	2 070,00		0
Ponuka 2	Sadra	kg	150,000	1,45	217,50	0,001	0,15
21	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				27 119,97		0,550
	Montážne práce				27 119,97		0,550
	Celkom v EUR				29 519,67		0,550

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 04 - 3.np.

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	863,72	0,00	863,72	0,0000	0,0000
Práce HSV	863,72	0,00	863,72	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M ...LEKTROMONTÁŽE	3 497,86	6 049,14	9 547,00	0,2100	0,0000
Montážne práce	3 497,86	6 049,14	9 547,00	0,2100	0,0000
Celkom v EUR	4 361,58	6 049,14	10 410,72	0,2100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 04 - 3.np.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
971033131		Vybúranie otvoru v murive tehli priemeru profilu do 60 mm hr do 150 mm -0,001 t	ks	0,000	1,85	0,00		0	
973031712		Vysekanie v murive z tehál v podhlade tehlových klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	124,000	1,43	177,32		0	
974031121		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	260,000	2,64	686,40		0	
974031123		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm -0,007 t	m	0,000	3,25	0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				863,72		0	0
		Práce HSV				863,72		0,000	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010005		Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	65,000	1,51	98,15		0	
3450704400		I-Rúrka FX 40	m	65,000	1,25	81,25		0	
210010301		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	124,000	1,51	187,24		0	
3450915000		Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	124,000	0,23	28,52		0	
210010321		Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	0,000	6,42	0,00		0	
3450907510		Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	ks	0,000	1,45	0,00		0	
210010322		Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	0,000	8,80	0,00		0	
210011310		Osadenie polyamidovej príchytiky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	0,000	1,33	0,00		0	
2830403500		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	0,000	0,25	0,00	0,000	0	
210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2 5 mm ²	ks	312,000	0,94	293,28		0	
210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	0,94	9,40		0	
210800628		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	85,000	0,80	68,00		0	
510603		Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žž	m	85,000	0,97	82,45		0	
210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	14,000	1,35	18,90		0	
210100006		Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	0,000	3,81	0,00		0	
3452109500		G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	15,000	1,94	29,10		0	
210110041		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	3,04	0,00		0	
3450201270		Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	0,000	2,96	0,00		0	
210110043		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia seriový prep stried - radenie 5 A.	ks	0,000	3,40	0,00		0	
3450202940 1		Prepínač 3558-A51340 5	ks	0,000	4,34	0,00		0	
210110045		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep - radenie 6	ks	0,000	3,40	0,00		0	
3450201520		Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	0,000	3,09	0,00		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa / 04 - 3.np.

210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep - radenie 7	ks	0,000	4,04	0,00		0
210111021	Domová zásuvka v krabici obyč alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	124,000	4,78	592,72		0
210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	6,42	0,00		0
stopM22	STOP tlačidlo M22-PV/KC02/IY	ks	0,000	38,77	0,00		0
3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	124,000	4,31	534,44	0,000	0,009
210010110	Lišta elektroinšt z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 60x40 vkladacia	m	120,000	2,36	283,20		0
3494040	Káblové lišty, žľaby, rošty a príslušenstvo kovové - Zlab PVC 60x40 L=2m biela 9003	m	120,000	5,38	645,60		0
210200026	Demontáž + MNT svietidiel (vr zdojov)	ks	0,000	18,40	0,00		0
Ponuka	G- svietidlo pre núdzové osvetlenie a únikové cesty typ SAHER3 LED DUO nástenné 3W,300lm, 3 hod, IP65	ks	0,000	37,75	0,00		0
3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	3,62	108,60		0
210800101	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 2 x 1, 5	m	0,000	0,99	0,00		0
3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	m	0,000	0,76	0,00	0,000	0
210800105	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 1, 5	m	0,000	0,99	0,00		0
410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	0,000	0,86	0,00	0,000	0
3411403832.3	Kábel bezhalog -1-CHKE-R 3Cx1,5 3x 1,5 mm2	m	0,000	1,31	0,00		0
210800106	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 2, 5	m	360,000	0,99	356,40		0
3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	m	360,000	1,22	439,20	0,000	0,043
210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	80,000	1,10	88,00		0
210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	0,000	9,31	0,00		0
510151033	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx10 (CYKY-J)	m	0,000	9,31	0,00		0
3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	80,000	6,28	502,40	0,001	0,054
210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	0,000	0,99	0,00		0
3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	0,000	1,26	0,00	0,000	0
R12	Ukončenie IPXB	ks	0,000	7,11	0,00		0
Ponuka	Demontáž a montáž ventilátorov	ks	0,000	17,25	0,00		0
PM	Podružný materiál	%	10,000	24,52	245,20		0
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	19,96	119,76		0
R1	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	460,00	460,00		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	86,25	86,25		0
210190002	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka.1	Istič B25/3	ks	1,000	28,75	28,75		0
34501005004	Istič 10C/1	ks	0,000	5,75	0,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	12,000	40,25	483,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat (vodiče prepój lišty)	sada	1 000	64 11	64 11		0
MNT1	MNT	%	30,000	7,05	211,50		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20 tr II	ks	1,000	86,25	86,25		0
210190002	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka 1	Istič B25/3	ks	1,000	28 75	28 75		0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 04 - 3.np.

34501005004	Istič 10C/1	ks	0,000	5,75	0,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	12,000	40,25	483,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	64,11	64,11		0
MNT1.1	MNT	%	30,000	7,05	211,50		0
34501005001	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	86,25	86,25		0
210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0
Ponuka.1	Istič B25/3	ks	1,000	28,75	28,75		0
34501005004	Istič 10C/1	ks	0,000	5,75	0,00		0
34501005006	Prúdový chránič 2P, B16A, 30 mA	ks	12,000	40,25	483,00		0
34501005005	Prúdový chránič 4P, 40A, 30mA	ks	0,000	46,00	0,00		0
HUSR_HUS	HUS	ks	1,000	28,75	28,75		0
MAT345600320	Nešpecifikovaný mat. (vodiče, prepoj. lišty, ...)	sada	1,000	64,11	64,11		0
MNT1.1	MNT	%	30,000	7,05	211,50		0
Ponuka.1	Stavebné vysiřavky stien a stropov po montáži	hod	80,000	17,25	1 380,00		0
Ponuka.2	Sadra	kg	100,000	1,45	145,00	0,001	0,1
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				9 547,00		0,210 0
	Montážne práce				9 547,00		0,210 0
	Celkom v EUR				10 410,72		0,210 0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 04 - Štruktúrovaná kabeláž a príprava pre prezentačnú techniku

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAF	42 115,54	31 023,64	73 139,18	0,0000	0,0000
Montážne práce	42 115,54	31 023,64	73 139,18	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	42 115,54	31 023,64	73 139,18	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 04 - Štruktúrovaná kabeláž a príprava pre prezentačnú techniku

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	922	Montážne práce M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ							
	Mars125x50	Žľab Mars 125x50 s integrovanou spojkou	ks	300,000	17,25	5 175,00		0	
	Mars125výložník	Výložník/nosník pre žľab Mars 125x50	ks	200,000	6,90	1 380,00		0	
	Sadaskrutiek	Sada skrutiek a matic pre žľabovú trasu Mars, 100ks	sada	1,000	17,25	17,25		0	
	260352	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	ks	200,000	0,29	58,00		0	
	FX16	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	m	10,000	0,46	4,60		0	
	FX25	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	m	1 310,000	0,67	877,70		0	
	FX32	Ohybná rúrka s Ø32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	m	160,000	0,98	156,80		0	
	FX40	Ohybná rúrka s Ø40mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	m	85,000	1,38	117,30		0	
	671F6	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg	ks	1,000	230,00	230,00		0	
	Pol30	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	ks	1,000	287,50	287,50		0	
	220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	1 865,000	0,34	634,10		0	
	220260722	montáž žľabu MARS 125/50 na upevň. Body	m	300,000	6,90	2 070,00		0	
	220260722.1	montáž výložníka/nosníka MARS 125	m	200,000	3,45	690,00		0	
	220261641	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	ks	200,000	1,15	230,00		0	
	220260551	uloženie rúrky Ø16mm pod omietku	m	10,000	1,72	17,20		0	
	220260553	uloženie rúrky Ø25mm pod omietku	m	1 310,000	2,30	3 013,00		0	
	220260554	uloženie rúrky Ø32mm pod omietku	m	160,000	2,30	368,00		0	
	220260555	uloženie rúrky Ø40mm pod omietku	m	85,000	2,87	243,95		0	
	974031121	sekanie drážok 30x30	m	1 320,000	3,45	4 554,00		0	
	974031122	sekanie drážok 70x30	m	245,000	4,60	1 127,00		0	
	974031121.1	prieraz múr tehla 18 cm	ks	45,000	4,60	207,00		0	
	971033151	prieraz múr tehla 50 cm	ks	2,000	5,75	11,50		0	
	971033161	prieraz múr tehla 60 cm	ks	1,000	6,90	6,90		0	
	971052251	prieraz strop betón do 45 cm	ks	2,000	11,50	23,00		0	
	220300681	protipožiarna upchávka stenou/stropom demontáž existujúcej kabeláže a elektroinštalačného materiálu	ks	5,000	34,50	172,50		0	
	Pol31	štruktúrovaná kabeláž, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	hod	16,000	23,00	368,00		0	
	Pol32	pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	230,00	230,00		0	
	HDMIkabel10m	HDMI 1.4 tieneny prepajovací kábel 10m	ks	24,000	28,75	690,00		0	
	HDMIkabel15m	HDMI 1.4 tieneny prepajovací kábel 15m	ks	12,000	34,50	414,00		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa / 04 - Štruktúrovaná kabeláž a príprava pre prezentačnú techniku

kábel10m	USB kábel 10m, USB 2.0 prepojovací aktívny kábel	ks	24,000	28,75	690,00	0
10mkábel	VGA kábel predlžovací 10m tienený FM (female/male, Ona/On), zaliate konektory, s feritovými jadrami s komunikáciou DDC2	ks	8,000	11,50	92,00	0
15mkábel	VGA kábel predlžovací 15m tienený FM (female/male, Ona/On), zaliate konektory, s feritovými jadrami s komunikáciou DDC3	m	4,000	23,00	92,00	0
WIC6AFULD	Kábel dátový Cat 6A F/UTP Eca	m	180,000	0,57	102,60	0
JackXLRM/Fmická b	mikrofónny kábel jack 6 3mm M - XLR F, dodávaný v rôznych dĺžkach	ks	2,000	23,00	46,00	0
HDMI/USBbielaRit a	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	ks	24,000	17,25	414,00	0
HDMI/STP	Zásuvka HDMI/STP, 1/2 modulu+1/2 modulu	ks	2,000	17,25	34,50	0
JACK/XLRzásuvka	Zásuvka JACK/XLR, 1/2 modulu, 1/2 modulu	ks	1,000	17,25	17,25	0
Pol33	Kryt zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP, JACK/XLR	ks	27,000	2,30	62,10	0
Pol34	Dvojrámček pre zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP	ks	26,000	2,30	59,80	0
KP68.1	Prístrojová elektroinštalčná krabica KP 68	ks	27,000	0,69	18,63	0
FX20	Ohybná rúrka s O20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	m	310,000	0,57	176,70	0
X32.1	Ohybná rúrka s O32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	m	340,000	0,98	333,20	0
VL25x20	Vkladacia lišta 25x20mm	m	190,000	1,72	326,80	0
260352	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	ks	380,000	0,29	110,20	0
Pol35	Drobný inštalčný a pomocný materiál	sada	1,000	172,50	172,50	0
220261661.1	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	7,000	0,34	2,38	0
220280511	uloženie kábla	m	40,000	0,69	27,60	0
220110346	označenie kábla štítkom	ks	4,000	1,15	4,60	0
220511002	montáž zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP pod omietku	ks	26,000	11,50	299,00	0
220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	ks	27,000	1,72	46,44	0
220260552	uloženie rúrky D20mm pod omietku	m	310,000	1,72	533,20	0
220260554	uloženie rúrky D32mm pod omietku	m	340,000	2,30	782,00	0
974031121	sekanie drážok 30x30	m	310,000	3,45	1 069,50	0
974031122	sekanie drážok 70x30	m	340,000	4,60	1 564,00	0
Pol36	pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	172,50	172,50	0
Pol37	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	172,50	172,50	0
Pol38	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	ks	1,000	230,00	230,00	0
1	Transportná réžia	ks	1,000	690,00	690,00	0
2	Podiel pridružených výkonov	ks	1,000	345,00	345,00	0
3	Inžiniering, projektové nadenie, autorský dozor	ks	1,000	345,00	345,00	0
220512025	montáž stojanového 19 rozvážača 42-45U	ks	2,000	69,00	138,00	0
220512032	montáž stojanového 19 rozvážača serverového	ks	1,000	69,00	69,00	0
Pol23	usporiadanie káblov v rozvážači	ks	3,000	115,00	345,00	0
220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19 rozvážača	ks	3,000	23,00	69,00	0
220111746	uzemnenie na vodičový rad	ks	3,000	11,50	34,50	0
220512054	montáž ventilačnej jednotky 4 ventilátory	ks	3,000	11,50	34,50	0
220512046	montáž rozvodného panelu s prepatovou ochranou	ks	3,000	11,50	34,50	0
220512039	montáž police perforovanej	ks	3,000	11,50	34,50	0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 04 - Štruktúrovaná kabeláž a príprava pre prezentačnú techniku

220512060	montáž držiaka prepojovacích káblov	ks	7,000	5,75	40,25	0
220512067	montáž vyvazovacieho háčika	ks	14,000	5,75	80,50	0
220512108	montáž prepojovacieho panelu 25xRJ45, Cat3	ks	3,000	5,75	17,25	0
220512107	montáž prepojovacieho panelu 24/48xRJ45, tieneny	ks	13,000	5,75	74,75	0
220512110	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	ks	271,000	3,45	934,95	0
220512131	štítok prepojovacieho panelu	ks	13,000	1,15	14,95	0
220512122	montáž prepojovacieho kábla FTP/UTP do 3m	ks	271,000	1,15	311,65	0
220511001	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku, do soklového kanálu	ks	131,000	11,50	1 506,50	0
220512130	označenie zásuvky	ks	131,000	1,15	150,65	0
220260022	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	ks	131,000	1,72	225,32	0
Pol24	montáž WiFi prístupového bodu	ks	9,000	17,25	155,25	0
Pol25	montáž Cloud Key, WiFi	ks	1,000	23,00	23,00	0
Pol26	montáž prepojovacieho panelu optického, kazeta, čelo	ks	7,000	11,50	80,50	0
Pol27	montáž optického adaptéra	ks	136,000	1,15	156,40	0
Pol28	montáž optického zvaru, meranie, protokol	ks	272,000	23,00	6 256,00	0
220512122 1	montáž prepojovacieho kábla optického do 10m	ks	7,000	2,30	16,10	0
220511030	montáž kábla STP na stenu/do žľabu, rúrky pod omietku	m	9 485,000	0,69	6 544,65	0
220280513	uloženie kábla 15x2x0,5 do žľabu, podhľad, rúrky	m	167,000	0,80	133,60	0
220280514	uloženie kábla 20x2x0,5 do žľabu, podhľad, rúrky	m	84,000	0,92	77,28	0
220065001	uloženie optického kábla	m	410,000	1,15	471,50	0
220110346.1	označenie kábla štítkom	ks	542,000	1,15	623,30	0
220512135	meranie Permanent Link Class EA, protokol	ks	271,000	4,02	1 089,42	0
220300001	forma káblová do 5x2	ks	542,000	3,45	1 869,90	0
220300003	forma káblová do 15x2	ks	4,000	10,35	41,40	0
220300004	forma káblová do 20x2	ks	2,000	13,80	27,60	0
Pol29	demontáž existujúceho technologického zariadenia štruktúrovanej kabeláže, ekologické separovanie a odvoz do zberného dvora a na skládku komunálneho odpadu	hod	8,000	23,00	184,00	0
RAA4268SBBB	Rozvádzač stojanový 19 42U 1970x600x800	ks	2,000	839,50	1 679,00	0
RAA00177	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	ks	2,000	232,30	464,60	0
ACAR804WF	19 napájací panel 8x230V s prepatovou ochranou , čierny	ks	2,000	34,50	69,00	0
19/PJS1U350	Ukladacia perforovaná policia 350mm 1U , 2-bodové uchytenie , nosnosť 20kg	ks	2,000	28,75	57,50	0
519/OK1U	19 vyvazovací panel 1U - oceľové oko	ks	4,000	11,50	46,00	0
19/VH40/40	Vyvazovací háčik 40x40	ks	4,000	4,60	18,40	0
19/VH40/80	Vyvazovací háčik 40x80	ks	4,000	4,60	18,40	0
RAA0030308	Rozvádzač stojanový 19 42U 1997x800x1000 serverový	ks	1,000	1 000,50	1 000,50	0
RAA00177	Ventilačná jednotka 4 x ventilátor s termostatom	ks	1 000	232 30	232 30	0
ACAR804WF	19 napájací panel 8x230V s prepatovou ochranou - čierny	ks	1 000	34 50	34 50	0
19/PJS1U450	Ukladacia perforovaná pevná policia 450mm 1U, 4-bodové uchytenie, nosnosť 60kg	ks	1,000	33 35	33 35	0
519/OK1U	19 vyvazovací panel 1U - oceľové oko	ks	3,000	11,50	34,50	0
19/VH40/80	Vyvazovací háčik 40x80	ks	6,000	4,60	27,60	0
WPPISDN251	Patchpanel 19 UTP Cat 3 25xRJ45 1U s vyvazovacou lištou	ks	3 000	57 50	172 50	0

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 04 - Štruktúrovaná kabeláž a príprava pre prezentačnú techniku

PID00217NJ	Patchpanel 19 Cat.6 UTP 24xRJ45 1U neosadený s integrovaným káblovým manažmentom / vyvážovacom lištou	ks	13,000	23,00	299,00		0
KSJ0006204	Keyston modul Cat 6A STP	ks	271,000	4,02	1 089,42		0
PCD007000C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	ks	100,000	7,47	747,00		0
PCD007010C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	ks	100,000	8,05	805,00		0
PCD007020C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m sivý	ks	50,000	9,20	460,00		0
PCD007040C	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 5m sivý	ks	21,000	10,35	217,35		0
KP681	Zásuvka Cat 6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	ks	131,000	11,50	1 506,50		0
KP68	Prístrojová elektroinštalačná krabica KP 68 pod omietku	ks	131,000	0,29	37,99		0
Pol19	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	ks	9,000	112,70	1 014,30		0
Pol20	UBNT UniFi Cloud Key, G2, WiFi	ks	1,000	218,50	218,50		0
719/PS2U/00	Telo 19 2U výsuvného optického patchpanelu	ks	7,000	34,50	241,50		0
719/P1U/24SCDX 02	Čelo predné 24xSC/DX 1U pre výsuvný optický patchpanel	ks	7,000	5,75	40,25		0
603151	Adaptér SM E9 SC/UPC Duplex modrý	ks	136,000	1,15	156,40		0
603100	Pigtail SM E9 G652D SC/UPC 1m	ks	272,000	2,30	625,60		0
ECS124	Kazeta na zvary, viečko, držiak ochrán zvarov pre 24 zvarov	ks	7,000	5,75	40,25		0
LISP090	Ochrana zvaru 3x60mm	ks	272,000	0,23	62,56		0
604001	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 1m	ks	2,000	8,05	16,10		0
604002	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX 2m	ks	4,000	8,97	35,88		0
604003	Patchkábel optický SM E9 SC/UPC-SC/UPC DX LSZH 3m	ks	1,000	9,77	9,77		0
WIC6AFULD	Kábel dátový Cat 6A F/UTP Eca	m	9 485,000	0,63	5 975,55		0
SYKFY15x2x0,5	Kábel SYKFY 15x2x0,5, Eca	m	167,000	2,64	440,88		0
SYKFY20x2x0,5	Kábel SYKFY 20x2x0,5, Eca	m	84,000	2,99	251,16		0
Pol21	Kábel optický SM 8 vl. 9/125m Eca	m	30,000	1,15	34,50		0
Pol22	Kábel optický SM 24 vl. 9/125m Eca	m	380,000	1,72	653,60		0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČČ				73 139,18		0,000 0
	Montážne práce				73 139,18		0,000 0
	Celkom v EUR				73 139,18		0,000 0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 05 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	51,90	0,00	51,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	51,90	0,00	51,90	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IŽ. - IČIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	105,62	31,00	136,62	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	470,75	79,41	550,16	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	1 286,73	126,90	1 413,63	0,0400	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	550,09	5 032,08	5 582,17	0,0100	0,0000
Práce PSV	2 413,19	5 269,39	7 682,58	0,0600	0,0000
Celkom v EUR	2 465,09	5 269,39	7 734,48	0,0600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 05 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehľ plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, - 0,05700t	ks	6,000	5,58	33,48		0	
	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,454	22,35	10,15		0	
	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,454	7,01	3,18		0	
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,454	10,09	4,58		0	
	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,454	1,13	0,51		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				51,90		0	0
		Práce HSV				51,90		0,000	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482111	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút priemer do 38 mm	m	50,000	2,11	105,50		0	
	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,62	31,00		0	
	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	29,09	0,12		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				136,62		0	0
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	3,000	8,41	25,23	0,000	0,001	
	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	6,000	18,94	113,64	0,001	0,005	
	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	12,13	36,39	0,000	0	
	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,55	4,65		0	
	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	12,000	21,07	252,84	0,000	0,004	
	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	12,000	6,23	74,76		0	
	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	2,29	6,87		0	
	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	3,76	22,56		0	
	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	15,000	0,85	12,75		0	
	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,022	21,49	0,47		0	
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				550,16		0,01	0
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	4,000	11,49	45,96	0,000	0,002	
	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	8,000	13,33	106,64	0,001	0,005	
	722171312_1	Potrubie z viacvrstvových rúr HERZ DN15 d20x2,5mm	m	50,000	18,42	921,00	0,000	0,019	
	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	5,28	31,68	0,000	0,001	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 05 - Zdravotechnika

1255401	HERZ Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-krúžkami a vrtmi, pripojenie 1/2 - 3/4, PN 16, DN 15	ks	6,000	7,69	46,14		0	
722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	12,000	4,53	54,36	0,000	0,003	
2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 15, odolné voči vypl zinku	ks	12,000	6,73	80,76		0	
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	1,58	79,00	0,000	0,009	
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	0,95	47,50	0,000	0,001	
998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	19,66	0,59		0	
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 413,63		0,04	0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	3,000	38,08	114,24	0,001	0,002	
64236004900	Misa záchodová keramickej závesná bezbarierová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	ks	3,000	183,67	551,01		0	
554330001000	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	ks	3,000	23,91	71,73		0	
725149715	Montáž predstenoého systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	ks	3,000	35,52	106,56		0	
552370000600	Predstenoý systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT	ks	3,000	582,26	1 746,78		0	
725219201	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	33,30	99,90	0,002	0,007	
642110002700	Umývadlo keramickej MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	ks	3,000	70,69	212,07		0	
725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	12,000	4,69	56,28		0	
552380009700	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	ks	3,000	70,23	210,69		0	
552380010700_1	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 550 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	ks	3,000	80,38	241,14		0	
552380010700	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	ks	3,000	97,00	291,00		0	
552380009600	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ, KOLO	ks	3,000	117,08	351,24		0	
725330820	Demontáž výlevky bez výtok armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	ks	3,000	7,19	21,57		0	
725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	24,64	73,92	0,000	0,001	
642710000100	Výlevka stojatá keramickej MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	3,000	195,56	586,68		0	
725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	3,000	3,34	10,02		0	
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	7,93	23,79	0,000	0	
551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	3,000	99,27	297,81		0	
725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	9,88	29,64	0,000	0	
551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	3,000	110,19	330,57		0	
725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 40	ks	3,000	2,59	7,77	0,000	0	
551620005300	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochróvaná mosadz, ALCAPLAST	ks	3,000	47,12	141,36		0	
998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,288	22,22	6,40		0	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				5 582,17		0,010	0
	Práce PSV				7 682,58		0,060	0
	Celkom v EUR				7 734,48		0,060	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Lubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa

Objekt SO-11 Vonkajšie osvetlenie areálu

Časť: 01 - Rozvádzač RAO

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	535,76	755,55	1 291,31	0,0000	0,0000
Montážne práce	535,76	755,55	1 291,31	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	535,76	755,55	1 291,31	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-11 Vonkajšie osvetlenie areálu

Časť: 01 - Rozvádzač RAO

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	Y7276273	Hlavný vypínač, 4-pól, In=40A, IS-40/4	ks	1,000	34,50	34,50		0	
	Y7158331	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S, SPBT12-280/4	ks	1,000	299,00	299,00		0	
	Y7262673	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, PL7-B6/1	ks	1,000	5,75	5,75		0	
	Y7263409	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, PL7-C16/3	ks	4,000	3,45	13,80		0	
	Y7167375	Súmrakový spínač s externým čidlom, 1zap kontakt, 230V, 16A (10A cosFi=0.6), SRSD1NO	ks	1,000	51,75	51,75		0	
	Y7248847	Inštalčný stýkač, 230V ~, 25A, 4zap kont., Z-SCH230/25-40	ks	4,000	40,25	161,00		0	
	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	14,37	14,37		0	
	PRA30318	PRAGMA POVRCH 3R 54 MOD PLNÉ DV.	ks	1,000	189,75	189,75		0	
	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,94	5,64		0	
	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	1,35	27,00		0	
	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2)	hod	15,000	17,25	258,75		0	
	R01	Zostavenie rozvádzača a vyhotovenie kusovej skúšky	ks	1,000	230,00	230,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 291,31		0,000	0
		Montážne práce				1 291,31		0,000	0
		Celkom v EUR				1 291,31		0,000	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-11 Vonkajšie osvetlenie areálu

Časť: 02 - Elektroinštalácia AO

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	14 326,62	50 231,60	64 558,22	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	25 560,79	2 212,50	27 773,29	24,3300	0,0000
Ostatné	1 350,40	702,20	2 052,60	0,0000	0,0000
Montážne práce	41 237,81	53 146,30	94 384,11	24,3300	0,0000
Celkom v EUR	41 237,81	53 146,30	94 384,11	24,3300	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-11 Vonkajšie osvetlenie areálu

Časť: 02 - Elektroinštalácia AO

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suf
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	EXX000001509	Výložník rovný UD 1/60-500 pre stožiare LBH A, B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO	ks	44,000	42,89	1 887,16		0	
	210010067	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1540, uložená pevne	m	1 600,000	2,27	3 632,00		0	
	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS	m	1 600,000	1,92	3 072,00		0	
	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	44,000	25,99	1 143,56		0	
	348370005200	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	44,000	35,27	1 551,88		0	
	210204053	Osadenie hliníkového svetelného stípa LED výšky nad 4 do 8 m s prírubou	ks	44,000	80,66	3 549,04		0	
	EXX000016705	Stožiar rúrový LBH 6-B P bezpaticový trojstupňový prírubový	ks	44,000	330,05	14 522,20		0	
	210201964	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg	ks	50,000	18,63	931,50		0	
	M001	Philips BDS650 1xGRN16-3S/740 MDW	ks	9,000	478,28	4 304,52		0	
	M002	Philips BGP281 T25 1xLED-HB 650-6200 Im-4s/740 DW10	ks	26,000	195,50	5 083,00		0	
	M003	Philips BGP281 T25 1xLED-HB 650-6200 Im-4s/740 DN10	ks	7,000	195,50	1 368,50		0	
	M004	Philips BGP281 T25 1xLED-HB 650-6200 Im-4s/740/740 DX10	ks	2,000	195,50	391,00		0	
	00002	Stĺpkové svetidlo, IP54, 4000K, LED 5W, 1,2m	ks	6,000	86,25	517,50		0	
	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	100,000	3,16	316,00		0	
	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	40,000	3,17	126,80		0	
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	1 600,000	1,45	2 320,00		0	
	354410058800 S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	1 600,000	3,79	6 064,00		0	
	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	44,000	2,01	88,44		0	
	354410004000 S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	44,000	1,10	48,40		0	
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	44,000	2,82	124,08		0	
	5336309	Rozpojovací dielec, 233 8	ks	44,000	1,06	46,64		0	
	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000	0,99	297,00		0	
	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	0,86	258,00		0	
	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	1 750,000	1,10	1 925,00		0	
	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	1 750,000	6,28	10 990,00		0	
	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	0 000	1 10	0 00		0	
	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	0 000	9 31	0 00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				64 558,22		0	0
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepatkováný dĺžky 6-8 m, v rovine zásyp a zhutnenie zemina tr 3	ks	44 000	57 27	2 519 88		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / 02 - Elektroinštalácia AO

275313612	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	11,000	109,22	1 201,42	2,212	24,331	
460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1 500,000	7,47	11 205,00		0	
460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	1 500,000	1,59	2 385,00		0	
583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	50,000	37,35	1 867,50		0	
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 500,000	0,56	840,00		0	
283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	1 500,000	0,23	345,00		0	
460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1 500,000	2,38	3 570,00		0	
460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	120,000	2,09	250,80		0	
HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2).	hod	25,000	17,25	431,25		0	
K7.1	Kotevný rošt pre prírubový stožiar D+M	ks	44,000	71,76	3 157,44		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				27 773,29		24,33	0
991	Ostatné							
210201441	Montáž vyožníka pre parkové a záhradné svietidlá	ks	44,000	23,00	1 012,00		0	
10220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	120,000	2,82	338,40		0	
354410000600 S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	120,000	1,06	127,20		0	
0001	Revizia	ks	1,000	575,00	575,00		0	
991	Ostatné				2 052,60		0,000	0
	Montážne práce				94 384,11		24,330	0
	Celkom v EUR				94 384,11		24,330	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Lubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Lubovňa - III_etapa

Objekt SO 12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových spevnených plôch II. etapa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoľu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6 227,20	35,34	6 262,54	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	22 848,88	5 601,41	28 450,29	400,9800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	11 412,25	2 977,17	14 389,42	53,3600	0,0000
PRÍRUBKY HMŔT	4 238,78	0,00	4 238,78	0,0000	0,0000
Práca .SV	44 727,11	8 613,92	53 341,03	454,3400	0,0000
Celkom v EUR	44 727,11	8 613,92	53 341,03	454,3400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum:

5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO 12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových spevnených plôch II. etapa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	1131061220	Vytýčenie	ks	1,000	1 150,00	1 150,00		0	
	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	100,000	1,15	115,00		0	
	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	155,000	3,27	506,85		0	
	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	77,500	1,02	79,05		0	
	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	229,300	1,68	385,22		0	
	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	84,300	2,18	183,77		0	
	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,000	3,80	418,00		0	
	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	220,000	0,36	79,20		0	
	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	45,000	2,32	104,40		0	
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	110,000	0,89	97,90		0	
	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	t	198,000	9,20	1 821,60		0	
	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	131,000	0,82	107,42		0	
	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,048	8,73	35,34		0	
	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	131,000	0,26	34,06		0	
	81101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	564,500	0,48	270,96		0	
	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	131,000	6,50	851,50		0	
	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	131,000	0,17	22,27		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				6 262,54		0	0
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
	5647521141	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 180 mm	m2	145,000	7,75	1 123,75	0,348	50,517	
	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	385,500	5,01	1 931,36	0,189	72,886	
	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	145,000	8,20	1 189,00	0,371	53,766	
	566902221	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 100 mm	m2	52,000	12,16	632,32	0,189	9,832	
	567122114	Podklad z kameniva streleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	437,500	18,24	7 980,00	0,359	157,123	
	572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch nad 15 m2 asfaltovým betónom ACO 11 hr. od 30 do 50 mm	m2	52,000	19,24	1 000,48	0,103	5,333	
	572953122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch nad 15 m2 asfaltovým betónom ACL 16 hr. nad 50 do 70 mm	m2	52,000	28,26	1 469,52	0,154	7,999	
	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	52,000	0,70	36,40	0,006	0,313	
	573231109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	52,000	0,40	20,80	0,001	0,037	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / SO 12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových spevnených plôch II. etapa

5969111441	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	385,500	18,09	6 973,70	0,112	43,176	
592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	389,355	10,66	4 150,52		0	
596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40 mm, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	145,000	3,39	491,55		0	
592460013500	Dlažba betónová Low value PREMAC VEGA zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	147,000	9,87	1 450,89		0	
5	SPEVNENÉ PLOCHY				28 450,29		400,98	0
9	OSTATNÉ PRÁCE							
90001	Lavička s opierkou, vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	ks	4,000	955,68	3 822,72		0	
90002	Smetný kôš vrátane spodnej stavby - dodávka a montáž	ks	2,000	1 022,19	2 044,38		0	
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	17,58	210,96	0,227	2,722	
4044723000	Dopravná značka	ks	12,000	80,50	966,00		0	
914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	39,92	319,36		0	
404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	16,000	23,00	368,00		0	
404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	8,000	0,80	6,40		0	
915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	180,000	3,33	599,40		0	
915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	30,000	25,30	759,00		0	
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	180,000	0,11	19,80	0,000	0,001	
915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	30,000	0,11	3,30	0,000	0	
916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	208,000	7,60	1 580,80	0,126	26,18	
592170002200	Obrubník PREMAC cestný, l x š x v 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	143,000	5,35	765,05		0	
592170000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, l x š x v 1000x150x260 mm	ks	68,000	6,26	425,68		0	
916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	249,700	8,22	2 052,53	0,098	24,461	
592170001800	Obrubník PREMAC parkový, l x š x v 1000x50x200 mm, sivá	ks	252,000	1,77	446,04		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE				14 389,42		53,36	0
99	PRESUNY HMÔT							
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	591,183	7,17	4 238,78		0	
99	PRESUNY HMÔT				4 238,78		0,000	0
	Práce HSV				53 341,03		454,340	0
	Celkom v EUR				53 341,03		454,340	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO 13 - Sadové úpravy II.etapa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 728,82	9 036,69	14 765,51	18,3500	0,0000
PRESUNY HMŔT	245,89	0,00	245,89	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 974,71	9 036,69	15 011,40	18,3500	0,0000
Cel. v EUR	5 974,71	9 036,69	15 011,40	18,3500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum:

5.9.2022

Zákazka Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO 13 - Sadové úpravy II.etapa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
	1								
	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1.5 postrekom na široko	m2	466,000	0,21	97,86	0,000	0,002	
	2523401000	Roundup aktiv 1l postrekový prípravok na ničenie burín	ks	1,000	49,22	49,22		0	
	000300011	Geodetické práce - vytýčenie plôch zahonov, štrk plôch, vn. členenie záhonov	ks	1,000	53,59	53,59		0	
	2523401011	Kotvy oceľové -roxor priemeru 8mm, dĺžky 500mm	ks	150,000	3,68	552,00		0	
	2523401012	Obruby z oceľovej pásoviny 5x70 mm	bm	150,000	8,05	1 207,50		0	
	2523401013	Osadenie obruby záhona z oceľovej pásoviny s ukotvením a zvarom	bm	150,000	2,07	310,50	0,043	6,416	
	182001111m	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000	1,10	93,50		0	
	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	85,000	0,82	69,70		0	
	183405211	Výsev trávnik na pripravenú ornicu	m2	85,000	1,44	122,40	0,001	0,054	
	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,250	8,73	37,10		0	
	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	85,000	0,04	3,40		0	
	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	85,000	0,06	5,10		0	
	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	32,000	0,02	0,64		0	
	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	139,000	3,04	422,56		0	
	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	t	11,860	16,28	193,08	1,000	11,86	
	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	57,000	1,01	57,57	0,000	0,002	
	693710000100	Mulčovacia textilná 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	m2	71,600	0,62	44,39		0	
	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem do 0,01 m3	ks	380,000	3,78	1 436,40		0	
	026MS	Rastliny podľa návrhu veľkosť 0,3-0,5m, Co 2,0l	ks	380,000	6,78	2 576,40		0	
	183901143	Doplnenie substratu pri výsadbe kríkov, trvaliek	m3	0,760	102,35	77,79		0	
	P10150	Substrát pestovateľský	m3	0,760	109,25	83,03		0	
	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1.5 do 1.2 rovine alebo na svahu do 1.5 v hornine 1 až 2	m2	57,000	0,62	35,34		0	
	184921240 1	Mulčovanie záhonu kôrou z ihličnatých drevín hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	237,000	1,89	447,93		0	
	055410000100	Mulčovacia kôra vrecovaná 70 l	ks	237,000	4,71	1 116,27		0	
	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	230,000	1,01	232,30		0	
	693710000100	Mulčovacia textilná 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	m2	251,000	0,62	161,82		0	
	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	321,000	4,36	1 399,56		0	
	0266202370	Krík podľa návrhu Co v 30-40 cm	ks	321,000	6,32	2 028,72		0	
	183205111 1	Založenie záhonu na svahu nad 1.5 do 1.2 rovine alebo na svahu do 1.5 v hornine 1 až 2	m2	146,000	0,62	90,52		0	
	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	5,000	53,56	267,80		0	

Rozpočet Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa / SO 13 - Sadové úpravy II.etapa

184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	5,000	20,70	103,50		0
052026SA	Salix alba Tristiso k. 14-16	ks	2,000	139,15	278,30		0
052026TC	Tilia cordata Greenspireo.k. 14-16	ks	3,000	129,95	389,85		0
052026AP	Acer platanoides Royal Redo k. 14-16	ks	1,000	226,55	226,55		0
184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	18,000	4,32	77,76	0,000	0,007
052172101	Drevenné koly na ukotvenie stromov, frézobvané, pr.5cm, dĺžka 150cm, 1ks/strom	ks	18,000	4,37	78,66		0
009	Tabletové hnojivo 5ks /strom	ks	25,000	0,11	2,75		0
184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	22,500	3,10	69,75	0,000	0,006
6731232000	Tkaniny jutové Tarpaul JT 487 šírky 100 cm- obal kmena	m	10,000	0,34	3,40	0,000	0,005
6731239	Popruh k uviazaniu stromov (1,5m na kól)	m	22,500	0,34	7,65		0
184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	6,000	2,00	12,00		0
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivy do 20 m2	m3	5,000	15,97	79,85		0
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,000	32,30	161,50		0
	ZEMNÉ PRÁCE				14 765,51		18,35
99	PRESUNY HMŔT						
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,400	38,42	245,89		0
99	PRESUNY HMŔT				245,89		0,000
	Práce HSV				15 011,40		18,350
	Celkom v EUR				15 011,40		18,350